



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ที่ อด.๗๑๕๐๓/๗๔๓ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติส่งประมาณราคางานก่อสร้างเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ที่ ๑๐๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักน้ำ คลส.บ้านศรีดอนภู หมู่
ที่ ๒ ซอยมีทรัพย์, ซอยเศรษฐกิจจากปากทางป้ายชื่อหมู่บ้าน-บ้านเลขที่ ๓๕ งบประมาณ ๗๗๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยผู้มีรายชื่อตามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภวัฒน์ ช่างสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายยุทธนา พลเสนา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
๓. นายถาวร บุตรราช	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน	กรรมการฯ

บัดนี้ คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักน้ำ
คลส.บ้านศรีดอนภู หมู่ที่ ๒ ซอยมีทรัพย์, ซอยเศรษฐกิจจากปากทางป้ายชื่อหมู่บ้าน-บ้านเลขที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๘๒๗,๗๑๙.๒๑ บาท (แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ
๑๒๐ วัน จำนวนงาน ๑ งาน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลางมาเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายศุภวัฒน์ ช่างสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเบญจนา มโหธร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายทนเดช ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

...../...../.....

**ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลคันทนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี**

ชื่อ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลด.พร้อมบ่อพักน้ำ คลด.บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลคันทนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ดำเนินงาน ซอยมิตรภาพ, ซอยเศรษฐกิจ จากปากทางบ้านเชียงบ้าน-บ้านเลขที่ 35

พิกัด ขทางที่ 1 เริ่ม Lat 17.385933 Long 102.745223 ถึง Lat 17.387725 Long 102.743756 ขทางที่ 2 เริ่ม Lat 17.387725 Long 102.743756 ถึง Lat 17.387852 Long 102.74430

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันทนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อ 19 ตุลาคม 2569

แบบเลขที่ 5/2569

ราคาน้ำมัน 43.50

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาดู (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมขนาดทั้ง	ตร.ม.	47.0	77.64	3,649.08	1.3624	105.78	4,971.51
	1.2 ค่าเช่าเครื่องตัดคอนกรีต	วัน	1	1,500.00	1,500.00	1.3624	2,043.60	2,043.60
2	งานดิน							
	2.1 งานทางป่าและจุดคอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	0.00	-
	2.2 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	0.00	-
	2.3 งานวัสดุคัดเลือกรูปทรง ก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	0.00	-
	2.4 งานบดอัดทับดินที่ระบายน้ำ	ลบ.ม.	165	51.80	8,547.00	1.3624	70.57	11,644.43
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หน้า 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	0.00	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หน้า 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	0.00	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	0.00	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	0.00	-
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ จุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	0.00	-
	3.6 งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	0.00	-
	3.7 งานทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.3	696.00	7,843.92	1.3624	948.23	10,686.56
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	218.4	495.35	108,184.44	1.3624	674.86	147,390.48
	4.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	204.28	-	1.3624	278.31	-
	4.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	137.69	-	1.3624	187.59	-
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	0.00	-
						1.3624	0.00	-
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพักน้ำ คลด. ขนาด 0.60x0.60 ม.	บ่อ	-	-	-	1.3624	0.00	-
	5.1 งานบ่อพักน้ำ คลด. ขนาด 1.10x1.10 ม. ฝาปิด คลด.	บ่อ	8	10,757.76	86,062.08	1.3624	14,656.37	117,250.98
	5.2 งานบ่อพักน้ำ คลด. ขนาด 0.80x0.80 ม. ฝาปิด คลด.	บ่อ	22	5,020.47	110,450.34	1.3624	6,839.89	150,477.54
	5.3 งานท่อกลม คลด. ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	113	1,209.06	136,623.78	1.3624	1,647.22	186,136.24
	5.4 งานท่อกลม คลด. ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	168	714.12	119,972.16	1.3624	972.92	163,450.07
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 งานรื้อทางเชื่อม คลด. หน้าบ้านแล้วแต่ใหม่ คอนกรีต หน้า 0.10 ม. กว้าง 0.50 ม.	ม.	44	172.47	7,588.68	1.3624	234.97	10,338.82
	6.2 งานย้ายท่อระบบประปา	ม.	300	28.84	8,652.00	1.3624	39.29	11,787.48
	6.3 งานขุดดินใต้ผิวทาง คลด.	ลบ.ม.		19.75	-	1.3624	26.91	-
	6.4 งานขนย้ายดิน	ลบ.ม.	150	32.36	4,854.00	1.3624	44.09	6,613.09
	6.5 งานเชื่อมรางระบายน้ำกับบ่อพัก คลด.	จุด		1,000.00	-	1.3624	1,362.40	-
	6.6 งานซ่อมแซมถนน คลด.หลังท่อระบายน้ำ	ม.	7.0	495.35	3,467.45	1.3624	674.86	4,724.05
	6.7 งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คลด.เดิมขนาด 0.50x0.50 ม.	ม.		75.00	-	1.3624	102.18	-
	6.8 งานทดสอบแนวคอนกรีตแบบลูกบาศก์	ก้อน	3	50.00	150.00	1.3624	68.12	204.36
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	LS.	-	-	-	1.3624	0.00	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
8	งานป้ายโครงการ 8.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	650.00	-	1.3624	885.56	-
					607,544.93	TOTAL		827,719.21
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=			827,719.21	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				=				
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=	1.3624			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง			(แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)				827,719.21	
ขนาดเนื้อที่		307.00 ม.		เฉลี่ยราคา		2,696.15 บาท/ม.		
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายยุทธนา พลเสนา) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายสุกวิทย์ ช่างสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง	(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายถาวร บุตรราช) เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน						
(ลงชื่อ).....ที่นชอบ (นางสาวเบญจมา ชื่นโพธิ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	(ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายทศเดช ทองทิพย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี							