แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยใหญ่ (แบบรถยนต์ข้ามได้)
ปริมาณงาน สันฝายสูง 2.00 ม. กว้าง 21.00 ม. จำนวน 1 แห่ง
สถานที่ ลำห้วยใหญ่ บ้านชาด หมู่ 5
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง **หน่วยงาน** เทศบาลตำบลบ้านยวด **แบบเลขที่**
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ดินขุด	31.54	ลบ.ม.	18.98	598.57	1.3392	25.41	801.60	
2	ดินถมอัดแน่น	67.94	ลบ.ม.	106.62	7,243.89	1.3392	142.78	9,701.02	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	105.69	ลบ.ม.	2,657.36	280,861.07	1.3392	3,558.73	376,129.14	
4	เหล็ก RB 6 มม.	768.67	กก.	32.10	24,674.44	1.3392	42.98	33,044.01	
5	เหล็ก DB 12 มม.	2,394.41	กก.	32.10	76,860.49	1.3392	42.98	102,931.57	ราคาน้ำมัน 30.50
6	ลวดผูกเหล็ก	92.65	กก.	51.40	4,762.06	1.3392	68.83	6,377.35	บาท/ลิตร
7	ไม้แบบ	148.24	ตร.ม.	339.78	50,367.39	1.3392	455.03	67,452.01	
8	หินใหญ่	55.59	ลบ.ม.	616.83	34,288.21	1.3392	826.05	45,918.77	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				479,656.12			642,355.47	
							รวมราคาทั้งสิ้น	**642,000.00**	
					ตัวหนังสือ		**หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน**		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเจษฎา สุระคาย)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเฉลิมพล แก้วเหล่า)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีรชน รอดชมภู)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง **สำนัก/กอง** กองช่าง ทต.บ้านยวด

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยใหญ่ (แบบรถยนต์ข้ามได้)

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยใหญ่ บ้านชาด หมู่ 5

แบบเลขที่ -

ปริมาณงาน สันฝายสูง 2.00 ม. กว้าง 21.00 ม. จำนวน 1 แห่ง

สิ่งที่แนบมา แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาวันที่ 10 มกราคม 2568 **ประเภทงาน** ชลประทาน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	479,656.12	1.3392	642,355.47	**เงื่อนไข**
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	4,000.00	1.00	4,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %
					เงินประกันผลงานหัก...0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....7 % ต่อปี
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)....7 %

สรุป ☐ **รวมเป็นค่าก่อร้างทั้งสิ้น** 646,355.47

☐ **ขอตั้งงบประมาณเพียง** **646,300.00** **(กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน)**

ตัวอักษร **(หกแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)**

ขนาดสันฝายกว้าง 21.00 **เมตร**

เฉลี่ยราคาประมาณ 30,776.19 **บาท/เมตร**

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเจษฎา สุระคาย)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายคุณากรณ์ กอเดช)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมพล แก้วเหล่า)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายทองคูณ ยางขัน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีรชน รอดชมภู)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา