แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินสอ - ห้วยหีบ หมู่ที่ 5 บ้านบางโก ตำบลพนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม/องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	9,000.000	12.14	109,260.00	1.3624	16.53	148,855.82
	1.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	360.000	893.94	321,818.40	1.3624	1,217.90	438,445.38
	1.1.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินสอ - ห้วยหีบ หมู่ที่ 5 บ้านบางโก ตำบลพนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม/องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	360.000	314.72	113,299.20	1.3624	428.77	154,358.83
4	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,200.000	491.62	3,539,664.00	1.3624	669.78	4,822,438.23
5	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	144.000	178.60	25,718.40	1.3624	243.32	35,038.74
6	2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	576.000	80.89	46,592.64	1.3624	110.20	63,477.81

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินสอ - ห้วยหีบ หมู่ที่ 5 บ้านบางโก ตำบลพนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม/องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,800.000	46.87	84,366.00	1.3624	63.85	114,940.23
	3. งานโครงสร้าง							
	3.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	3.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	14.000	1,415.00	19,810.00	1.3624	1,927.79	26,989.14
9	3.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	8.000	3,245.42	25,963.36	1.3624	4,421.56	35,372.48
10	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	35.29	35.29	1.3624	48.07	48.07
	5. งานเบ็ดเตล็ด							
11	5.1 ดาดคอนกรีตปากท่อคสล.	ลบ.ม.	4.000	2,965.00	11,860.00	1.3624	4,039.51	16,158.06
							รวมราคากลาง	5,856,122.79

ยรรยง จันทมโณ

30 ตุลาคม 2569 11:04:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินสอ - ห้วยหีบ หมู่ที่ 5 บ้านบางโก ตำบลพนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม/องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมบัญชีกลาง

ยรรยง จันทมโณ

30 ตุลาคม 2569 11:04:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินสอ - ห้วยหีบ หมู่ที่ 5 บ้านบางโก ตำบลพนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม/องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ยรรยง จันทมโณ
(ยรรยง จันทมโณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ขนิษฐา อินทร์จันทร์
(ขนิษฐา อินทร์จันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วลัยภรณ์ ทองสองสี
(วลัยภรณ์ ทองสองสี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยรรยง จันทมโณ
30 ตุลาคม 2569