แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**44,439.94**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**16,106.20**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**2,130.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 74,813.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:51

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**อื่นๆ**		**รวม**					**12,136.98**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**74,813.12**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 74,813.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	436.14	654.21	112.00	168.00	822.21	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้ค้ำยัน	16.000	ตร.ม.	592.00	9,472.00	139.00	2,224.00	11,696.00	
	- ตะปู	4.000	กก.	45.80	183.20	0.00	0.00	183.20	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	1,525.23	305.04	327.00	65.40	370.44	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	3.500	ลบ.ม.	1,683.18	5,891.13	419.00	1,466.50	7,357.63	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.(2.22 กก/เส้น)	.073	ตัน	25,110.72	1,833.08	4,400.00	321.20	2,154.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.035	ตัน	25,205.05	882.17	4,400.00	154.00	1,036.17	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.012	ตัน	22,877.66	274.53	3,600.00	43.20	317.73	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	6.000	กก.	46.73	280.38	0.00	0.00	280.38	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,116.82	2,233.64	0.00	0.00	2,233.64	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	531.77	3,722.39	0.00	0.00	3,722.39	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2.0 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	390.65	2,734.55	0.00	0.00	2,734.55	
	- เหล็ก 75 x 75 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	523.36	3,663.52	0.00	0.00	3,663.52	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	45.000	แผ่น	55.14	2,481.30	0.00	0.00	2,481.30	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	10.000	ชุด	39.25	392.50	0.00	0.00	392.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อยึดกระเบื้อง	45.000	ตัว	2.80	126.00	0.00	0.00	126.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	430.000	กก.	0.00	0.00	10.00	4,300.00	4,300.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	80,182.30	35,129.64	13,549.00	9,310.30	44,439.94	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานผนัง								
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	16.000	ตร.ม.	174.00	2,784.00	94.00	1,504.00	4,288.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	1.600	ตร.ม.	186.00	297.60	91.00	145.60	443.20	
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37.000	ตร.ม.	67.00	2,479.00	95.00	3,515.00	5,994.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	51.000	ตร.ม.	49.00	2,499.00	30.00	1,530.00	4,029.00	
	- ทาสีน้ำมัน	13.000	ตร.ม.	66.00	858.00	38.00	494.00	1,352.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	542.00	8,917.60	348.00	7,188.60	16,106.20	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- โคมไฟกล่องเหล็กเปลือย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 วัตต์ เดินสายไฟในท่อร้อยสาย	2.000	ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
	- สวิทช์ไฟทางเดียว 2 Gang ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1.000	ชุด	350.00	350.00	90.00	90.00	440.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายกราวด์ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	470.00	470.00	90.00	90.00	560.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	1,270.00	1,720.00	295.00	410.00	2,130.00	
4	**อื่นๆ**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคราไม้	19.000	ตร.ม.	402.00	7,638.00	92.00	1,748.00	9,386.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาดช่องกว้าง 38 มม.	6.000	ตร.ม.	118.00	708.00	40.00	240.00	948.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- กุญแจทองเหลือง	1.000	ชุด	139.00	139.00	0.00	0.00	139.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	15.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4.000	แผ่น	55.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟุต	588.79	1,177.58	0.00	0.00	1,177.58	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	151.40	151.40	0.00	0.00	151.40	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	1,539.19	10,148.98	132.00	1,988.00	12,136.98	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**74,813.12**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**5,259.31**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**5,259.31**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,259.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ขุดดิน	2.340	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	332.28	332.28	
	- ทรายหยาบรองพื้น	.180	ลบ.ม.	436.14	78.50	112.00	20.16	98.66	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.300	ลบ.ม.	1,683.18	504.95	419.00	125.70	630.65	
	- เหล็ก RB dia 6 mm (2.22 กก/เส้น)	.012	ตัน	25,110.72	301.32	4,400.00	52.80	354.12	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	6.000	ตร.ม.	174.00	1,044.00	94.00	564.00	1,608.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	13.800	ตร.ม.	67.00	924.60	95.00	1,311.00	2,235.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	27,471.04	2,853.37	5,262.00	2,405.94	5,259.31	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**5,259.31**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ป้ายการประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**3,953.67**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**3,953.67**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,953.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	42.60	42.60	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	1,683.18	1,009.90	419.00	251.40	1,261.30	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1.000	ท่อน	934.58	934.58	0.00	0.00	934.58	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,373.83	686.91	0.00	0.00	686.91	
	- น็อต Ø 3/8" ยาว 4 "	6.000	ตัว	16.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- หัวเสาอลูมิเนียม Ø 2 "	2.000	ชุด	112.14	224.28	0.00	0.00	224.28	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	66.00	132.00	38.00	76.00	208.00	
	- ค่าแรงรายการที่ 3.1.3 - 3.1.7	1.000	L.S	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,185.73	3,083.67	1,099.00	870.00	3,953.67	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,953.67**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**7,735.49**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**7,735.49**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,735.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	3,051.40	3,051.40	0.00	0.00	3,051.40	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	439.00	439.00	0.00	0.00	439.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	373.00	373.00	0.00	0.00	373.00	
	- เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	204.02	204.02	0.00	0.00	204.02	
	- เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	434.18	434.18	0.00	0.00	434.18	
	- ลูกปืน Ø 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม. พร้อมทำเกลียว	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	26.17	261.70	0.00	0.00	261.70	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	40.19	40.19	0.00	0.00	40.19	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	66.00	198.00	38.00	114.00	312.00	
	- ค่าแรงรายการที่ 4.1.1 - 4.1.9	1.000	LS	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,203.96	5,921.49	1,738.00	1,814.00	7,735.49	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**7,735.49**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน รั้ว - ประตูรั้ว (15 x 15 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**26,558.47**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**26,558.47**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 26,558.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	2.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	295.36	295.36	
	- ทรายหยาบรองพื้น	.128	ลบ.ม.	436.14	55.82	112.00	14.34	70.16	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.128	ลบ.ม.	1,525.23	195.22	327.00	41.86	237.08	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.408	ลบ.ม.	1,683.18	686.73	419.00	170.95	857.68	
	- เหล็ก RB dia 6 mm (2.22 กก/เส้น)	.004	ตัน	25,110.72	100.44	4,400.00	17.60	118.04	
	- เหล็ก RB dia 9 mm (4.99 กก/เส้น)	.005	ตัน	25,205.05	126.02	4,400.00	22.00	148.02	
	- เหล็ก DB dia 12 mm (8.88 กก/เส้น)	.021	ตัน	22,877.66	480.43	3,600.00	75.60	556.03	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	46.73	32.71	0.00	0.00	32.71	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1 1/2"	3.000	ท่อน	710.28	2,130.84	0.00	0.00	2,130.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาดช่องกว้าง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	118.00	619.50	40.00	210.00	829.50	
	- บุ๊ชสลักติดบานประตู Ø 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	78.00	468.00	0.00	0.00	468.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	67.00	201.00	95.00	285.00	486.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	49.00	147.00	30.00	90.00	237.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	66.00	132.00	38.00	76.00	208.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้ค้ำยัน	1.140	ตร.ม.	592.00	674.88	139.00	158.46	833.34	
	- ตะปู	.200	กก.	45.80	9.16	0.00	0.00	9.16	
	เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	1.040	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	147.68	147.68	
	- ทรายหยาบรองพื้น	.064	ลบ.ม.	436.14	27.91	112.00	7.17	35.08	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.064	ลบ.ม.	1,525.23	97.61	327.00	20.93	118.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.204	ลบ.ม.	1,683.18	343.36	419.00	85.48	428.84	
	- เหล็ก RB dia 6 mm (2.22 กก/เส้น)	.002	ตัน	25,110.72	50.22	4,400.00	8.80	59.02	
	- เหล็ก RB dia 9 mm (4.99 กก/เส้น)	.013	ตัน	25,205.05	327.66	4,400.00	57.20	384.86	
	- เหล็ก DB dia 12 mm (4.99 กก/เส้น)	.011	ตัน	22,877.66	251.65	3,600.00	39.60	291.25	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	4.000	กก.	46.73	186.92	0.00	0.00	186.92	
	- ปูนฉาบเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	67.00	100.50	95.00	142.50	243.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	49.00	73.50	30.00	45.00	118.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้ค้ำยัน	.570	ตร.ม.	592.00	337.44	139.00	79.23	416.67	
	- ตะปู	.100	กก.	45.80	4.58	0.00	0.00	4.58	
	รั้ว.เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	- รั้ว,เสารั้ว	57.000	ม.	250.58	14,283.06	33.15	1,889.55	16,172.61	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	156,716.88	22,578.16	27,439.15	3,980.31	26,558.47	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**26,558.47**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**80,973.24**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**80,973.24**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 80,973.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 6"	.200	ท่อน	4,482.92	896.58	0.00	0.00	896.58	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	2,364.49	7,093.47	0.00	0.00	7,093.47	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	2.000	ท่อน	1,869.16	3,738.32	0.00	0.00	3,738.32	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	.500	ท่อน	934.58	467.29	0.00	0.00	467.29	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1"	1.000	ท่อน	443.93	443.93	0.00	0.00	443.93	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	1.000	ท่อน	43.93	43.93	0.00	0.00	43.93	
	- มาตราวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) Ø 4"	1.000	ชุด	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 4" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,884.11	5,884.11	0.00	0.00	5,884.11	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	1.000	ตัว	140.19	140.19	0.00	0.00	140.19	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	2.000	ตัว	887.85	1,775.70	0.00	0.00	1,775.70	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	1.000	ตัว	510.28	510.28	0.00	0.00	510.28	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 3 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,822.43	1,822.43	0.00	0.00	1,822.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน Ø 4"	14.000	ตัว	369.16	5,168.24	0.00	0.00	5,168.24	
	- หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน Ø 3"	8.000	ตัว	355.14	2,841.12	0.00	0.00	2,841.12	
	- หน้าจานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน Ø 2"	10.000	ตัว	143.93	1,439.30	0.00	0.00	1,439.30	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45° Ø 2"	2.000	ตัว	319.00	638.00	0.00	0.00	638.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	1,168.22	3,504.66	0.00	0.00	3,504.66	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้าจาน 2 ด้าน Ø 4"	3.000	ตัว	1,355.14	4,065.42	0.00	0.00	4,065.42	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° หน้าจาน 2 ด้าน Ø 4"	6.000	ตัว	1,299.07	7,794.42	0.00	0.00	7,794.42	
	- ประเก็นยาง Ø 2"	6.000	แผ่น	20.56	123.36	0.00	0.00	123.36	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	8.000	แผ่น	25.23	201.84	0.00	0.00	201.84	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	15.000	แผ่น	29.91	448.65	0.00	0.00	448.65	
	- น๊อตยึดหน้าจาน	152.000	ตัว	16.00	2,432.00	0.00	0.00	2,432.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	L/S	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	35,985.23	62,973.24	18,000.00	18,000.00	80,973.24	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**80,973.24**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**8,407.74**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**8,407.74**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,407.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	.170	ท่อน	1,869.16	317.75	0.00	0.00	317.75	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	.170	ท่อน	934.58	158.87	0.00	0.00	158.87	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90° Ø 3"	1.000	ตัว	349.53	349.53	0.00	0.00	349.53	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90° Ø 2"	2.000	ตัว	130.84	261.68	0.00	0.00	261.68	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	3.000	ตัว	140.19	420.57	0.00	0.00	420.57	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	2.000	ตัว	261.68	523.36	0.00	0.00	523.36	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	1.000	ตัว	355.14	355.14	0.00	0.00	355.14	
	- หน้าจานเหล็กหล่อ Ø 3" เจาะรูลด 2 "	1.000	ตัว	266.32	266.32	0.00	0.00	266.32	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2"	1.000	ชุด	700.93	700.93	0.00	0.00	700.93	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2"	1.000	ชุด	1,355.14	1,355.14	0.00	0.00	1,355.14	
	- น๊อตยึดหน้าจาน	4.000	ตัว	16.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	1.000	แผ่น	25.23	25.23	0.00	0.00	25.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	15.88	15.88	0.00	0.00	15.88	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	15.00	135.00	135.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.320	ลบ.ม.	1,683.18	538.61	419.00	134.08	672.69	
	- เหล็ก RB dia 9 mm (4.99 กก/เส้น)	.011	ตัน	25,205.05	277.25	4,400.00	48.40	325.65	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ Ø 3/8"	50.000	ม.	20.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งรายการที่ 7.1.1 - 7.1.13	1.000	L/S	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	33,328.85	6,630.26	6,294.00	1,777.48	8,407.74	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**8,407.74**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**47,773.68**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**47,773.68**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 47,773.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	1,869.16	1,869.16	0.00	0.00	1,869.16	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1.000	ท่อน	934.58	934.58	0.00	0.00	934.58	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ท่อน	247.66	495.32	0.00	0.00	495.32	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ ขนาด Ø 3/4"	1.000	ท่อน	43.93	43.93	0.00	0.00	43.93	
	- ท่อปลอกเหล็กอายสังกะสี Ø 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	4.000	ตัว	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ตัว	23.36	46.72	0.00	0.00	46.72	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,168.22	1,168.22	0.00	0.00	1,168.22	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45° Ø 1 1/2" -2"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45° หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,074.77	1,074.77	0.00	0.00	1,074.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	1,238.31	3,714.93	0.00	0.00	3,714.93	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	8.000	ตัว	355.14	2,841.12	0.00	0.00	2,841.12	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	266.36	532.72	0.00	0.00	532.72	
	- ข้อลดเหล้กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน Ø 3 ลด 1-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	107.00	214.00	0.00	0.00	214.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90° 1/2"	11.000	ตัว	15.10	166.10	0.00	0.00	166.10	
	- นิปเบิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	14.02	112.16	0.00	0.00	112.16	
	- นิปเบิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ตัว	11.21	44.84	0.00	0.00	44.84	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	4,839.25	9,678.50	0.00	0.00	9,678.50	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย Ø 3"	2.000	ชุด	3,502.80	7,005.60	0.00	0.00	7,005.60	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ชุด	179.44	358.88	0.00	0.00	358.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4.000	ชุด	130.84	523.36	0.00	0.00	523.36	
	- เกย์วัดความดัน 0- 60 psl.	2.000	อัน	210.28	420.56	0.00	0.00	420.56	
	- เข็มขัดรัดท่อ Ø 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	15.88	31.76	0.00	0.00	31.76	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	15.000	แผ่น	25.23	378.45	0.00	0.00	378.45	
	- น๊อตยึดหน้าจาน	68.000	ตัว	16.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	- ค่าแรงรายที่ 8.1.1 - 8.1.27	1.000	L/S	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	18,413.54	37,173.68	10,015.00	10,600.00	47,773.68	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**47,773.68**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**10,328.83**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**10,328.83**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,328.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,650.83	1,650.83	548.00	548.00	2,198.83	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	20.000	ม.	14.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2.000	ชุด	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
	- สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย)	40.000	ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,549.83	8,070.83	1,413.00	2,258.00	10,328.83	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**10,328.83**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**160,142.39**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**53,033.30**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**213,175.69**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 213,175.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	11.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,562.00	1,562.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.200	ลบ.ม.	436.14	959.50	112.00	246.40	1,205.90	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้ค้ำยัน	55.000	ตร.ม.	592.00	32,560.00	139.00	7,645.00	40,205.00	
	- ตะปู	14.000	กก.	45.80	641.20	0.00	0.00	641.20	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,525.23	762.61	327.00	163.50	926.11	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	2.400	ลบ.ม.	1,683.18	4,039.63	419.00	1,005.60	5,045.23	
	- คอนกรีต 1 : 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	3.700	ลบ.ม.	1,826.17	6,756.82	419.00	1,550.30	8,307.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็ก								
	- เหล็ก RB dia 9 mm (4.99 กก/เส้น)	.209	ตัน	25,205.05	5,267.85	4,400.00	919.60	6,187.45	
	- เหล็ก DB dia 12 mm (8.88 กก/เส้น)	.410	ตัน	22,877.66	9,379.84	3,600.00	1,476.00	10,855.84	
	- เหล็ก DB dia 16 mm (15.8 กก/เส้น)	.053	ตัน	23,548.05	1,248.04	3,600.00	190.80	1,438.84	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	20.000	กก.	46.73	934.60	0.00	0.00	934.60	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 6"	.250	ท่อน	4,482.92	1,120.73	0.00	0.00	1,120.73	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	1.000	ท่อน	2,364.49	2,364.49	0.00	0.00	2,364.49	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	2.000	ท่อน	1,869.16	3,738.32	0.00	0.00	3,738.32	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม.Ø 1/2"	.200	ท่อน	710.28	142.05	0.00	0.00	142.05	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว	3.000	ท่อน	96.26	288.78	0.00	0.00	288.78	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	18.000	ตัว	14.95	269.10	0.00	0.00	269.10	
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	18.000	ตัว	18.69	336.42	0.00	0.00	336.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90˚ Ø 3"	7.000	ตัว	349.00	2,443.00	0.00	0.00	2,443.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90˚ Ø 4"	4.000	ตัว	607.48	2,429.92	0.00	0.00	2,429.92	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90˚ Ø 6"	2.000	ตัว	794.39	1,588.78	0.00	0.00	1,588.78	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	1.000	ตัว	23.36	23.36	0.00	0.00	23.36	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2"	18.000	ตัว	41.85	753.30	0.00	0.00	753.30	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	1.000	ตัว	9.92	9.92	0.00	0.00	9.92	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	1.000	ตัว	319.63	319.63	0.00	0.00	319.63	
	- หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน Ø 6"	2.000	ตัว	420.56	841.12	0.00	0.00	841.12	
	- หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน Ø 4"	4.000	ตัว	369.16	1,476.64	0.00	0.00	1,476.64	
	- หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน Ø 3"	1.000	ตัว	355.14	355.14	0.00	0.00	355.14	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90˚ หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,168.22	1,168.22	0.00	0.00	1,168.22	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 4 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	2,757.01	2,757.01	0.00	0.00	2,757.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Ø 6" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	17,570.09	17,570.09	0.00	0.00	17,570.09	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Ø 4" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	5,884.11	11,768.22	0.00	0.00	11,768.22	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ Ø 4"	1.000	ชุด	8,878.50	8,878.50	0.00	0.00	8,878.50	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	1.000	จุด	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	1.000	จุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 6"	1.000	จุด	497.00	497.00	0.00	0.00	497.00	
	- ยี-โบลท์ ชั้น 15 Ø 4"	1.000	ชุด	644.86	644.86	0.00	0.00	644.86	
	- ประเก็นยาง Ø 6"	2.000	แผ่น	44.86	89.72	0.00	0.00	89.72	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	5.000	แผ่น	29.91	149.55	0.00	0.00	149.55	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	1.000	แผ่น	25.23	25.23	0.00	0.00	25.23	
	- น็อตสกรูยึดท่อ Ø 3/8"	60.000	ตัว	16.00	960.00	0.00	0.00	960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงรายการที่ 10.1.5.1 - 10.1.5.30	1.000	L.S	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	12.000	ต้น	759.00	9,108.00	179.00	2,148.00	11,256.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	129,476.04	135,235.19	21,337.00	24,907.20	160,142.39	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	17.000	ตร.ม.	67.00	1,139.00	95.00	1,615.00	2,754.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	17.000	ตร.ม.	49.00	833.00	30.00	510.00	1,343.00	
	- ทาสีน้ำมัน	7.500	ตร.ม.	66.00	495.00	38.00	285.00	780.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	23.000	ตร.ม.	105.00	2,415.00	40.00	920.00	3,335.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอื่นๆ								
	- บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กรวดกรอง Ø 1 1/4" - 2 1/4"	.850	ลบ.ม.	1,650.00	1,402.50	112.00	95.20	1,497.70	
	- ทรายกรองเร็ว	1.300	ลบ.ม.	1,650.00	2,145.00	112.00	145.60	2,290.60	
	แอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	2,840.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. ยาว 6 ม.	4.000	เส้น	476.00	1,904.00	0.00	0.00	1,904.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3.000	แผ่น	5,280.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หนุ่ x 6 ม.	4.000	เส้น	715.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6 ม.	4.000	เส้น	1,590.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กล่อง	299.00	299.00	0.00	0.00	299.00	
	- ค่าแรงงานแอร์เรเตอร์	1.000	L.S	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	16,527.00	43,112.50	6,777.00	9,920.80	53,033.30	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**213,175.69**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**157,517.51**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**14,757.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**172,274.51**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 172,274.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	42.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,964.00	5,964.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.400	ลบ.ม.	436.14	610.59	112.00	156.80	767.39	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	71.000	ตร.ม.	592.00	42,032.00	139.00	9,869.00	51,901.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม.	17.000	ต้น	15.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
	- ตะปู	18.000	กก.	45.80	824.40	0.00	0.00	824.40	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	1,525.23	3,050.46	327.00	654.00	3,704.46	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.500	ลบ.ม.	1,683.18	2,524.77	419.00	628.50	3,153.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	10.000	ลบ.ม.	1,826.17	18,261.70	419.00	4,190.00	22,451.70	
	งานเหล็ก								
	- เหล็ก RB dia 9 mm (4.99 กก/เส้น)	.404	ตัน	25,205.05	10,182.84	4,400.00	1,777.60	11,960.44	
	- เหล็ก DB dia 12 mm (8.88 กก/เส้น)	1.079	ตัน	22,877.66	24,684.99	3,600.00	3,884.40	28,569.39	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	32.000	กก.	46.73	1,495.36	0.00	0.00	1,495.36	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	.250	ท่อน	1,869.16	467.29	0.00	0.00	467.29	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 2"	.400	ท่อน	934.58	373.83	0.00	0.00	373.83	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90° Ø 3"	2.000	ตัว	349.53	699.06	0.00	0.00	699.06	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90° Ø 2"	2.000	ตัว	130.84	261.68	0.00	0.00	261.68	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	1.000	ตัว	794.39	794.39	0.00	0.00	794.39	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	1.000	ตัว	488.79	488.79	0.00	0.00	488.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน Ø 4"	2.000	ตัว	369.16	738.32	0.00	0.00	738.32	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	3.000	ตัว	355.14	1,065.42	0.00	0.00	1,065.42	
	- ปลั๊กอุดเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1.000	ตัว	57.94	57.94	0.00	0.00	57.94	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1.000	ตัว	99.07	99.07	0.00	0.00	99.07	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,168.22	1,168.22	0.00	0.00	1,168.22	
	- หน้าจานบอดเหล็กหล่อ Ø 4"	1.000	ตัว	261.68	261.68	0.00	0.00	261.68	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 2"	2.000	ชุด	539.25	1,078.50	0.00	0.00	1,078.50	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	2.000	จุด	298.00	596.00	0.00	0.00	596.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	1.000	จุด	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 2"	2.000	จุด	190.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	3.000	แผ่น	25.23	75.69	0.00	0.00	75.69	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	2.000	แผ่น	29.91	59.82	0.00	0.00	59.82	
	- น็อตยึดหน้าจาน	28.000	ตัว	16.00	448.00	0.00	0.00	448.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	5.000	ม้วน	15.88	79.40	0.00	0.00	79.40	
	- ค่าแรงรายการที่ 11.1.5.1 - 11.1.5.20	1.000	L.S	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	16.000	ต้น	759.00	12,144.00	179.00	2,864.00	15,008.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	63,274.73	125,529.21	11,737.00	31,988.30	157,517.51	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานฉาบผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	16.000	ตร.ม.	67.00	1,072.00	95.00	1,520.00	2,592.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	16.000	ตร.ม.	49.00	784.00	30.00	480.00	1,264.00	
	- ทาสีน้ำมัน	1.500	ตร.ม.	66.00	99.00	38.00	57.00	156.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาซีเมนต์เบส	35.000	ตร.ม.	105.00	3,675.00	40.00	1,400.00	5,075.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมีเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 4 x 4 นิ้ว	2.000	แผ่น	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- กุญแจทองเหลือง	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,927.00	11,300.00	203.00	3,457.00	14,757.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**172,274.51**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**472,873.37**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**86,670.47**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**559,543.84**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 559,543.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,704.00	1,704.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	436.14	872.28	112.00	224.00	1,096.28	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	249.000	ตร.ม.	592.00	147,408.00	139.00	34,611.00	182,019.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" x 4.00 ม.	347.000	ต้น	32.00	11,104.00	0.00	0.00	11,104.00	
	- ตะปู	62.000	กก.	45.80	2,839.60	0.00	0.00	2,839.60	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,525.23	762.61	327.00	163.50	926.11	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320/ กก./ลบ.ม.)	14.000	ลบ.ม.	1,683.18	23,564.52	419.00	5,866.00	29,430.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.500	ลบ.ม.	1,826.17	8,217.76	419.00	1,885.50	10,103.26	
	- น้ำยากันซึม	17.000	ลิตร	30.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	.065	ตัน	25,110.72	1,632.19	4,400.00	286.00	1,918.19	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	1.021	ตัน	25,205.05	25,734.35	4,400.00	4,492.40	30,226.75	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	.456	ตัน	22,877.66	10,432.21	3,600.00	1,641.60	12,073.81	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.(15.8 กก./เส้น)	1.102	ตัน	23,548.05	25,949.95	3,600.00	3,967.20	29,917.15	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	1.039	ตัน	22,905.52	23,798.83	3,100.00	3,220.90	27,019.73	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	111.000	กก.	46.73	5,187.03	0.00	0.00	5,187.03	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	2,364.49	7,093.47	0.00	0.00	7,093.47	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	6.000	ท่อน	1,869.16	11,214.96	0.00	0.00	11,214.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	12.000	ตัว	369.16	4,429.92	0.00	0.00	4,429.92	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	26.000	ตัว	355.14	9,233.64	0.00	0.00	9,233.64	
	- ข้อลดกลมเหล็กหล่อ Ø 4" x 3"	1.000	ตัว	467.29	467.29	0.00	0.00	467.29	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,168.22	1,168.22	0.00	0.00	1,168.22	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3" (ตีนเป็ด)	2.000	ตัว	1,850.47	3,700.94	0.00	0.00	3,700.94	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 4" (ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	2,009.35	2,009.35	0.00	0.00	2,009.35	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3"	4.000	ตัว	1,074.77	4,299.08	0.00	0.00	4,299.08	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,299.07	2,598.14	0.00	0.00	2,598.14	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,238.31	1,238.31	0.00	0.00	1,238.31	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	4,839.25	4,839.25	0.00	0.00	4,839.25	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3'	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	1.000	จุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	9.000	แผ่น	29.91	269.19	0.00	0.00	269.19	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	22.000	แผ่น	25.23	555.06	0.00	0.00	555.06	
	- น็อตยึดหน้าจาน	160.000	ตัว	16.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น๊อตสกรูยึดท่อ Ø 3/8"	72.000	ตัว	16.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	15.88	381.12	0.00	0.00	381.12	
	- ค่าแรงรายการที่ 12.1.5.1 - 12.1.5.20	1.000	L.S	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	5,619.00	44,952.00	1,021.00	8,168.00	53,120.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	151,198.95	394,643.27	33,679.00	78,230.10	472,873.37	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา, คาน	160.000	ตร.ม.	67.00	10,720.00	95.00	15,200.00	25,920.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	160.000	ตร.ม.	49.00	7,840.00	30.00	4,800.00	12,640.00	
	- ทาสีน้ำมัน	27.000	ตร.ม.	66.00	1,782.00	38.00	1,026.00	2,808.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	31.000	ตร.ม.	105.00	3,255.00	40.00	1,240.00	4,495.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00	20,980.00	3,960.00	3,960.00	24,940.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 2.00 ม.	1.000	ชุด	2,607.47	2,607.47	0.00	0.00	2,607.47	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.000	แผ่น	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	36,504.47	60,444.47	4,163.00	26,226.00	86,670.47	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**559,543.84**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**31,651.42**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**31,651.42**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 31,651.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 3"	10.000	ท่อน	1,869.16	18,691.60	0.00	0.00	18,691.60	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90° Ø 3"	2.000	ตัว	224.30	448.60	0.00	0.00	448.60	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 2"	9.000	ท่อน	934.58	8,411.22	0.00	0.00	8,411.22	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	L.S	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	3,028.04	27,551.42	4,100.00	4,100.00	31,651.42	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**31,651.42**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**84,426.03**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**84,426.03**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 84,426.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 Ø 3"	189.000	ท่อน	331.78	62,706.42	0.00	0.00	62,706.42	
	- ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 Ø 4"	14.000	ท่อน	538.32	7,536.48	0.00	0.00	7,536.48	
	- ประตูน้ำบอลวาล์ PVC Ø 3"	1.000	ชุด	491.59	491.59	0.00	0.00	491.59	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	6.000	กระป๋อง	448.59	2,691.54	0.00	0.00	2,691.54	
	-	1.000	L.S	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	1,810.28	73,426.03	11,000.00	11,000.00	84,426.03	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**84,426.03**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**		**รวม**					**30,601.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**30,601.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 30,601.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**								
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	19,158.00	19,158.00	2,500.00	2,500.00	21,658.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ตู้	7,943.00	7,943.00	1,000.00	1,000.00	8,943.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	27,101.00	27,101.00	3,500.00	3,500.00	30,601.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**30,601.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**		**รวม**					**49,056.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**49,056.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 49,056.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	14,485.00	28,970.00	1,100.00	2,200.00	31,170.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	7,943.00	15,886.00	1,000.00	2,000.00	17,886.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	22,428.00	44,856.00	2,100.00	4,200.00	49,056.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**49,056.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน**		**รวม**					**12,007.00**	
2	**เครื่องมือประจำการประปา**		**รวม**					**9,697.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 31,404.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:49

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**เครื่องมือวิเคราะห์น้ำ**		**รวม**					**9,700.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**31,404.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 31,404.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน**								
	1.1 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	l.S	700.00		0.00	0.00	700.00	
	1.2 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,214.00		0.00	0.00	1,214.00	
	1.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	6,542.00		0.00	0.00	6,542.00	
	1.4 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,551.00		0.00	0.00	3,551.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	12,007.00	12,007.00	0.00	0.00	12,007.00	
2	**เครื่องมือประจำการประปา**								
	2.1 คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	อัน	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	2.2 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,448.00		0.00	0.00	2,896.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	255.00		0.00	0.00	255.00	
	2.4 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	220.00		0.00	0.00	220.00	
	2.5 คีมล๊อคขนาด10"	1.000	อัน	495.00		0.00	0.00	495.00	
	2.6 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	56.00		0.00	0.00	56.00	
	2.7 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	65.00		0.00	0.00	65.00	
	2.8 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	65.00		0.00	0.00	65.00	
	2.9 ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	275.00		0.00	0.00	275.00	
	2.10 ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ	1.000	อัน	220.00		0.00	0.00	220.00	
	2.11 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง46.5"x16"x34.5"แต่ล	1.000	ตู้	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-	8,249.00	9,697.00	0.00	0.00	9,697.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**เครื่องมือวิเคราะห์น้ำ**								
	3.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	3.2 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	3.3 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	รวมค่าเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ	-	-	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกดิน	1.000	จุด	13,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**13,500.00**	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกดิน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	13,500.00	ใช้ราคาตามบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	รวมค่าใช้จ่าย	13,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,500.00	

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**โรงสูบ**	**74,813.12**	**1.3060**	**97,705.93**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**97,705.93**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,705.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:09

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**97,705.93**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,705.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**รางระบายน้ำ**	**5,259.31**	**1.3060**	**6,868.65**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,868.65**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,868.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:09

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,868.65**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,868.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายการประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ป้ายการประปา**	**3,953.67**	**1.3060**	**5,163.49**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**5,163.49**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,163.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ป้ายการประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**5,163.49**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,163.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร**	**7,735.49**	**1.3060**	**10,102.54**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**10,102.54**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,102.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**10,102.54**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,102.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รั้ว - ประตูรั้ว (15 x 15 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**รั้ว - ประตูรั้ว (15 x 15 ม.)**	**26,558.47**	**1.3060**	**34,685.36**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**34,685.36**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 34,685.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:10

กลุ่มงาน/งาน รั้ว - ประตูรั้ว (15 x 15 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**34,685.36**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 34,685.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**การประสานท่อระหว่างระบบ**	**80,973.24**	**1.3060**	**105,751.05**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**105,751.05**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 105,751.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**105,751.05**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 105,751.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล**	**8,407.74**	**1.3060**	**10,980.50**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**10,980.50**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,980.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:11

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**10,980.50**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,980.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี**	**47,773.68**	**1.3060**	**62,392.42**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**62,392.42**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,392.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:12

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**62,392.42**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,392.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**การประสานระบบไฟฟ้าภายใน**	**10,328.83**	**1.3060**	**13,489.45**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**13,489.45**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,489.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**13,489.45**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,489.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)**	**213,175.69**	**1.3060**	**278,407.45**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**278,407.45**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 278,407.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**278,407.45**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 278,407.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)**	**172,274.51**	**1.3060**	**224,990.51**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**224,990.51**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 224,990.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**224,990.51**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 224,990.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หอถังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)**	**559,543.84**	**1.3060**	**730,764.25**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**730,764.25**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 730,764.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**730,764.25**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 730,764.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ระบบท่อส่งน้ำดิบ**	**31,651.42**	**1.3060**	**41,336.75**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**41,336.75**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,336.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:15

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**41,336.75**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,336.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ระบบท่อจ่ายน้ำประปา**	**84,426.03**	**1.3060**	**110,260.39**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**110,260.39**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 110,260.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:15

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**110,260.39**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 110,260.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม**	**30,601.00**	**1.3060**	**39,964.90**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**39,964.90**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 39,964.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:15

กลุ่มงาน/งาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**39,964.90**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 39,964.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม**	**49,056.00**	**1.3060**	**64,067.13**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**64,067.13**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 64,067.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**64,067.13**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 64,067.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก
แบบเลขที่	บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง
(ไพบูลย์ อินทร์กำแพง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รชา คงชาวนา
(รชา คงชาวนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์
(สิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง
28 พฤษภาคม 2567 14:39:16

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ตำบล ทาตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	12,007.00	840.49	12,847.49	
2	เครื่องมือประจำการประปา	9,697.00	678.79	10,375.79	
3	เครื่องมือวิเคราะห์น้ำ	9,700.00	679.00	10,379.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	33,602.28	

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:37:49

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง
(ไพบูลย์ อินทร์กำแพง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รชา คงชาวนา
(รชา คงชาวนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์
(สิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง
28 พฤษภาคม 2567 14:39:16

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 18 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**โรงสูบ จำนวน 1.000 หลังละ 97,705.93 บาท**	**97,705.93**	
2	**รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 6,868.65 บาท**	**6,868.65**	
3	**ป้ายการประปา จำนวน 1 หลังละ 5,163.49 บาท**	**5,163.49**	
4	**ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หลังละ 10,102.54 บาท**	**10,102.54**	
5	**รั้ว - ประตูรั้ว (15 x 15 ม.) จำนวน 1 หลังละ 34,685.36 บาท**	**34,685.36**	
6	**การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 105,751.05 บาท**	**105,751.05**	
7	**การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 หลังละ 10,980.50 บาท**	**10,980.50**	

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 18 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	**การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลังละ 62,392.42 บาท**	**62,392.42**	
9	**การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 หลังละ 13,489.45 บาท**	**13,489.45**	
10	**ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 278,407.45 บาท**	**278,407.45**	
11	**ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 224,990.51 บาท**	**224,990.51**	
12	**หอถังสูง ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 730,764.25 บาท**	**730,764.25**	
13	**ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 41,336.75 บาท**	**41,336.75**	
14	**ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 110,260.39 บาท**	**110,260.39**	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 18 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
15	**การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 39,964.90 บาท**	**39,964.90**	
16	**การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 64,067.13 บาท**	**64,067.13**	
17	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**33,602.28**	
18	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**13,500.00**	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 18 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

สรุป	**ราคากลาง**	**1,884,033.05**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันสามสิบสามบาทห้าสตางค์ .....)		

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

28 พฤษภาคม 2567 14:39:20

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ไพบูลย์ อินทร์กำแพง

(ไพบูลย์ อินทร์กำแพง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รชา คงชาวนา

(รชา คงชาวนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์

(สิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง