แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดงหวาย หมู่ที่ ๑๒ (สายจากนานายประดิษฐ์ แก้วเครือศรี - วัดสวนอุบลวนาราม)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงหวาย หมู่ที่ ๑๒ (สายจากนานายประดิษฐ์ แก้วเครือศรี - วัดสวนอุบลวนาราม) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย งานอื่น ๆ ตามแบบสำรวจเลขที่ อบต.หายโศก ๘/๒๕๖๖ และแบบก่อสร้างถนนคสล. แบบเลขที่ อบต.หายโศก ๒๐/๒๕๖๕ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ - 5 ก.ค. 2566 เป็นเงิน ๕๗๒,๖๘๘.๑๘ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายถาวร สีหาไชย เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวีระพล เมธาวี เป็น กรรมการ

๗.๓ นายเชาวลิต เจริญชนม์ เป็น กรรมการ/เลขานุการ



รายงาน ราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

โครงการปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) หน้า 79 ลำดับที่ 98

ชื่อโครงการ *ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*

ชื่อสายทาง *สายจากนานายประดิษฐ์ แก้วเครือศรี ถึงวัดสวนอุบลวนาราม*

สถานที่ก่อสร้าง *บ.ดงหวาย ม.12*

ปริมาณงาน *ผิวจราจรกว้าง* *5* *เมตร ยาว* *190.00* *เมตร* หนา *0.15* *เมตร*

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า *950.00* *ตร.ม*

แบบเลขที่ *8/2566*

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566

ราคากลาง *572,688.18* *บาท* *เฉลี่ย ตร.ม ละ* *602.83* *บาท*

ตัวอักษร(-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสิบแปดสตางค์-)

แหล่งงบประมาณ *ข้อบัญญัติปี66*

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

คำสั่งเลขที่ *227./2566* *ลงวันที่* *19 มิถุนายน 2566*

นายถาวร สีหาไชย	*รองปลัด อบต.*	*ประธานกรรมการฯ*
นายวีระพล เมธาวี	*ผู้อำนวยการกองช่าง*	*กรรมการฯ*
นายเชาวลิต เจริญชนม์	*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ*	*กรรมการฯ*

5 ก.ค. 2566

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่ 8/2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายจากนานายประดิษฐ์ แก้วเครือศรี ถึงวัดสวนอุบลวนาราม บ.ดงหวาย ม.12

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,140.00	1.76	2,006.40	1.3624	2.40	2,733.52
2	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	38.00	77.89	2,959.82	1.3624	106.12	4,032.46
4	งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก	ลบ.ม.	12.00	77.89	934.68	1.3624	106.12	1,273.41
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	47.50	370.83	17,614.43	1.3624	505.22	23,997.90
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	950.00	379.42	360,449.00	1.3624	516.92	491,075.72
7	งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Expansion Joint	ม.	20.00	131.90	2,638.00	1.3624	179.70	3,594.01
8	งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Contraction Joint	ม.	115.00	88.28	10,152.20	1.3624	120.27	13,831.36
9	งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Longitudinal Joint	ม.	190.00	74.08	14,075.20	1.3624	100.93	19,176.05
10	งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว	ตร.ม.	-	124.51	-	1.36	169.64	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	16.00	595.17	9,522.72	1.3624	810.86	12,973.75
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ให้เป็นหน้าที่ผู้รับจ้างดำเนินการ)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
รวม				ค่างานต้นทุน	420,352.45	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด		572,688.18

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย = **32.50** บาท คิดเป็นเงิน **572,688.18**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 420,352.45 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624 ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 6 %

วันที่ **29 มิถุนายน 2566** ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสิบแปดสตางค์

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายถาวร สีหาไชย

รองปลัด อบต.

อนุมัติราคากลาง วันที่ - 5 กค. 2566

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวีระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเชาวลิต เจริญชนม์

ตราะห์นโยบายและแผนชำนาะ