

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านห้วยวังปลา - บ้านโนนอำนาจ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยวังปลา ตำบลศรีธาตุ อำเภอสรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอสรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
 แบบเลขที่ / 2567

ปริมาณงาน กว้าง 5.5-6 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,117 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย นางสาวณัฐดี หลักคำ ผู้ช่วยช่างโยธา

เมื่อวันที่

1 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	655,009.74	Factor F
2	ค่าป้ายโครงการ	2,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	657,509.74	
	คิดเป็นราคากลาง (หักแส่นห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	657,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 1,117.000 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตารางเมตร 588.18 บาท

* ใช้การตรวจสอบเงินขดเขยค่าก่อสร้าง(ค่าK)ใช้สูตร $K_{3.4} = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ที่ 201 /2567
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567

ได้พิจารณารายละเอียดราคาก่อสร้างแล้ว มีมติกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 657,000.00 บาท

1.

(นายพิชัย แสนศาล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

2.กรรมการ

(นางสาวกัญญารัตน์ ถ้าวาปี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

3.กรรมการ

(นายนราศักดิ์ ปานาง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

เรื่อง การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เห็นควรพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย แสนศาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายสิงหา ศรีชมชื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

ผู้เห็นชอบ

ผลการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย เคนศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

ผู้อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านห้วยวังปลา - บ้านโนนอำนาจ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยวังปลา ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่ / 2567

ปริมาณงาน กว้าง 5.5-6 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,117 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย นางสาวณัฐวดี หลักคำ ผู้ช่วยช่างโยธา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
2	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	15.00	115.58	1,733.70	1.3642	157.67	2,365.11
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดตอ (FALSE)	ตร.ม.	1,117.00	FALSE	-	1.3642	-	-
	2.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก 15 ซม.	ตร.ม.	1,102.00	14.52	16,001.04	1.3642	19.81	21,828.62
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
3	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ซม.	ลบ.ม.						
4	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	55.85	536.76	29,978.05	1.3642	732.25	40,896.06
	งานผิวทาง							
4	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,117.00	375.88	419,857.96	1.3642	512.78	572,770.23
	4.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	99.54	1,791.72	1.3642	135.79	2,444.26
	4.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	89.50	49.37	4,418.62	1.3642	67.35	6,027.88
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	187.00	32.39	6,056.93	1.3642	44.19	8,262.86
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกเดิม	ลบ.ม.	38.00	8.00	304.00	1.3642	10.91	414.72
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	11 งานผิวทางรัศมีเลี้ยว							
	10 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.						-
รวมค่าก่อสร้าง								655,009.74

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

480,142.02

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายพิชัย แสนศาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศรีธาตุ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวกัญญารัตน์ ถ้าวาปี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนราศิต ปานาง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน