



เทศบาลตำบลวังศาลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนางเสงี่ยม

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนางเสงี่ยม ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รูปแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวังศาลา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,260.00	11.24	14,162.40	1.3642	15.33	19,315.80
2	หินคลกรองพื้นทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	189.00	342.95	64,817.55	1.3642	467.85	88,423.65
3	หินคลุกไหล่ทาง (คิวนั่น)	ลบ.ม.	23.63	168.86	3,990.16	1.3642	230.35	5,443.17
4	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	63.00	202.74	12,772.62	1.3642	276.57	17,423.91
5	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,260.00	296.64	373,766.40	1.3642	404.67	509,884.20
6	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง	ม.	40.00	214.00	8,560.00	1.3642	291.93	11,677.20
7	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง	ม.	80.00	103.34	8,267.20	1.3642	140.97	11,277.60
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					486,336.33	รวม		663,445.53
(ตัวอักษร)			หกแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์					663,445.53

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายกฤษณะ สุขกรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูษกร บุญสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชลาลัย ชูศูนย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสุริยาพร ปุฒินันท์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา