

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเต่า - บ้านตุ๊กเทียม หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน : ขนวดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 172 เมตรหนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร พื้นที่เมื่อยกกว่า 1,376 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลหนองแสง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างถนน								
		1.1 งานชุดรีดผิวทางและไหล่ทางเดิม (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	1,376.00	9.25	12,725.25	1.3624	12.59	17,323.84
		1.2 งานชุดรีดคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	1,376.00	14.40	19,814.40	1.3624	19.61	26,993.36
	1.3 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หนา 0.30 ม.	ลบ.ม.	443.00	639.59	283,338.37	1.3624	871.37	386,016.91	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,032.00	31.56	32,569.92	1.3624	42.99	44,385.68	
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER) หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,032.00	257.53	265,770.96	1.3624	350.85	362,077.20	
3	งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	344.00	31.56	10,856.64	1.3624	42.99	14,788.56	
	3.2 งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER) หนา 5 ซม.	ตร.ม.	344.00	257.53	88,590.32	1.3624	350.85	120,692.40	
4	งานติดตั้งราง								
	4.1 ลีทอรั้มพลาตिका	ตร.ม.	38.00	290.00	11,020.00	1.3624	395.09	15,013.42	
5	งานท่อระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อ ดอ.ร. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	ม.	7.00	609.21	4,264.47	1.3624	829.98	5,809.86	
รวมค่าจ้างงานติดตั้งงานก่อสร้างทาง				728,950.33		รวมราคากลาง		993,071.23	
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ราคากลางเงินต่อหน่วย B7 อ.เมืองชัยนาท 32.16 บาท/ลิตร		ค่า Factor งานก่อสร้างทาง		264,120.90					




(นายชัยภัทร ชัยสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกนา ทนเมือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิยะพงษ์ แดงเสภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง