

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง - หัวเขื่อน หมู่ที่ ๙ บ้านสวนส้ม ตำบลเขาล้าน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน -๕๕๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง - หัวเขื่อน หมู่ที่ ๙ บ้านสวนส้ม ตำบลเขาล้าน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ป้ายบอกชื่อซอยจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน -๕๕๖,๓๗๖.๘๕- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

๖.๓ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชัชวาล

เกิดมาก

ประธานกรรมการ

๗.๒ นางอรรณ

พุกลิ้ม

กรรมการ

๗.๓ นางสาวรักษิณา

ข้างสาร

กรรมการ

Comm. V
Orat
Orat

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง - หัวเขื่อน หมู่ที่ 9 บ้านสวนส้ม ตำบลเขาล้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสวนส้ม ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
ป้ายบอกชื่อซอยจำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	556,376.85	Factor F
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			-เงินประกันผลงานหัก 0%
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	556,376.85	
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	556,376.85	
	(ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ - กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชวัล เกิดมาก)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ประธานกรรมการ




(นางอรรวรรณ พุกลิ้ม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ



(นางสาวรติธิดา ช้างสาร)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กรรมการ



(นายพินทุ จิรดิตรสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน



(นายสะอาด อนุกุลประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง - หัวเขื่อน หมู่ที่ 9 บ้านสวนส้ม ตำบลเขาล้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสวนส้ม ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ประมาณการโดย นางสาวรักนิษา ช้างสาร

เมื่อวันที่ 25/08/2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
	1.1 งานดินเดิม ปรับเปลี่ยนแต่ง ขนาดกลาง	ตร.ม.	800.00	3.73	2,984.00	1.3642	5.09	4,070.77	
	1.2 งานพื้นทางลูกรัง หนา 15 เซนติเมตร CBR > 25% และบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY	ลบ.ม.	120.00	319.06	38,287.20	1.3642	435.26	52,231.40	
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร	ลบ.ม.	40.00	563.41	22,536.40	1.3642	768.60	30,744.16	
รวมราคากลางงานก่อสร้างงานที่ 1								87,046.33	บาท
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
2 งานผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร									
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	800.00	397.80	318,240.00	1.3642	542.68	434,143.01	
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	153.57	1,228.56	1.3642	209.50	1,676.00	
	2.3 งานรอยต่อเหือดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	92.00	84.13	7,739.96	1.3642	114.77	10,558.85	
	2.4 งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	800.00	6.17	4,936.00	1.3642	8.42	6,733.69	
	2.5 งานแผ่นพลาสติกรองพื้น หนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 เมตร	ม.	100.00	7.69	769.00	1.3642	10.49	1,049.07	
รวมราคากลางงานก่อสร้างงานที่ 2								454,160.62	บาท
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
3 งานทดสอบวัสดุ									
	3.1 งานก่อนดำเนินการก่อสร้าง								
	3.1.1 เหล็ก								
	- เหล็กเส้น, Tensile Test	ชุด	1	500.00	500.00	1.3642	682.10	682.10	
	- ลวดเหล็กแรงดึงสูง (Wire Mesh), Tensile Test	ชุด	1	750.00	750.00	1.3642	1,023.15	1,023.15	
	3.1.2 ดินลูกรัง								
	- Gradation	ตัวอย่าง	1	200.00	200.00	1.3642	272.84	272.84	
	- Atterberg Limits	ตัวอย่าง	1	150.00	150.00	1.3642	204.63	204.63	
	- Compaction (Modified)	ตัวอย่าง	1	300.00	300.00	1.3642	409.26	409.26	
	- CBR (Lab) + Swell	ตัวอย่าง	1	750.00	750.00	1.3642	1,023.15	1,023.15	
	3.2 งานขณะดำเนินการก่อสร้าง								
	3.2.1 ดินลูกรัง								
	- ทดสอบความหนาแน่นในสนาม, Field Density	ตัวอย่าง	4	300.00	1,200.00	1.3642	409.26	1,637.04	
	3.3 งานหลังดำเนินการก่อสร้าง								
	3.3.1 คอนกรีต								
	- แท่งคอนกรีต Cube, Compression	ตัวอย่าง	9	30.00	270.00	1.3642	40.93	368.33	
	- เจาะความหนาลูกบุน	ตัวอย่าง	4	500.00	2,000.00	1.3642	682.10	2,728.40	
รวมราคางานก่อสร้างงานที่ 3								8,348.90	บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานป้ายโครงการก่อสร้าง								
	4.1 งานป้ายชอย	ป้าย	1	5,000.00	5,000.00	1.3642	6,821.00	6,821.00	
รวมราคางานก่อสร้างงานที่ 4								6,821.00	บาท
รวมราคากลางงานก่อสร้างงานที่ 1+2+3+4								556,376.85	บาท

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

407,841.12
0.00
1.3642
0.00