แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพักปรับสภาพน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**671,323.89**	
2	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**40,431.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**711,754.89**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 711,754.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:36:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานขุดดินถมกลับ	18.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,175.20	3,175.20	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	18.900	ลบ.ม.	366.98	6,935.92	112.00	2,116.80	9,052.72	
	- คอนกรีตหยาบ	9.450	ลบ.ม.	1,605.92	15,175.94	327.00	3,090.15	18,266.09	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube	62.430	ลบ.ม.	1,813.08	113,190.58	419.00	26,158.17	139,348.75	
	- เหล็ก RB 9 มม.	4,340.000	กก.	28.10	121,954.00	4.40	19,096.00	141,050.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	130.200	กก.	37.39	4,868.17	0.00	0.00	4,868.17	
	- ค่าแรงไม้แบบ	474.470	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	65,951.33	65,951.33	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	379.580	ลบ.ฟ.	411.21	156,087.09	0.00	0.00	156,087.09	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ คิด 30%	142.340	ลบ.ฟ.	411.21	58,531.63	0.00	0.00	58,531.63	
	- ตะปูตอกไม้ชนิดผอม 3 นิ้ว	142.340	กก.	37.38	5,320.66	0.00	0.00	5,320.66	
	- แผ่นยางกันซึม (Water stop) ชนิดไม่มีรูตรงกลาง 6 นิ้ว	84.000	เมตร	116.82	9,812.88	35.05	2,943.86	12,756.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบปูนขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	271.220	ตร.ม.	94.85	25,725.21	115.00	31,190.30	56,915.51	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,922.94	517,602.08	1,319.45	153,721.81	671,323.89	
2	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- บอลวาล์ว พีวีซี 3"	9.000	ตัว	330.00	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	
	- ท่อเกลียวใน พร้อมปลั๊กเกลียวนอกขนาด 3 นิ้ว	9.000	ชุด	153.00	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00	
	- ท่อ PVC dia 4" ชั้น 13.5	36.000	เมตร	278.04	10,009.44	100.00	3,600.00	13,609.44	
	- ท่อ PVC dia 3" ชั้น 13.5	36.000	เมตร	172.90	6,224.40	75.00	2,700.00	8,924.40	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ (วัสดุ 50 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	3,449.66	3,449.66	1,034.90	1,034.90	4,484.56	
	- เหล็กยึดท่อ (วัสดุ 30 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	2,069.79	2,069.79	620.94	620.94	2,690.73	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ (วัสดุ 10 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	689.93	689.93	206.98	206.98	896.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กชุบกัลวาไนต์ 3 นิ้ว	6.000	เมตร	313.86	1,883.16	175.00	1,050.00	2,933.16	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ (วัสดุ 40 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	823.27	823.27	246.98	246.98	1,070.25	
	- เหล็กยึดท่อ (วัสดุ 20 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	411.64	411.64	123.49	123.49	535.13	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ (วัสดุ 10 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	205.82	205.82	61.75	61.75	267.57	
	- ข้อต่อกันซึม 3 นิ้ว	7.000	ชุด	73.83	516.81	22.15	155.04	671.85	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	8,971.74	30,630.92	2,667.19	9,800.08	40,431.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**711,758.89**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานถังเก็บน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**290,256.52**	
2	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**8,205.74**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**298,462.26**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 298,462.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:36:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานขุดดินถมกลับ	151.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	25,401.60	25,401.60	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	4.800	ลบ.ม.	366.98	1,761.50	112.00	537.60	2,299.10	
	- คอนกรีตหยาบ	4.800	ลบ.ม.	1,605.92	7,708.41	327.00	1,569.60	9,278.01	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube	24.940	ลบ.ม.	1,813.08	45,218.21	419.00	10,449.86	55,668.07	
	- ค่าแรงไม้แบบ	197.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	27,466.40	27,466.40	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 80%	158.080	ลบ.ฟ.	411.21	65,004.07	0.00	0.00	65,004.07	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ คิด 30%	59.280	ลบ.ฟ.	411.21	24,376.52	0.00	0.00	24,376.52	
	- ตะปูตอกไม้ชนิดผอม 3 นิ้ว	49.400	กก.	37.38	1,846.57	0.00	0.00	1,846.57	
	- เหล็ก RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,891.560	กก.	28.10	53,152.83	4.40	8,322.86	61,475.69	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	7.410	กก.	37.39	277.05	0.00	0.00	277.05	
	- แผ่นยางกันซึม (Water stop) ชนิดไม่มีรูตรงกลาง	34.000	เมตร	116.82	3,971.88	35.05	1,191.56	5,163.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาเหล็ก มีมือจับ	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- บันไดสเตนเลส	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	10,828.09	215,317.04	1,204.45	74,939.48	290,256.52	
2	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ฝาครอบ PVC 2 นิ้ว	1.000	ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- บอลวาล์ว พีวีซี 3"	4.000	ตัว	330.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
	- ท่อ PVC dia 2" ชั้น 13.5	8.000	เมตร	75.94	607.52	40.00	320.00	927.52	
	- ท่อ PVC dia 3" ชั้น 13.5	8.000	เมตร	172.90	1,383.20	75.00	600.00	1,983.20	
	- ท่อ PVC dia 1 1/2" ชั้น 8.5	4.000	เมตร	33.88	135.52	30.00	120.00	255.52	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ (วัสดุ 50 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	1,583.12	1,583.12	474.94	474.94	2,058.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กยึดท่อ (วัสดุ 30 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	949.87	949.87	284.96	284.96	1,234.83	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ (วัสดุ 10 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	316.62	316.62	94.99	94.99	411.61	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	3,477.33	6,310.85	999.89	1,894.89	8,205.74	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**298,466.26**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานหลังคาคลองเวียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**123,238.16**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**123,238.16**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 123,238.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:36:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 3 นิ้ว 2.3 มม.	86.670	กก.	45.19	3,916.61	10.00	866.70	4,783.31	
	- เหล็กเพลท 3" * 3" * 6 มม.	20.000	แผ่น	38.00	760.00	10.00	200.00	960.00	
	- เหล็กเพลท 5" * 5" * 6 มม.	11.000	แผ่น	77.00	847.00	10.00	110.00	957.00	
	- พุกเคมี พร้อมสตัด M10	84.000	ชุด	91.60	7,694.40	27.48	2,308.32	10,002.72	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 2 นิ้ว 2.3 มม.	380.860	กก.	31.12	11,852.36	10.00	3,808.60	15,660.96	
	- เหล็กรูปพรรณ [] 100*50*25*2.3 มม.	170.730	กก.	48.58	8,294.06	10.00	1,707.30	10,001.36	
	- เหล็กรูปพรรณ C 100*50*25*2.3 มม.	161.760	กก.	34.20	5,532.19	10.00	1,617.60	7,149.79	
	- เหล็กรูปพรรณ C 75*50*25*2.3 มม.	400.820	กก.	34.27	13,736.10	10.00	4,008.20	17,744.30	
	- เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	74.400	ตร.ม.	177.63	13,215.67	70.00	5,208.00	18,423.67	
	- แฟรชชิ่ง ครอบจั่ว	7.100	เมตร	152.33	1,081.54	50.00	355.00	1,436.54	
	- แฟรชชิ่ง ครอบข้าง	24.860	เมตร	140.32	3,488.35	50.00	1,243.00	4,731.35	
	- กลอนขวางสเตนเลส ขนาด 6 นิ้ว	1.000	ชุด	180.00	180.00	54.00	54.00	234.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บูชเพลาขาว ขนาด 1 นิ้ว ประตู	2.000	ตัว	38.00	76.00	11.40	22.80	98.80	
	- ตาข่าย XS-51	61.360	ตร.ม.	205.00	12,578.80	61.50	3,773.64	16,352.44	
	- ทาสีน้ำมัน	140.850	ตร.ม.	66.38	9,349.62	38.00	5,352.30	14,701.92	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	1,359.62	92,602.70	432.38	30,635.46	123,238.16	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**123,242.16**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**3,239.49**	
2	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**18,906.55**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**22,146.04**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,146.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:36:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ทรายหยาบอัดแน่น	.050	ลบ.ม.	366.98	18.34	112.00	5.60	23.94	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube	.070	ลบ.ม.	1,813.08	126.91	419.00	29.33	156.24	
	- เหล็ก RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	45.000	กก.	28.10	1,264.50	4.40	198.00	1,462.50	
	- เหล็กเพลท 4" * 4" * 6 มม.	2.000	แผ่น	38.00	76.00	10.00	20.00	96.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 2" x 2" x 2.3 มม.	16.380	กก.	31.12	509.74	10.00	163.80	673.54	
	- ตาข่าย XS-51	1.000	ตร.ม.	205.00	205.00	61.50	61.50	266.50	
	- เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	1.000	ตร.ม.	177.63	177.63	70.00	70.00	247.63	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	3.000	ตร.ม.	66.38	199.14	38.00	114.00	313.14	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,726.29	2,577.26	724.90	662.23	3,239.49	
2	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ตู้คอนโทร	2.000	ตู้	5,000.00	10,000.00	1,500.00	3,000.00	13,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ NYY 2 x 16.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์	30.000	เมตร	116.45	3,493.50	35.00	1,050.00	4,543.50	
	- อุปกรณ์ประกอบสาย 30 %	1.000	L.S	1,363.05	1,363.05	0.00	0.00	1,363.05	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,479.50	14,856.55	1,535.00	4,050.00	18,906.55	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**22,150.04**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบกรอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**62,475.78**	
2	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**7,475.00**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**4,739.07**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**74,689.85**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 74,689.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:36:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ทรายหยาบอัดแน่น	7.000	ลบ.ม.	366.98	2,568.86	112.00	784.00	3,352.86	
	- คอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	1,605.92	1,605.92	327.00	327.00	1,932.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube	2.050	ลบ.ม.	1,813.08	3,716.81	419.00	858.95	4,575.76	
	- ค่าแรงไม้แบบ	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,390.00	1,390.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 80%	8.000	ลบ.ฟ.	411.21	3,289.68	0.00	0.00	3,289.68	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ คิด 30%	3.000	ลบ.ฟ.	411.21	1,233.63	0.00	0.00	1,233.63	
	- เหล็ก RB 6 มม. (2.22 กก/เส้น)	46.200	กก.	28.10	1,298.22	4.40	203.28	1,501.50	
	- เหล็ก RB 9 มม. (4.99 กก/เส้น)	266.430	กก.	28.10	7,486.68	4.40	1,172.29	8,658.97	
	- เหล็กกล่องขนาด 2" x 2" x 2.3 มม.	261.900	กก.	31.12	8,150.32	10.00	2,619.00	10,769.32	
	- เหล็กกล่องขนาด 1" x 1" x 2.3 มม.	48.960	กก.	36.97	1,810.05	10.00	489.60	2,299.65	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 1 1/2 * 2.3 มม.	126.240	กก.	28.69	3,621.82	10.00	1,262.40	4,884.22	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกระบายอากาศ	5.000	ตร.ม.	118.03	590.15	84.00	420.00	1,010.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	40.000	ตร.ม.	177.63	7,105.20	70.00	2,800.00	9,905.20	
	- แผ่นเหล็กทาสีดำ	2.800	ตร.ม.	1,040.00	2,912.00	312.00	873.60	3,785.60	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ขนาด 3" หนา 2.3 มม.	12.000	ท่อน	313.86	3,766.32	10.00	120.00	3,886.32	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,410.90	49,155.66	1,511.80	13,320.12	62,475.78	
2	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- แร็คร้อยสายไฟพร้อมถ้วย	5.000	ชุด	150.00	750.00	45.00	225.00	975.00	
	- ตู้ควบคุม	1.000	SET	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,150.00	5,750.00	1,545.00	1,725.00	7,475.00	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- บอลวาล์ว พีวีซี 3"	4.000	ตัว	330.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอลวาล์ว พีวีซี 2"	2.000	ตัว	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ท่อ PVC dia 2" ชั้น 13.5	12.000	เมตร	75.94	911.28	40.00	480.00	1,391.28	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (วัสดุ 50 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	695.64	695.64	208.69	208.69	904.33	
	- เหล็กยึดท่อ (วัสดุ 30 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	417.38	417.38	125.21	125.21	542.59	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ (วัสดุ 10 % ราคาท่อ, ค่าแรง 30 % ราคาวัสดุ)	1.000	L.S	139.13	139.13	41.74	41.74	180.87	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	1,858.09	3,883.43	415.64	855.64	4,739.07	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**74,693.85**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**209,267.46**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**209,267.46**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 209,267.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:36:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube	45.000	ลบ.ม.	1,813.08	81,588.60	419.00	18,855.00	100,443.60	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	22.470	ลบ.ม.	366.98	8,246.04	112.00	2,516.64	10,762.68	
	- wire mesh 6 mm. 0.25*0.25	450.000	ตร.ม.	64.00	28,800.00	5.00	2,250.00	31,050.00	
	- Expansion Joint	124.000	เมตร	214.32	26,575.68	0.00	0.00	26,575.68	
	- งานขุดดินถมกลับ	12.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,150.40	2,150.40	
	- รางระบายน้ำ พร้อมฝาราง	36.000	เมตร	794.50	28,602.00	238.35	8,580.60	37,182.60	
	- หินเกล็ดโรยปิดทับพื้นดิน	2.000	ลบ.ม.	439.25	878.50	112.00	224.00	1,102.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,692.13	174,690.82	1,054.35	34,576.64	209,267.46	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**209,271.46**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบเครื่องกรองน้ำ และเครื่องสูบน้ำหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP**		**รวม**					**431,200.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**431,200.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 431,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:36:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ระบบเครื่องกรองน้ำ และเครื่องสูบน้ำหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP**								
	1.1 เครื่องกรองน้ำกรองแมงกานิสและสนิมเหล็ก	1.000	ชุด	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
	1.2 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า3HP	4.000	Set	17,800.00		0.00	0.00	71,200.00	
	1.3 เครื่องกรองน้ำกรองIonExchangeResin	1.000	ชุด	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
	รวมค่าระบบเครื่องกรองน้ำ และเครื่องสูบน้ำหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP	-	-	377,800.00	431,200.00	0.00	0.00	431,200.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**431,200.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:36:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพักปรับสภาพน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานบ่อพักปรับสภาพน้ำ**	**711,754.89**	**1.3059**	**929,480.71**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**929,480.71**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 48.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,364.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 929,480.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:00

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพักปรับสภาพน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**929,480.71**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 48.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,364.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 929,480.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานถังเก็บน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานถังเก็บน้ำ**	**298,462.26**	**1.3059**	**389,761.86**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**389,761.86**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 48.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,120.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 389,761.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:01

กลุ่มงาน/งาน งานถังเก็บน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**389,761.86**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 48.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,120.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 389,761.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานหลังคาคลองเวียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานหลังคาคลองเวียน**	**123,238.16**	**1.3059**	**160,936.71**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**160,936.71**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 42.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,831.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 160,936.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:02

กลุ่มงาน/งาน งานหลังคาคลองเวียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**160,936.71**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 42.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,831.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 160,936.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า**	**22,146.04**	**1.3059**	**28,920.51**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**28,920.51**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 0.48 ตารางเมตร เฉลี่ย 60,251.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,920.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:02

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**28,920.51**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 0.48 ตารางเมตร เฉลี่ย 60,251.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,920.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบกรอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบกรอง**	**74,689.85**	**1.3059**	**97,537.47**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**97,537.47**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,837.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,537.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:03

กลุ่มงาน/งาน งานระบบกรอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**97,537.47**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,837.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,537.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก**	**209,267.46**	**1.3059**	**273,282.37**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**273,282.37**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 440.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 621.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 273,282.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:03

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**273,282.37**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 440.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 621.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 273,282.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
06 สิงหาคม 2567 15:38:03

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบเครื่องกรองน้ำ และเครื่องสูบน้ำหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP	431,200.00	30,184.00	461,384.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	461,384.00	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:36:14

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
06 สิงหาคม 2567 15:38:03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานบ่อพักปรับสภาพน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 929,480.71 บาท**	**929,480.71**	
2	**งานถังเก็บน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 389,761.86 บาท**	**389,761.86**	
3	**งานหลังคาคลองเวียน จำนวน 1.000 หลังละ 160,936.71 บาท**	**160,936.71**	
4	**งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 28,920.51 บาท**	**28,920.51**	
5	**งานระบบกรอง จำนวน 1.000 หลังละ 97,537.47 บาท**	**97,537.47**	
6	**งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 273,282.37 บาท**	**273,282.37**	
7	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**461,384.00**	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

สรุป	**ราคากลาง**	**2,341,303.63**	
	ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามบาทหกสิบสามสตางค์ .....)		

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

06 สิงหาคม 2567 15:38:09

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 109 45 0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แควใหญ่ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง