

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาขันโตะ ขอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านเขาขันโตะ ตำบลวิสัยเหนือ

ปริมาณงาน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 289 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,156 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านเขาขันโตะ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. เลขที่ ทด-2-202 แผ่นที่ 13 , แบบ อบต.วิสัยเหนือ

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	ประเภทงานดิน							
	1.1 งานดิน							
	- เกรดปรับเกลี่ยแต่งบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,445.00	1.89	2,731.05	1.3821	2.61	3,774.58
	- ทรายนร่องใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	57.80	751.86	43,457.50	1.3821	1,039.14	60,062.61
	- หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม. แฉ่น	57.80	557.25	32,209.05	1.3821	770.17	44,516.12
2	ประเภทงานทาง							
	2.1 งานผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์คอนกรีต							
	- คอนกรีต (STRENGTH 325 กก./ตร.ซม. ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	173.40	2,366.90	410,420.46	1.3821	3,271.29	567,242.11
	- ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.6 x 4.6 มม. @ 15 x 15 ซม.	ตร.ม.	1,156.00	64.00	73,984.00	1.3821	88.45	102,253.28
	- รอยต่อเื้อขยายตามขวาง Expansion Joint	เมตร	28.00	233.78	6,545.84	1.3821	323.10	9,047.00
	- รอยต่อเื้อหดตามขวาง Contraction Joint	เมตร	84.00	120.46	10,118.64	1.3821	166.48	13,984.97
	- รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	เมตร	289.00	57.88	16,727.32	1.3821	79.99	23,118.82
	รวมยอดยกไป							823,999.49



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.วิสัยเหนือ ที่ 287/2569 ลว. 16 ก.ค. 2569

(นายประยุทธ์ รัตนบัณฑิต)

(นายสุรพงษ์ พรหมรัตน์)

(นายสกลใส เวียนสว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 2/2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาชันใต้ ขอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านเขาชันใต้ ตำบลวิสัยเหนือ
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,156 ตารางเมตร
 ใต้ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านเขาชันใต้ ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. เลขที่ ทล-2-202 แผ่นที่ 13 , แบบ อบต.วิสัยเหนือ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง
	รวมยอดยกมา							823,999.49
	- แบบหล่อ	เมตร	289.00	21.94	6,340.66	1.3821	30.32	8,763.42
	- บ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,156.00	10.63	12,288.28	1.3821	14.69	16,983.63
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (TOTAL)								
สรุป	(ตัวอักษร)				ราคากลาง			
					849,746.54			


(แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์)

** ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เบิกจ่ายเงิน 1 งวด

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)
3. ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
4. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
6. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=	614,822.80
=	-
=	-
=	-
=	1.3821
=	-


 (นายประยุทธ์ รัตนันดาล)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุรพงษ์ พรหมรัตน์)
 กรรมการ


 (นายสดีไส เวียนเสาว)
 กรรมการ