แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.ถ.183-003 ถนนสามแยกเข้าบ้านหนองออ หมู่ที่ 3 - บ้านสะมัด ตำบลวังหิน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนครีตไม่น้อยกว่า 3,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดพศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,300.000	1.89	6,237.00	1.3624	2.57	8,497.28
	2. พื้นทางคอนกรีต							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	165.000	541.56	89,357.40	1.3624	737.82	121,740.52
	2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.ถ.183-003 ถนนสามแยกเข้าบ้านหนองออ หมู่ที่ 3 - บ้านสะมัด ตำบลวังหิน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนครีตไม่น้อยกว่า 3,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดพศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.2.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	64.000	62.32	3,988.48	1.3624	84.90	5,433.90
4	2.2.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	264.000	71.42	18,854.88	1.3624	97.30	25,687.88
5	2.2.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	825.000	26.56	21,912.00	1.3624	36.18	29,852.90
	3. งานป้ายและจราจร							
6	3.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	3,196.51	3,196.51	1.3624	4,354.92	4,354.92
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.ถ.183-003 ถนนสามแยกเข้าบ้านหนองออ หมู่ที่ 3 - บ้านสะมัด ตำบลวังหิน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนครีตไม่น้อยกว่า 3,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดพศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,300.000	495.55	1,635,315.00	1.3624	675.13	2,227,953.15
							รวมราคากลาง	2,423,520.55

สีหโยธิน แก่นดี

30 ตุลาคม 2569 13:17:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.ถ.183-003 ถนนสามแยกเข้าบ้านหนองออ หมู่ที่ 3 - บ้านสะมัด ตำบลวังหิน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนครีตไม่น้อยกว่า 3,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดพศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า

สีหโยธิน แก่นดี

(สีหโยธิน แก่นดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อุดร สำลี

(อุดร สำลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ระพิณ คำผง

(ระพิณ คำผง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สีหโยธิน แก่นดี

30 ตุลาคม 2569