

ประเภทอาคาร : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

แบบ ปร.4 หน้าที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : ที่เลขที่ถนนเกษตรและอุตสาหกรรมขาฟริก 111 หมู่ 4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายการเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่เลขที่ถนนเกษตรและอุตสาหกรรมขาฟริก

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
1	งานถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ถนน10.15เมตร ยาว 250 เมตร								
	คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240 ksc.กำลังอัดที่8วัน (ทรงกระบอก) พร้อมส่งตรวจดี	150.00	ลบ.ม.	2,613.39	392,008.50	329.00	2,942.39	394,950.89	3 ตัวอย่าง
	เหล็กตะแกรงสำเร็จ ขนาด 9 มม. @0.20 ม.	1,000.00	ตร.ม.	45.00	45,000.00	6.00	6,000.00	51,000.00	
	เหล็กDB 12 มม. SD40 ยาว 10 เมตร	50.00	เส้น	180.00	9,000.00	32.00	1,600.00	10,600.00	
	เหล็กRB 19 มม. SR24 ยาว 10 เมตร	10.00	เส้น	443.00	4,430.00	69.00	690.00	5,120.00	
	ทรายหยาบ รองพื้นทาง	50.00	ลบ.ม.	492.50	24,625.00	121.00	613.50	25,238.50	รวมเผื่ออัดแน่น
	ดินลูกรังถมไหล่ทางบดอัดแน่น กว้าง0.50หนา0.15 ยาวรวม 500 เมตร	100.00	ลบ.ม.	70.00	7,000.00	55.00	5,500.00	12,500.00	รวมเผื่อบดอัดแน่น
	ข้อกำหนดปริมาณงาน								
	รายละเอียดข้อกำหนดปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร								
	ยาว 250 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา0.15เมตรบดทับแน่น								
	เหล็กเสริมตะแกรงสำเร็จรูปขนาด9 มม. ระยะห่างตะแกรง @0.20 เมตร								
	เหล็กเสริมDOWEL BAR ขนาดRB 19 มม. ยาว0.50เมตร เสริมทาง0.50เมตร								
	เหล็กเสริมTIE BAR ขนาดDB 12 มม. ยาว0.50เมตร เสริมทาง0.50เมตร								
	รอยต่อบดทับกว้าง ที่ระยะห่าง 10.00 เมตร กว้าง 0.05 สึก 0.05								
	งานพื้นทาง								
	ปรับแก้ผิวผิวทางเดิม ปูทรายรองพื้น หนา 0.05เมตร เทคอนกรีตfc240ksc ทรงกระบอก								
	ณกำลังอัดที่ 28 วัน พร้อมเก็บตัวอย่าง ส่งทดสอบ 3 ตัวอย่าง								
	รวมทั้งสิ้น				497,063.50		17,345.89	499,409.39	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง







(นายรุ่งโรจน์ เกิดแปลงทอง)

(นายชวลิต แฉ่งจรัส)

(นายกิ่งเดช เตชทอง)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ตั้งสถานเกษตรอุตสาหกรรมชาวพริก กรมราชภัฏ

ประเภทงานทาง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งสถานเกษตรอุตสาหกรรมชาวพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนนคอนกรีต	499,409.39	1.3091	653,776.83	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงาน	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	0 %			
	ภาษี	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			653,776.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ			597,365.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)				

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรุ่งโรจน์ เกิดแปลงทอง)

(นายชวลิต แจ่มจำรัส)

(นายทองเดช เดชก้อง)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ท้องถิ่นและเกษตรอุตสาหกรรมเขาวัง กรมราชทัณฑ์

ประเภทงานทาง : โครงสร้างถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ท้องถิ่นและเกษตรอุตสาหกรรมเขาวัง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340


หน่วยงานออกแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามาแบบ ปร. 4 ปร. 5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนนคอนกรีต	499,409.39	1.3091	653,776.83	
	ถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร				
	ยาว 250 เมตร หน้า 15 เซนติเมตร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงาน	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	0 %			
	ภาษี	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			653,776.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ			597,365.00	
	ตัวอักษร (หน้าแผนก้ามีเงินเจ็ดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)				

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....


(นายรุ่งโรจน์ เกิดแปลงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายชวลิต แก้วจำรัส)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายกองเดช เดชก้อง)