

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงวางท่อ คสล. จากบึง ถึง บ้านนางคำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองระเวียง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๙,๕๓๐ บาท (-) เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน-

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ระยะ ๓๔๒ เมตร และทำการก่อสร้างบ่อพัก
คสล. ขนาด ๑.๐๕ x ๑.๐๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อ คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๓๑ บ่อ
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๙๗,๕๘๓.๗๕ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ด
พันห้าร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ฤทธิ์บุญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๒ นางสาวกาญจนา ภักดีสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายวิทยา ยนต์สันเทียะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นางนิตยา ฤทธิ์บุญ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิทยา ยนต์สันเทียะ)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/โครงการ ปรับปรุงวางท่อ คสล. จากบึง ถึง บ้านนางคำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ							
1.1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก							
1.1	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	1,070.57	-	1.3642	1,460.47	-
1.2	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	311.00	1,394.39	433,655.29	1.3642	1,902.23	591,592.55
1.3	- งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 x 1.00 เมตร	บ่อ	-	2,986.14	-	1.3642	4,073.69	-
1.4	- งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.00 x 1.00 เมตร	บ่อ	31.00	4,870.90	150,997.81	1.3642	6,644.88	205,991.21

รวม

797,583.75

คิดเป็นราคากลาง

เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

797,583.75

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 584,653.10

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนิตยา กุฑริบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา ยนต์สันเทียะ)

ชื่อโครงการ/โครงการ ปรับปรุงวางท่อ คสล. จากบึง ถึง บ้านนางคำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายการคำนวณ

1 ค่าแรงขุดดิน (0.80x0.60x0.80)	ลบ.ม. ลบ.ม.ละ	142 บาท	=	-	บาท/บ่อ
2 งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.04 x 1.04 เมตร	0 บ่อ				
2.1 เหล็กเสริมคอนกรีตบ่อพัก	0 ฝา				
- DB Ø 12 มม.	29.04 กก.	กก.ละ	20.10 บาท	=	583.704 บาท
- RB Ø 9 มม.	8.54 กก.	กก.ละ	20.50 บาท	=	175.070 บาท
- ลวดผูกเหล็ก	0.940 กก.	กก.ละ	82.11 บาท	=	77.142 บาท
- เหล็กฉากขนาด 50 x 50 มม. ทน 4 มม.	5.000 เมตร	เมตร ละ	81.66 บาท	=	408.300 บาท
- รวมค่าวัสดุ				=	1,244.216 บาท/บ่อ
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	8.54 กก.	กก.ละ	4.40 บาท	=	37.58 บาท/ตัน
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ/ข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 -16 มม.	29.04 กก.	กก.ละ	3.60 บาท	=	104.54 บาท/ตัน
- รวมค่าแรง				=	142.12 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน....				=	1,386.34 บาท/บ่อ
2.2 งานคอนกรีตบ่อพัก	0 บ่อ				
- คอนกรีตบ่อพัก	0.75 ลบ.ม.				
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 342 กก./ลบ.ม.	256.50 กก.	กก. ละ	2.52 บาท	=	646.380 บาท
- ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.09 ลบ.ม. ลบ.ม. ละ	470.00 บาท	=	42.300 บาท	
- หินเบอร์ 3/4 จำนวน 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.8175 ลบ.ม. ลบ.ม. ละ	375.00 บาท	=	306.563 บาท	
- น้ำผสมคอนกรีต 180 ลิตร	135.00 ลิตร	ลิตร ละ	0.02 บาท	=	2.214 บาท
- รวมค่าวัสดุ				=	997.46 บาท/บ่อ
- ค่าแรงเทคอนกรีต	0.75 ลบ.ม. ลบ.ม.ละ	466.00 บาท	=	349.500 บาท/บ่อ	
รวมค่างานต้นทุน.....				=	1,346.957 บาท/บ่อ
2.3 งานไม้แบบบ่อพัก	0 บ่อ				
- ไม้แบบบ่อพัก คิด 25% ของงานทั้งหมด	1.78 ตร.ม. ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	975.867 บาท/บ่อ	
- ไม้คร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	0.534 ตร.ม. ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	292.760 บาท/บ่อ	
- ตะปู	0.579 กก. กก.ละ	60.00 บาท	=	34.710 บาท/บ่อ	
-รวมค่าวัสดุ				=	1,268.63 บาท/บ่อ
-รวมค่าแรงงานไม้แบบ	2.314 ตร.ม. ตร.ม.ละ	139.00	=	321.65 บาท/บ่อ	
รวมค่างานต้นทุน.....				=	1,590.27 บาท/บ่อ
2.4 งานฝาบ่อพัก	0 ฝา				
- เหล็กรีดแบน ขนาด 2 " ทน 9 มม.	26.00 เมตร เมตร ละ	86.10 บาท	=	2,238.60 บาท/ฝา	
- เหล็กฉาก 2" x 2" ทน 4 มม.	6.40 เมตร เมตร ละ	75.00 บาท	=	480.00 บาท/ฝา	
- รวมค่าวัสดุ			=	2,238.60 บาท/ฝา	

- รวมค่าแรง	=	828.28 บาท/ฝา
รวมค่างานต้นทุน.....	=	3066.882 บาท/ฝา

3 งานฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.1 เหล็กเสริมคอนกรีตบ่อพัก

	0 ฝา				
- DB Ø 12 มม.	0 กก.	กก.ละ	20.10 บาท	=	- บาท
- RB Ø 9 มม.	7.69 กก.	กก.ละ	20.50 บาท	=	157.645 บาท
- ลวดผูกเหล็ก	0.192 กก.	กก.ละ	82.11 บาท	=	15.786 บาท
- รวมค่าวัสดุ				=	173.431 บาท/บ่อ
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	7.69 กก.	กก.ละ	4.40 บาท	=	33.84 บาท/ตัน
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ/ข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 -16 มม.	0 กก.	กก.ละ	3.60 บาท	=	- บาท/ตัน
- รวมค่าแรง				=	33.84 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน....				=	207.27 บาท/บ่อ

3.2 งานคอนกรีตบ่อพัก

	0 บ่อ				
- คอนกรีตบ่อพัก	0.1 ลบ.ม.				
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 342 กก./ลบ.ม.	34.20 กก.	กก. ละ	2.52 บาท	=	86.184 บาท
- ทราหยาบ 0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.012 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	470.00 บาท	=	5.640 บาท
- หินเบอร์ 3/4 จำนวน 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.109 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	375.00 บาท	=	40.875 บาท
- น้ำผสมคอนกรีต 180 ลิตร	18.00 ลิตร	ลิตร ละ	0.02 บาท	=	0.295 บาท
- รวมค่าวัสดุ				=	132.99 บาท/บ่อ
- ค่าแรงเทคอนกรีต	0.1 ลบ.ม.	ลบ.ม.ละ	466.00 บาท	=	46.600 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน.....				=	179.594 บาท/บ่อ

3.3 งานไม้แบบบ่อพัก

	0 บ่อ				
- ไม้แบบบ่อพัก คิด 25% ของงานทั้งหมด	0.126 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	69.078 บาท/บ่อ
- ไม้คร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	0.0378 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	20.723 บาท/บ่อ
- ตะปู	0.041 กก.	กก.ละ	60.00 บาท	=	2.457 บาท/บ่อ
- รวมค่าวัสดุ				=	89.80 บาท/บ่อ
- รวมค่าแรงงานไม้แบบ	0.1638 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	139.00	=	22.77 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน.....				=	112.57 บาท/บ่อ

3.4 อื่นๆ

- ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	1.00 เมตร	เมตร ละ	47.90 บาท	=	47.90
รวมค่างานต้นทุน.....				=	47.90 บาท/บ่อ

4 งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีตบ่อพัก

	0 ฝา				
- DB Ø 12 มม.	0 กก.	กก.ละ	20.10 บาท	=	- บาท
- RB Ø 9 มม.	23 กก.	กก.ละ	20.50 บาท	=	471.500 บาท
- ลวดผูกเหล็ก	0.575 กก.	กก.ละ	82.11 บาท	=	47.213 บาท
- รวมค่าวัสดุ				=	518.713 บาท/บ่อ
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	23 กก.	กก.ละ	4.40 บาท	=	101.20 บาท/ตัน
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ/ข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 -16 มม.	0 กก.	กก.ละ	3.60 บาท	=	- บาท/ตัน
- รวมค่าแรง				=	101.20 บาท/บ่อ

รวมค่างานต้นทุน....				=	619.91 บาท/บ่อ
4.2 งานคอนกรีตบ่อพัก	0 บ่อ				
- คอนกรีตบ่อพัก	0.38 ลบ.ม.				
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 342 กก./ลบ.ม.	129.96 กก.	กก. ละ	2.52 บาท	=	327.499 บาท
- ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.0456 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	470.00 บาท	=	21.432 บาท
- หินเบอร์ 3/4 จำนวน 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.4142 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	375.00 บาท	=	155.325 บาท
- น้ำผสมคอนกรีต 180 ลิตร	68.40 ลิตร	ลิตร ละ	0.02 บาท	=	1.122 บาท
- รวมค่าวัสดุ				=	505.38 บาท/บ่อ
- ค่าแรงเทคอนกรีต	0.38 ลบ.ม.	ลบ.ม.ละ	466.00 บาท	=	177.080 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน.....				=	682.458 บาท/บ่อ
4.3 งานไม้แบบบ่อพัก	0 บ่อ				
- ไม้แบบบ่อพัก คิด 25% ของงาน	0.60 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	328.944 บาท/บ่อ
- ไม้คร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	0.18 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	98.683 บาท/บ่อ
- ตะปู	0.195 กก.	กก.ละ	60.00 บาท	=	11.700 บาท/บ่อ
- รวมค่าวัสดุ				=	427.63 บาท/บ่อ
- รวมค่าแรงงานไม้แบบ	0.78 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	139.00	=	108.42 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน.....				=	536.05 บาท/บ่อ
4.4 งานฝาดตะแกรงบ่อพัก	0 ฝา				
- เหล็กรีดแบน ขนาด 2 " หน้า 9 มม.	9.73 เมตร	เมตร ละ	86.10 บาท	=	837.75 บาท/ฝา
- เหล็กฉาก 2" x 2" หน้า 4 มม.	5.70 เมตร	เมตร ละ	75.00 บาท	=	427.50 บาท/ฝา
- รวมค่าวัสดุ				=	837.75 บาท/ฝา
- รวมค่าแรง				=	309.97 บาท/ฝา
รวมค่างานต้นทุน.....				=	1147.7216 บาท/ฝา
5 งานรางตัว V ขนาด 0.70 เมตร					
5.1 งานดินชุด				=	0.34 ลบ.ม./เมตร
- ชุดดินพร้อมปรับแต่ง				=	142.00 บาท/ลบ.ม.
- รวมค่างานต้นทุน.....				=	48.28 บาท/เมตร
5.2 ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	ลบ.ม.ละ	470.000	=	23.50 บาท/ลบ.ม.
- รวมค่าวัสดุ				=	23.50 บาท/เมตร
- ค่าแรงปรับเกลียวทรายรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	ลบ.ม.ละ	112.000	=	5.60 บาท/ลบ.ม.
- รวมค่าแรง				=	5.60 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน....				=	29.10 บาท/เมตร
5.3 เหล็กเสริมรางคอนกรีต					
- RB Ø 6 มม.	2.22 กก.	กก.ละ	21.89 บาท	=	48.596 บาท
- ลวดผูกเหล็ก	0.056 กก.	กก.ละ	82.11 บาท	=	4.557 บาท
- รวมค่าวัสดุ				=	53.153 บาท/เมตร
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	2.22 กก.	กก.ละ	4.40 บาท	=	9.77 บาท/เมตร
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ/ข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 -16 มม.	0 กก.	กก.ละ	3.60 บาท	=	- บาท/เมตร
- รวมค่าแรง				=	9.77 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน....				=	62.92 บาท/เมตร

5.4 งานคอนกรีตรางระบายน้ำ

- คอนกรีตรางระบายน้ำ	0 เมตร				
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 342 กก./ลบ.ม.	0.08 ลบ.ม.				
- ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.	27.36 กก.	กก. ละ	2.52 บาท =	68.947 บาท	
- หินเบอร์ 3/4 จำนวน 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.0096 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	470.00 บาท =	4.512 บาท	
- น้ำผสมคอนกรีต 180 ลิตร	0.0872 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	375.00 บาท =	32.700 บาท	
- รวมค่าวัสดุ	14.40 ลิตร	ลิตร ละ	0.02 บาท =	0.236 บาท	
- ค่าแรงเทคอนกรีต					
รวมค่างานต้นทุน.....	0.08 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	466.00 บาท =	106.40 บาท/เมตร	
				37.280 บาท/เมตร	
				143.675 บาท/เมตร	

5.5 งานไม้แบบรางระบายน้ำ

- ไม้แบบรางระบายน้ำ คิด 15% ของงาน	0 เมตร				
- ไม้คร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	0.08 ตร.ม.	ตร.ม. ละ	548.24 บาท =	43.859 บาท/เมตร	
- ตะปู	0.024 ตร.ม.	ตร.ม. ละ	548.24 บาท =	13.158 บาท/เมตร	
- รวมค่าวัสดุ	0.026 กก.	กก. ละ	60.00 บาท =	1.560 บาท/เมตร	
- รวมค่าแรงงานไม้แบบ					
รวมค่างานต้นทุน.....	0.104 ตร.ม.	ตร.ม. ละ	139.00 บาท =	57.02 บาท/เมตร	
				14.46 บาท/เมตร	
				71.47 บาท/เมตร	

6 งานรางตัว V ขนาด 1.20 เมตร

6.1 งานดินชุด					
- ชุดดินพร้อมปรับแต่ง					
- รวมค่างานต้นทุน.....					
6.2 ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	470.000 บาท =	23.50 บาท/ลบ.ม.	
- รวมค่าวัสดุ				23.50 บาท/เมตร	
- ค่าแรงปรับเกลียวทรายรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	112.000 บาท =	5.60 บาท/ลบ.ม.	
- รวมค่าแรง				5.60 บาท/เมตร	
รวมค่างานต้นทุน....				29.10 บาท/เมตร	
6.3 เหล็กเสริมรางคอนกรีต					
- RB Ø 6 มม.	2.22 กก.	กก. ละ	21.89 บาท =	48.596 บาท	
- ลวดผูกเหล็ก	0.056 กก.	กก. ละ	82.11 บาท =	4.557 บาท	
- รวมค่าวัสดุ				53.153 บาท/เมตร	
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	2.22 กก.	กก. ละ	4.40 บาท =	9.77 บาท/เมตร	
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ/ข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 - 16 มม.	0 กก.	กก. ละ	3.60 บาท =	- บาท/เมตร	
- รวมค่าแรง				9.77 บาท/เมตร	
รวมค่างานต้นทุน.....				62.92 บาท/เมตร	

6.4 งานคอนกรีตรางระบายน้ำ

- คอนกรีตรางระบายน้ำ	0 เมตร				
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 342 กก./ลบ.ม.	0.08 ลบ.ม.				
- ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.	27.36 กก.	กก. ละ	2.52 บาท =	68.947 บาท	
- หินเบอร์ 3/4 จำนวน 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.0096 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	470.00 บาท =	4.512 บาท	
- น้ำผสมคอนกรีต 180 ลิตร	0.0872 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	375.00 บาท =	32.700 บาท	
- รวมค่าวัสดุ	14.40 ลิตร	ลิตร ละ	0.02 บาท =	0.236 บาท	
				106.40 บาท/เมตร	

- ค่าแรงเทคอนกรีต	0.08 ลบ.ม. ลบ.ม.ละ	466.00 บาท	=	37.280	บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน.....			=	143.675	บาท/เมตร
6.5 งานไม้แบบรางระบายน้ำ	0 เมตร				
- ไม้แบบรางระบายน้ำ คิด 15% ของงาน	0.08 ตร.ม. ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	43.859	บาท/เมตร
- ไม้คร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	0.024 ตร.ม. ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	13.158	บาท/เมตร
- ตะปู	0.026 กก. กก.ละ	60.00 บาท	=	1.560	บาท/เมตร
- รวมค่าวัสดุ			=	57.02	บาท/เมตร
- รวมค่าแรงงานไม้แบบ	0.104 ตร.ม. ตร.ม.ละ	139.00	=	14.46	บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน.....			=	71.47	บาท/เมตร

7 งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

7.1 ท่อ คสล. ขนาด f 0.60 ม. x 1.00 ม.			=		
- ค่าขุดดินและถมกลับ ลึก.....ม. จำนวน	=	1.25 ลบ.ม.	=	140.00	บาท/ท่อน
- คอนกรีตหยาบ รองท่อ/ล็อกท่อ จำนวน	=	0.09 ลบ.ม.	=	120.33	บาท/ม.
- ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ จำนวน	=	0.09 ลบ.ม.	=	38.34	บาท/ม.
- ปูนทรายรอยต่อท่อ(ซีเมนต์ผสม9.30กก. ทรายหยาบ0.05 ลบ.ม.)			=	38.06	บาท/ม.
- ค่าท่อ คสล. ไม่รวมค่าขนส่ง	=	1 ท่อน	=	626.17	บาท/ท่อน
- ค่ายกขึ้นลง 24ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท +ค่าขนส่ง	=		=	86.49	บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ	=		=	345.00	บาท/ท่อน
		ราคาต่อเมตร	=	871.05	บาท/ม.
			=	523.34	บาท/ม.
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f 0.60 ม. ต่อ 1 เมตร			=	1,394.39	บาท/ม.

7.2 ท่อ คสล. ขนาด f 0.40 ม. x 1.00 ม.			=		
- ค่าขุดดินและถมกลับ ลึก.....ม. จำนวน	=	0.98 ลบ.ม.	=	109.76	บาท/ท่อน
- คอนกรีตหยาบ รองท่อ/ล็อกท่อ จำนวน	=	0.06 ลบ.ม.	=	80.22	บาท/ม.
- ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ จำนวน	=	0.06 ลบ.ม.	=	25.56	บาท/ม.
- ปูนทรายรอยต่อท่อ(ซีเมนต์ผสม6.10กก. ทรายหยาบ0.03 ลบ.ม.)			=	23.99	บาท/ม.
- ค่าท่อ คสล. ไม่รวมค่าขนส่ง	=	1 ท่อน	=	626.17	บาท/ท่อน
- ค่ายกขึ้นลง 32ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท + ค่าขนส่ง	=		=	64.87	บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ	=		=	140.00	บาท/ท่อน
		ราคาต่อเมตร	=	795.25	บาท/ม.
			=	275.32	บาท/ม.
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f 0.40 ม. ต่อ 1 เมตร			=	1,070.57	บาท/ม.

8 งานรื้อถนนพร้อมซ่อมแซม

8.1 รื้อและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	(งานอาคาร)				
- รื้อโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	จำนวน	0.15 ลบ.ม.	=	70.00	บาท/ตร.ม.
- ทรายรองพื้น	จำนวน	0.05 ลบ.ม.	=	17.48	บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงเกลี่ยทราย	จำนวน	0.05 ลบ.ม.	=	5.60	บาท/ตร.ม.
- wire mesh Ø 4 มม.@0.10x0.30 ม. จำนวน		1.00 ตร.ม.	=	34.54	บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงวางเหล็กตะแกรง		1.00 ตร.ม.	=	5.00	บาท/ตร.ม.

-คอนกรีต ค.3	จำนวน	0.15 ลบ.ม.	=	199.49	บาท/ตร.ม.
-ค่าแรงเทคอนกรีตโครงสร้าง	จำนวน	0.15 ลบ.ม.	=	65.40	บาท/ตร.ม.

=	251.50	บาท/ตร.ม.
=	146.00	บาท/ตร.ม.
	<u>397.50</u>	บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุนรื้อและซ่อมแซมถนน คสล.เดิม

8.2 รื้อและซ่อมแซมถนนลาดยาง

- งานซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางด้วย หินผสมแอสฟัลต์	4.00	ถู	ถู ละ	87.00 บาท	=	348.00	บาท/ตร.ม.
- รวมค่าวัสดุ						<u>348.00</u>	บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงปูยางซ่อมผิวจราจร คิด 25% ของราคาวัสดุ			=	87.00 บาท/ตร.ม.		87.00	บาท/ตร.ม.
- รวมค่าแรง						<u>87.00</u>	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนซ่อมแซมผิวลาดยาง....						<u>435.00</u>	บาท/ตร.ม.

9 งานรื้อท่อระบายน้ำ-รื้อถอนบ่อพัก

9.1 งานรื้อท่อ คสล. ขนาด 0.40 - 0.60 เมตร

- งานรื้อกอง	=	<u>160.00</u>	บาท/ท่อน
- งานรื้อขนย้าย	=	<u>205.00</u>	บาท/ท่อน

9.2 งานรื้อถอนบ่อพัก ท่อ คสล. ขนาด 0.40 - 0.60 เมตร

- งานรื้อกอง	=	<u>580.00</u>	บาท/บ่อ
- งานรื้อขนย้าย	=	<u>700.00</u>	บาท/บ่อ

10 งานรื้อรางระบายน้ำ

10.1 งานรื้อรางระบายน้ำตัว V ขนาด 0.70 เมตร

1.00 เมตร 1.00 ม./ตร.ม.

- งานรื้อกอง	=	<u>50.00</u>	บาท/ตร.ม.
- งานรื้อขนย้าย	=	<u>70.00</u>	บาท/ตร.ม.