

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกจะดำเนินจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ สายรอบหมู่บ้านฝั่งทางทิศเหนือ (ต่อจากเดิม) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก งบประมาณ ๖๐๙,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นเงิน ราคากลางเป็นเงิน ๕๘๑,๗๙๕.๔๙ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ สายรอบหมู่บ้านฝั่งทิศเหนือ (ต่อจากเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 263 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,052 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	**งานดินคันทาง**							
	1.1 งานขุดรื้อและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,210	12.04	14,568.40	1.3624	16.40	19,847.99
2	**งานรองพื้นทาง**							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	52.60	503.73	26,496.20	1.3624	686.29	36,098.42
3	**งานผิวทางและไหล่ทาง**							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,052	325.25	342,163.00	1.3624	443.12	466,162.87
	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	254.65	2,037.20	1.3624	346.93	2,775.48
	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	93.20	141.94	13,228.81	1.3624	193.38	18,022.93
	3.1.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	263.00	70.13	18,444.19	1.3624	95.54	25,128.36
	3.2 งานไหล่ทาง							
	3.2.1 งานหินคลุก (ขอบทาง)	ลบ.ม.	21.04	480.01	10,099.41	1.3624	653.97	13,759.44
							TOTAL	581,795.49

คิดเป็นราคากลาง **(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)** 581,795.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	427,037.21
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OI	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(นายสำเริง สินกระโทก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางบุริมน้าถ ทางกระโทก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/บ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ /สายรอบหมู่บ้านฝั่งทางทิศเหนือ (ต่อจากเดิม) รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ทั้งสิ้น งบประมาณ ๖๐๙,๐๐๐.- บาท

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/บ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ /สายรอบหมู่บ้านฝั่งทางทิศเหนือ (ต่อจากเดิม) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตารางเมตร /รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ราคากลางเป็นเงิน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง /๕๘๑,๗๙๕.๔๙ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ฉบับ
- ๖.๒ รายการประมาณราคาต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสำเริง สินกระโทก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางบุริมนาถ ทางกระโทก	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

<u>ลายมือชื่อคณะกรรมการ</u>

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ