แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโพน

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล.-2-204

ช่วงที่ 2 ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล.-2-204

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายทองสุข อุปนันท์ ถึง ที่นานายคำภา พิมพ์สิงห์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	0.00	131.16	0.00	1.3642	178.92	-
2	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	844.00	1.87	1,578.28	1.3642	2.55	2,153.09
3	งานดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	4.1 งานดินถูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.20	460.56	19,435.63	1.3642	628.30	26,514.09
	4.3 งานไหล่ทางดินถูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานผิวทาง							
	5.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร (ไร้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	0.00	414.31	0.00	1.3642	565.20	-
	5.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ไร้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	844.00	414.31	349,679.33	1.3642	565.20	477,032.54
	5.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	253.17	3,038.04	1.3642	345.37	4,144.49
	5.4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	80.00	133.12	10,649.60	1.3642	181.60	14,528.18
	5.5 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
					384,380.88		TOTAL	524,372.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 524,372.40

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์	524,372.40

ขนาดหรือเนื้อที่ 844.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 621.29 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา
(นายวิชารัตน์ ชวัญโพน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจ
(นายภาณุสิทธิ์ อุ่นวัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ
(นางศศิธร ดีระดา)
ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ
นางพรสวาท ทองดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง