แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับพื้นที่คลอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ 3 บ้านโรงบ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ ๓ บ้านโรงบ่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเฉลียง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเฉลียงทอง / เทศบาลตำบลเฉลียงทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ปรับพื้นที่คลอง**		**รวม**					**299,236.32**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**299,236.32**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 299,236.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน

27 พฤศจิกายน 2568 15:01:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ปรับพื้นที่คลอง**								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด	400.000	ลบ.ม.	29.07	11,628.00	0.00	0.00	11,628.00	
	- งานถมดินคันคลองพร้อมเกลี่ยแต่ง	1,800.000	ลบ.ม.	122.58	220,644.00	0.00	0.00	220,644.00	
	- งานหินใหญ่คละขนาด	216.000	ต้น	310.02	66,964.32	0.00	0.00	66,964.32	
	รวมค่าปรับพื้นที่คลอง	-	-	461.67	299,236.32	0.00	0.00	299,236.32	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**299,236.32**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเรียงกล่องเกเบี้ยน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ 3 บ้านโรงบ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ ๓ บ้านโรงบ่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเฉลียง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเฉลียงทอง / เทศบาลตำบลเฉลียงทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เรียงกล่องเกเบี้ยน**		**รวม**					**2,672,526.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,672,526.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,672,526.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน

27 พฤศจิกายน 2568 15:01:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เรียงกล่องเกเบี้ยน**								
	- งานเรียงกล่องเกเบี้ยนตาข่าย 10 x 12 ซม. ขนาด 1.00	1,400.000	กล่อง	1,886.09	2,640,526.00	0.00	0.00	2,640,526.00	
	- งานปูรองพื้นด้วยผ้าใยสังเคราะห์ 200 กรัม	400.000	ตร.ม.	80.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	รวมค่าเรียงกล่องเกเบี้ยน	-	-	1,966.09	2,672,526.00	0.00	0.00	2,672,526.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,672,526.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ 3 บ้านโรงบ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ ๓ บ้านโรงบ่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเฉลียง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเฉลียงทอง / เทศบาลตำบลเฉลียงทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน

27 พฤศจิกายน 2568 15:01:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับพื้นที่คลอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ 3 บ้านโรงบ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ ๓ บ้านโรงบ่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเฉลียง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเฉลียงทอง / เทศบาลตำบลเฉลียงทอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับพื้นที่คลอง** **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	**299,236.32**	**1.3040**	**390,204.16**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**390,204.16**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 975.51 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 390,204.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน

27 พฤศจิกายน 2568 15:01:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเรียงกล่องเกเบี้ยน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ 3 บ้านโรงบ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ ๓ บ้านโรงบ่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเฉลียง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเฉลียงทอง / เทศบาลตำบลเฉลียงทอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานเรียงกล่องเกเบี้ยน** **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	**2,672,526.00**	**1.3040**	**3,484,973.90**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,484,973.90**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,489.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,484,973.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน

27 พฤศจิกายน 2568 15:01:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ 3 บ้านโรงบ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ ๓ บ้านโรงบ่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเฉลียง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเฉลียงทอง / เทศบาลตำบลเฉลียงทอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน
(มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปุณยพรรษ วงปัญญา
(ปุณยพรรษ วงปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิรันดร์ อินแผง
(นิรันดร์ อินแผง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน
27 พฤศจิกายน 2568 15:01:14

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ 3 บ้านโรงบ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ ๓ บ้านโรงบ่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเฉลียง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเฉลียงทอง เทศบาลตำบลเฉลียงทอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับพื้นที่คลอง จำนวน 1.000 หลังละ 390,204.16 บาท**	**390,204.16**	
2	**งานเรียงกล่องเกเบี้ยน จำนวน 1.000 หลังละ 3,484,973.90 บาท**	**3,484,973.90**	
สรุป	**ราคากลาง**	**3,875,178.06**	
	ราคากลาง (..... สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสตางค์ .....)		

มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน

27 พฤศจิกายน 2568 15:01:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ 3 บ้านโรงบ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างพนังกันดินคลองนาลาว หมู่ที่ ๓ บ้านโรงบ่ม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเฉลียง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเฉลียงทอง / เทศบาลตำบลเฉลียงทอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน
(มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปุณยพรรษ วงปัญญา
(ปุณยพรรษ วงปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิรันดร์ อินแผง
(นิรันดร์ อินแผง)
กรรมการกำหนดราคากลาง