

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกป่าช้า-ป่าท่าเล 1 หมู่ที่ 5 บ้านคึมบัง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 322.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,290 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]	[8]=[5]x[7]	[9]=[4]x[8]
ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคากลาง (บาท)
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,483.50	1.76	2,610.96	1.3624	2.39	3,545.56
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	300.00	47.71	14,313.00	1.3624	65.00	19,500.00
2.2	งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	38.00	121.04	4,599.52	1.3624	164.90	6,266.20
2.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	64.00	501.93	32,123.52	1.3624	683.82	43,764.48
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ม.)	ตร.ม.	1,290.00	352.75	455,047.50	1.3624	480.58	619,948.20
3.2	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00	157.25	1,887.00	1.3624	214.23	2,570.76
3.3	งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	244.00	65.92	16,084.48	1.3624	89.80	21,911.20
3.4	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	-	-	-	-	-	-
	รวมเงินค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ห้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)				526,665.98			717,506.40
	คิดเป็นเงินราคากลางงานก่อสร้างทาง (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์)							717,506.40
	ขนาดหรือพื้นที่กว้าง	1,290.00	ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ	556.20	บาท/ตร.ม.					

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

526,665.98 บาท

①

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

- บาท

② ไม่มีค่าก่อสร้าง

3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ)

=

- บาท

③ ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ

4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

④

5. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

⑤

6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

1.0000

⑥ = 1 + [(③) + (① x ④) + (② x ⑤)]

7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

=

1.3624

⑦ = ④ x ⑥

8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

=

-

⑧ = ⑤ x ⑥

หมายเหตุ

- 1 ประมาณราคานี้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- 2 ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง ของจังหวัดมหาสารคาม เฉลี่ยที่ 35.44 บาท/ลิตร สำหรับการคำนวณหาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
- 3 ค่างานต้นทุน รายละเอียดการคำนวณราคาต่อหน่วยตามที่แนบ

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบให้
ยึดประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นางสุพิศตรา ไชยยศ)

24, ม. 6, 66

ลงชื่อ พ.จ.อ.



กรรมการ

(สรยุทธ์ ตุ่นไธสง)

65 ม. 66

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิทธิพงษ์ ทัดวงษ์)

24, ม. 66