

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตอง (เขต ทต.หนองตองพัฒนา) อำเภอหางดง เชื่อม บ้านแม่ช่องเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ก้า (เขต อบต.แม่ก้า) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๘๖๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตอง (เขต ทต.หนองตองพัฒนา) อำเภอหางดง เชื่อม บ้านแม่ช่องเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ก้า (เขต อบต.แม่ก้า) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ อบ.๐๔๓/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๐๓๖,๔๘๒.๔๔ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ งามสมหาญ	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิธี หวลอารมณ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสมบุรณ์ สมแก้ว	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวรวิทย์ งามสมหาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิธี หวลอารมณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมบุรณ์ สมแก้ว)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตอง (เขต ทต.หนองตองพัฒนา) อำเภอหางดง เขื่อน บ้านแม่ฮ่องเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลแม็กกา (เขต อบต.แม็กกา) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายการก่อสร้าง : ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,640.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ อบ.043/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สอนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานปูแผ่นใยสังเคราะห์	ตร.ม.	1,640.00	61.60	101,024.00	1.3642	84.03	137,816.94
2	งาน TACK COAT บนผิว คอนกรีต	ตร.ม.	1,640.00	41.76	68,486.40	1.3642	56.96	93,429.15
3	งาน TACK COAT บนผิว AC	ตร.ม.	-	18.38	-	1.3642	25.07	-
4	งานผิว ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,640.00	345.64	566,849.60	1.3642	471.52	773,296.22
5	งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	82.00	290.00	23,780.00	1.3642	395.61	32,440.68
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 90 วัน								รวม 1,036,982.99

หมายเหตุ : Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	760,140.00
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

สรุป กำหนดราคากลาง = 1,036,982.99 บาท

(-หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-)

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 284 / 2569 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน




นายวรุดิ งามสมหาญ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



นายวิธี หวลอารมณ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายสมบุญ ส้มแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง