บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	*ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน อบต. โพธิ์ทอง*		
โครงการ	*ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน อบต. โพธิ์ทอง*		
สถานที่ดำเนินการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด*		
รายละเอียดโครงการ	*ปรับปรุงต่อเติมหลังคา*		
	ยาวทั้งหมด 30.10 เมตร กว้าง 30.00 เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า (756.00) ตร.ม.		
ประมาณการเมื่อวันที่	*19 ตุลาคม 2569*	**ตามแบบ**	*กองช่าง*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	หมวดงานรื้อถอน							
	กระเบื้องลอนคู่ รื้อขนไป	676.0	ตร.ม.		-	70.00	47,320.00	47,320.00
	รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก รื้อขนไป	437.0	ตร.ม.		-	70.00	30,590.00	30,590.00
	หมวดงานโครงหลังคา				-		-	-
	เสาสำเร็จ ขนาด 6"x6" นิ้ว สูง 4.0 เมตร	6.0	ต้น	1,200.00	7,200.00	500.00	3,000.00	10,200.00
	เพลทหัวเสา	54.0	แผ่น	95.00	5,130.00		-	5,130.00
	อะเสเหล็ก กล่อง 5"x5" นิ้ว หนา 2.3 มม.	47.0	ท่อน	2,150.00	101,050.00	530.00	24,910.00	125,960.00
	ต่อหัวเสา เหล็ก กล่อง 5"x5" นิ้ว หนา 2.3 มม.	5.0	ท่อน	2,150.00	10,750.00	530.00	2,650.00	13,400.00
	ดั้ง กล่อง 5"x5" นิ้ว หนา 2.3 มม.	5.0	ท่อน	2,150.00	10,750.00	530.00	2,650.00	13,400.00
	ดั้ง กล่อง 2"x4" นิ้ว หนา 2.3 มม.	26.0	ท่อน	1,200.00	31,200.00	420.00	10,920.00	42,120.00
	ระแนง เหล็ก กล่อง 2"x1" นิ้ว หนา 1.2 มม.	20.0	ท่อน	280.00	5,600.00	22.00	440.00	6,040.00
	จันทัน เหล็ก กล่อง 2"x4" นิ้วหนา 2.3 มม.	63.0	ท่อน	1,200.00	75,600.00	308.00	19,404.00	95,004.00
	แปร เหล็ก กล่อง 1"x2" นิ้ว หนา 2.0 มม.	120.0	ท่อน	280.00	33,600.00	22.00	2,640.00	36,240.00
	งานมุงหลังคา				-		-	
	หลังคาสรรไท ยาว 9.00 เมตร หนา 0.28 มม.	43.0	แผ่น	1,035.00	44,505.00		-	44,505.00
	ยาว 9.00 เมตร	288.0	ตร.ม.			70.00	20,160.00	20,160.00
	หลังคาสรรไท ยาว 12.00 เมตร หนา 0.28 มม.	43.0	แผ่น	1,380.00	59,340.00		-	59,340.00
	ยาว 12.00 เมตร	384.0	ตร.ม.			70.00	26,880.00	26,880.00
	หลังคาสรรไท ยาว 7.50 เมตร หนา 0.28 มม.	54.0	แผ่น	862.50	46,575.00		-	46,575.00
	ยาว 7.50 เมตร	285.0	ตร.ม.			70.00	19,950.00	19,950.00
	ครอบปิดข้างสรรไท	42.0	เมตร	140.00	5,880.00	80.00	3,360.00	9,240.00
	ครอบสัน สรรไท	52.0	เมตร	140.00	7,280.00	80.00	4,160.00	11,440.00
	ครอบตกแต่งปิดเชิงชาย	93.0	เมตร	130.00	12,090.00	80.00	7,440.00	19,530.00
	สกรู	5,400.0	ตัว	2.50	13,500.00		-	13,500.00
	แผ่นปิดเชิงชาย	42.0	เมตร	68.00	2,856.00	35.00	1,470.00	4,326.00
	รางน้ำฝน	24.0	เมตร	480.00	11,520.00	36.00	864.00	12,384.00

	ไม้ฝาเฌอร่า ขนาด หน้า 8" นิ้ว	40.0	แผ่น	165.00	6,600.00	35.00	1,400.00	8,000.00
	สีกันสนิม	3.0	ถัง	2,800.00	8,400.00		-	8,400.00
	น้ำมันสน	6.0	ถัง	469.00	2,814.00		-	2,814.00
								732,448.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							

ผู้ประมาณการ .....

(นายภูวดล ศิริสิน)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ