แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา ค่างานต้นทุน

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยตรีมงคล ขันเงิน โทร. 061-5624517 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนอาคารเดิม**								
	1.1 รื้อถอนถังเก็บน้ำ คสล.	1.00	L.S.	-	-	500.00	500.00	500.00	
	1.2 รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก รื้อขนไป	155.00	ตร.ม.	-	-	72.00	11,160.00	11,160.00	
	1.3 รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา รื้อขนไป	155.00	ตร.ม.	-	-	26.00	4,030.00	4,030.00	
	1.4 รื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที บาร์ รื้อขนไป	99.60	ตร.ม.	-	-	26.00	2,589.60	2,589.60	
	1.5 รื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	L.S.	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมเงิน						19,779.60	19,779.60	
2	**งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน**								
	2.1 งานดินทั่วไป	3.90	ลบ.ม.	-	-	181.00	705.90	705.90	
	2.2 งานดินถมหรือทรายหยาบ	16.00	ลบ.ม.	310.67	4,970.72	121.00	1,936.00	6,906.72	
	2.3 ทรายหยาบ	7.80	ลบ.ม.	310.67	2,423.22	121.00	943.80	3,367.02	
	รวมเงิน				**7,393.94**		**3,585.70**	**10,979.64**	

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยตรีมงคล ขันเงิน โทร. 061-5624517 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานโครงสร้าง**								
	3.1 คอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จ	0.30	ลบ.ม.	2,196.26	658.87	421.00	126.30	785.17	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ	8.90	ลบ.ม.	2,242.99	19,962.61	421.00	3,746.90	23,709.51	
	3.3 ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ขนาด 4 มม.@0.20 ม.	78.00	ตร.ม.	26.10	2,035.80	6.00	468.00	2,503.80	
	3.4 เหล็ก RB 6 มม. 2.22 กก./เส้น	0.30	ตัน	22,946.03	6,883.80	4,900.00	1,470.00	8,353.80	
	3.5 เหล็ก DB 12 มม. 8.88 กก./เส้น	0.16	ตัน	20,783.65	3,325.38	3,900.00	624.00	3,949.38	
	3.6 ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	37.38	224.28	-	-	224.28	
	3.7 ไม้แบบ	16.25	ลบ.ฟ.	512.00	8,320.00	-	-	8,320.00	
	3.8 ไม้เคร่า	4.87	ลบ.ฟ.	546.00	2,659.02	-	-	2,659.02	
	3.9 ค่าแรงประกอบแบบ แบบหล่อทั่วไป	20.30	ตร.ม.	-	-	163.00	3,308.90	3,308.90	
	3.10 ตะปู 3 นิ้ว	4.00	กก.	39.72	158.88	-	-	158.88	
	รวมเงิน				**44,228.64**		**9,744.10**	**53,972.74**	

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยตรีมงคล ขันเงิน โทร. 061-5624517 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานโครงหลังคา**								
	4.1 เหล็ก C-125X50X20X2.3 mm. 22.5	14.00	ท่อน	536.59	7,512.26	270.00	3,780.00	11,292.26	
	4.2 เหล็ก C-100X50X20X2.3 mm. 23.5	25.00	ท่อน	509.44	12,736.00	282.00	7,050.00	19,786.00	
	4.3 เหล็ก C-75X45X15X2.3 mm. 21	46.00	ท่อน	461.73	21,239.58	252.00	11,592.00	32,831.58	
	4.4 เหล็กกล่อง 100X50X15X2.0 mm. 27.8	3.00	ท่อน	855.00	2,565.00	333.60	1,000.80	3,565.80	
	4.5 ปั้นลม เชิงชายสำเร็จรูป (สมาร์ทวูด) ขนาด 8 นิ้ว ทับด้วย 6 นิ้ว	69.00	เมตร	129.33	8,923.77	74.00	5,106.00	14,029.77	
	รวมเงิน				**52,976.61**		**28,528.80**	**81,505.41**	
5	**งานหลังคา**								
	5.1 แผ่น Metal Sheet หนา 0.35 มม. สีพร้อมฉนวน PU FOAM	300.60	เมตร	250.00	75,150.00	75.00	22,545.00	97,695.00	
	5.2 ครอบชนผนัง Metal Sheet หนา 0.35 มม. สี	3.80	เมตร	150.00	570.00	51.00	193.80	763.80	
	5.3 ครอบข้าง Metal Sheet หนา 0.35 มม. สี	29.40	เมตร	150.00	4,410.00	51.00	1,499.40	5,909.40	
	5.4 ครอบสัน Metal Sheet หนา 0.35 มม. สี	20.30	เมตร	150.00	3,045.00	51.00	1,035.30	4,080.30	
	5.5 สกรู เบอร์ 75	850.00	ตัว	2.74	2,329.00	-	-	2,329.00	
	5.6 สกรู เบอร์ 15	250.00	ตัว	2.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมเงิน				**86,004.00**		**25,273.50**	**111,277.50**	

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยตรีมงคล ขันเงิน โทร. 061-5624517 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**งานพื้น**								
	6.1 พื้น คสล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 20"x20" ผิวมัน	55.40	ตร.ม.	187.00	10,359.80	221.00	12,243.40	22,603.20	
	6.2 พื้น คสล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 16"x16" ผิวหยาบ	6.00	ตร.ม.	338.00	2,028.00	188.00	1,128.00	3,156.00	
	6.3 พื้น คสล.ขัดผิวเรียบ	16.80	ตร.ม.	390.00	6,552.00	41.00	688.80	7,240.80	
	รวมเงิน				**18,939.80**		**14,060.20**	**33,000.00**	
7	**งานผนัง**								
	7.1 ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบสองด้าน	42.00	ตร.ม.	430.00	18,060.00	296.00	12,432.00	30,492.00	
	7.2 ผนังบุกระเบื้องเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x10"	29.00	ตร.ม.	320.00	9,280.00	169.00	4,901.00	14,181.00	
	7.3 ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 8 มม. โครงเหล็กกัลวาไนซ์	5.86	ตร.ม.	495.00	2,900.70	75.00	439.50	3,340.20	
	ขนาด 25x50 มม. หนา 1.2 มม. @ 0.60 ม.			-	-	-	-	-	
	7.4 เอ็น คสล. 15*10 cm.	19.00	เมตร	80.00	1,520.00	73.00	1,387.00	2,907.00	
	รวมเงิน				**31,760.70**		**19,159.50**	**50,920.20**	

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยตรีมงคล ขันเงิน โทร. 061-5624517 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**งานฝ้าเพดาน**								
	8.1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	123.16	ตร.ม.	265.00	32,637.40	75.00	9,237.00	41,874.40	
	8.2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	11.30	ตร.ม.	285.00	3,220.50	75.00	847.50	4,068.00	
	8.3 ฝ้าเพดานแผ่นฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ หนา 4 มม.	16.70	ตร.ม.	240.00	4,008.00	75.00	1,252.50	5,260.50	
	8.4 ไม้มอบฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 2"	35.40	เมตร	23.33	825.88	40.00	1,416.00	2,241.88	
	รวมเงิน				**40,691.78**		**12,753.00**	**53,444.78**	
9	**งานสี**								
	9.1 สีน้ำพลาสติก	430.00	ตร.ม.	50.00	21,500.00	31.00	13,330.00	34,830.00	
	9.2 สีกันสนิม	188.88	ตร.ม.	30.00	5,666.40	36.00	6,799.68	12,466.08	
	9.3 สีย้อมไม้	32.00	ตร.ม.	30.00	960.00	51.00	1,632.00	2,592.00	
	รวมเงิน				**28,126.40**		**21,761.68**	**49,888.08**	
10	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	10.1 ประตู UPVC ขนาด 0.70x1.80 ม.	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
	10.2 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมเงิน				**11,000.00**		**1,000.00**	**12,000.00**	

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยตรีมงคล ขันเงิน โทร. 061-5624517 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	**งานไฟฟ้า**								
	11.1 ตู้คอนซูเมอร์ 1 เฟส 63A 12 ช่อง	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	11.2 สายไฟแกนเดียว ขนาด 4 ตร.มม.	150.00	เมตร	17.00	2,550.00	10.00	1,500.00	4,050.00	
	11.3 สายไฟแกนเดียว ขนาด 2.5 ตร.มม.	400.00	เมตร	11.00	4,400.00	7.00	2,800.00	7,200.00	
	11.4 สายไฟแกนเดียว ขนาด 1.5 ตร.มม.	300.00	เมตร	7.00	2,100.00	5.00	1,500.00	3,600.00	
	11.5 บล๊อกปลั๊ก สวิทช์แบบฝังผนัง PVC	27.00	อัน	25.00	675.00	-	-	675.00	
	11.6 ปลั๊กไฟแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	16.00	อัน	123.00	1,968.00	90.00	1,440.00	3,408.00	
	11.7 สวิทซ์ไฟ 15A 250V	18.00	อัน	58.00	1,044.00	80.00	1,440.00	2,484.00	
	11.8 โคมไฟแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดติดลอย หลอด LED ขนาด 2x18 วัต	17.00	ชุด	1,875.00	31,875.00	118.00	2,006.00	33,881.00	
	11.9 โคมไฟแบบครอบอะครีลิค ชนิดติดลอย หลอด LED ขนาด 1x18 วัต	5.00	ชุด	1,290.00	6,450.00	118.00	590.00	7,040.00	
	11.10 ท่อ upvc ร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"	135.00	เมตร	20.00	2,700.00	4.00	540.00	3,240.00	
	11.11 รางไวร์เวย์ ขนาด 2"x3"	24.00	เมตร	225.00	5,400.00	45.00	1,080.00	6,480.00	
	11.12 พุกพลาสติก เบอร์ 8	3.00	แพ็ค	15.00	45.00	-	-	45.00	
	11.13 ข้อรับ รางไวร์เวย์	4.00	ตัว	16.00	64.00	-	-	64.00	
	11.14 ข้อต่อสตัดเกลียวหุน 3/8 x 2˝	6.00	ตัว	15.00	90.00	-	-	90.00	

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยตรีมงคล ขันเงิน โทร. 061-5624517 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	11.15 เกลียวตลอด 3/8 (1.5เมตร)	6.00	อัน	30.00	180.00	-	-	180.00	
	11.16 ข้องอ เปิดบน รางไวร์เวย์	5.00	ตัว	200.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	11.17 กิ๊บยึดผนัง PVC 1/2 นิ้ว	2.00	แพ็ค	32.00	64.00	-	-	64.00	
	11.18 คลิปก้ามปู	1.00	แพ็ค	34.00	34.00	-	-	34.00	
	11.19 ต่อตรง	1.00	แพ็ค	30.00	30.00	-	-	30.00	
	11.20 คอนเนคเตอร์	2.00	แพ็ค	30.00	60.00	-	-	60.00	
	11.21 ข้องอโค้ง	2.00	แพ็ค	25.00	50.00	-	-	50.00	
	11.22 ข้องอฉาก	2.00	แพ็ค	25.00	50.00	-	-	50.00	
	11.23 สามทางท่อ	1.00	แพ็ค	35.00	35.00	-	-	35.00	
	11.24 ท่ออ่อนลายลูกฟูก ร้อยสายไฟ	1.00	ม้วน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	11.25 กล่องกันน้ำขนาด 4 x 4 นิ้ว สีขาว	2.00	กล่อง	15.00	30.00	-	-	30.00	
	11.26 ข้องอเปิดบน(ล่าง,ข้าง)	3.00	กล่อง	16.00	48.00	-	-	48.00	
	11.27 ค่าแรงประกอบ	1.00	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมเงิน				**66,492.00**		**13,396.00**	**79,888.00**	

งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยตรีมงคล ขันเงิน โทร. 061-5624517 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	**งานสุขภัณฑ์**								
	12.1 โถส้วมนั่งราบแบบชักโครก	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	154.00	154.00	3,154.00	
	12.2 อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมกระจกเงา	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	533.00	1,066.00	6,066.00	
	12.3 สายชำระ	1.00	ชุด	180.00	180.00	36.00	36.00	216.00	
	12.4 รูระบายน้ำที่พื้นชนิดดักกลิ่น ขนาด 2"	1.00	ชุด	250.00	250.00	77.00	77.00	327.00	
	12.5 บ่อเกรอะ-บ่อซึม	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมเงิน				**11,930.00**		**1,333.00**	**13,263.00**	
13	**งานประปา**								
	13.1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร สีฟ้า	9.00	เมตร	17.00	153.00	31.00	279.00	432.00	
	13.2 ข้องอ 90 องศา รุ่น 13.5 18 ขนาด 1/2 นิ้ว สีฟ้า	10.00	ตัว	6.00	60.00	-	-	60.00	
	13.3 น้ำยาประสานท่อ SCG ขนาด 250 กรัม สีใส	1.00	ก.ป.	152.00	152.00	-	-	152.00	
	13.4 ก๊อกทองเหลือง ซันวา ขนาด 1/2"	2.00	ตัว	133.00	266.00	-	-	266.00	
	13.5 เทปพันเกลียว ยาว 10 เมตร	1.00	ม้วน	35.00	35.00	-	-	35.00	
	13.6 ข้อต่อตรง เกลียวใน หนา PVC 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	5.00	10.00	-	-	10.00	
	13.7 กิ๊บยึดผนัง PVC 1/2 นิ้ว	1.00	ห่อ	33.00	33.00	-	-	33.00	
	13.8 พุกพลาสติก เบอร์ 7	1.00	ห่อ	12.00	12.00	-	-	12.00	
	รวมเงิน				**721.00**	-	**279.00**	**1,000.00**	
	รวมเงินทั้งสิ้น				**400,264.87**		**170,654.08**	**570,918.95**	