

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานชุดเจาะบ่อบาดาล								
	๑.๑ งานชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ท่อเหล็ก BS-Mมอก. ๒๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๒	๒๐๐.๐๐	เมตร	๒,๙๙๘.๒๗	๕๙๙,๖๕๔.๐๐	-	-	๕๙๙,๖๕๔.๐๐	
	๑.๒ ฝาปิดปากบ่อชนิด พีวีซี	๑.๐๐	ชุด	๓,๑๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	-	-	๓,๑๐๐.๐๐	
	๑.๓ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	๑.๐๐	ตัวอย่าง	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	-	-	๑,๓๕๐.๐๐	
	๑.๔ โพรสวิตซ์	๑.๐๐	ชุด	๑,๘๕๐.๐๐	๑,๘๕๐.๐๐	-	-	๑,๘๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานบ่อบาดาล								๖๐๕,๙๕๔.๐๐
๒	งานครุภัณฑ์ท่อถัง								
	๒.๑ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ V (.AC)	๑.๐๐	ชุด	๖๕,๕๐๐.๐๐	๖๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๖๕,๕๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานครุภัณฑ์								๖๕,๕๐๐.๐๐
๓	งานขยายเขตประปา								
	๓.๑ ท่อ PVC Ø ๒.๐๐ นิ้ว (มอก.ชั้น ๑๓.๕)	๒๐๐.๐๐	เมตร	๘๐.๓๘	๑๖,๐๗๕.๐๐	๔๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๗๕.๐๐	
	๓.๒ ประตุน้ำ PVC ขนาด Ø ๒"	๒.๐๐	อัน	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	๓.๓ น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๕๐๐ กรัม.	๘.๐๐	กระป๋อง	๒๕๗.๐๑	๒,๐๕๖.๐๘	-	-	๒,๐๕๖.๐๘	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานขยายเขตประปา								๒๖,๖๓๑.๐๘

รายการประมาณราคาโครงการ เจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยตาม่วง บริเวณบ้านหลังเนิน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านหลังเนิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยตาม่วง ตำบลแก้มอัน อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายงาน ก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายการที่

ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ขนาดความลึก ๒๐๐ ม. ขนาดปากบ่อ ๖ นิ้ว อุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ V (AC) พร้อมขยายเขตประปา ระยะทางยาว ๒๐๐ ม. (ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนด)

ประมาณการโดย นางสาวตุ๊กตา คำจันทร์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

เมื่อวันที่

๒๗

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔	งานปักเสาพาดสายไฟฟ้า								
	๓.๑ สายเคเบิล THW แรงดัน ๔๕๐/๗๕๐ โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด ๑ x ๒๕.๐ ตร.มม. ยาว ๑๐๐ เมตร (อลูมิเนียม)	๔๐๐.๐๐	เมตร	๑๘.๘๐	๗,๕๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๒๐.๐๐	
	๓.๒ สายไฟ VCT ๓ แกน ขนาด ๓x๒.๕ sq.mm. (ยาว ๑๐๐ m.)	๒๐๐.๐๐	เมตร	๒๕.๒๐	๕,๐๔๐.๐๐	๑๓.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๗,๖๔๐.๐๐	
	๓.๓ เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาดความยาว ๖ เมตร	๓๐.๐๐	ต้น	๙๗๗.๕๐	๒,๙๓๒.๕๐	-	-	๒,๙๓๒.๕๐	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงานปักเสาพาดสายไฟฟ้า								๒๘,๐๙๒.๕๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประภาส พุฒซ้อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวตุ๊กตา คำจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

สิงเอกกรรมการ

(สง่า จันทร์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ