

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลภูวง				
ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ภายในตำบลภูวง หมู่ที่ 6				
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลภูวง				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาตะแบง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ					
แบบเลขที่ .....	/2567	จำนวน	9	แผ่น	ราคาน้ำมันดีเซล เฉลี่ย
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	งบประมาณปี 2568	จำนวน	3	แผ่น	ลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท
ประมาณราคา	นายกิตติ คุ้มครองทรัพย์				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	705,319.20	1.3081	922,628.05	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			922,628.05	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			922,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประธานกรรมการ

  
(นายชาญณรงค์ คำหุ้ง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


  
(นายชาญณรงค์ คำหุ้ง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลภูวง

กรรมการ

  
(นางสาวอัญญา โสตาภักดิ์)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อนุมัติ

  
(นายวิชัย จูมแพง)  
นายกเทศมนตรีตำบลภูวง

กรรมการ

  
(นายกิตติ คุ่มครองทรัพย์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**\*\*หมายเหตุ\*\***ราคาวัสดุอ้างอิงตามราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ประจำ เดือน ตุลาคม 2567 และการสืบราคาวัสดุ จากร้านค้าในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง และบัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิ่นการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566





**บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน**

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปาหอวังสูง ภายในตำบลภูวง หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน : หอวังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลภูวง

ประมาณราคาโดย : นายกิตติ คุ้มครองทรัพย์

ราคารับขันดเซล 33.00 - 33.99 บาท

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยกยอดมา							167,757.20	
	<b>9.งานทาสี</b>								
9.1	ทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	4.00	40.00	160.00	450.00	1,800.00	1,960.00	
9.2	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	75.00	45.00	3,375.00	40.00	3,000.00	6,375.00	
	<b>10.งานอื่น ๆ</b>								
10.1	ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	24.00	491.00	11,784.00	450.00	10,800.00	22,584.00	
10.2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2.50 ลบ.ม.	ใบ	4.00	12,000.00	48,000.00			48,000.00	
10.3	น็อต dia. 1/2" x 3"	ตัว	144.00	7.00	1,008.00			1,008.00	
10.4	อุปกรณ์ยึดถัง	เหมา	1.00	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
10.5	บันไดเหล็ก	ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00			6,000.00	
	<b>11. ระบบกรองน้ำ</b>								
11.1	ถังกรองน้ำเหล็ก 44 นิ้ว ทน 4.5 มม.ต่อ 2 นิ้ว (110X150X4.5)2	ใบ	1.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
11.2	ท่อ PVC ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ปลายบาน	ม.	500.00	140.00	70,000.00	38.75	19,375.00	89,375.00	
11.3	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1000 กรัม	กป.	7.00	240.00	1,680.00			1,680.00	
	<b>12. เครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง</b>								
12.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	เครื่อง	1.00	24,000.00	24,000.00			24,000.00	
12.2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	เครื่อง	1.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00	
12.3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)	ตู้	1.00	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	
12.4	ท่อAPIหรือASTMx10 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 1 1/2"	ฟอน	10.00	390.00	3,900.00			3,900.00	
12.5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. หรือ เบอร์ 16	ม.	40.00	42.00	1,680.00			1,680.00	
12.6	ท่อPVCร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-25244 dia 3/4"	ฟอน	15.00	50.00	750.00	50.00	750.00	1,500.00	
12.7	ประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบเลขที่ 911007	ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
12.8	อุปกรณ์ประสานระบบ	รายการ	1.00	2,000.00	2,000.00	500.00	2,000.00	4,000.00	
12.9	งานชุดเจาะบ่อบาดาล	เหมา	1.00		-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
									บาท
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน							537,562.00	
									บาท
	รวมทั้งสิ้น							705,319.20	บาท
	ตัวอักษร (-เจ็ดแสนห้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์-)							705,319.20	

\*\*หมายเหตุ\*\*ราคาวัสดุอ้างอิงตามราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ประจำ เดือน ตุลาคม 2567 และการสืบราคาวัสดุ จากร้านค้าในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง

และบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566