แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 45-015 สายบ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
	1.1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
1	1.1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,200.000	1.89	7,938.00	1.3624	2.57	10,814.73
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2	1.2.1 งานปรับแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	6,930.000	11.04	76,507.20	1.3624	15.04	104,233.40
	1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	1.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,480.500	410.30	607,449.15	1.3624	558.99	827,588.72

เธียรชัย มณีโชติ

27 ตุลาคม 2569 13:39:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 45-015 สายบ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	1.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	315.000	397.91	125,341.65	1.3624	542.11	170,765.46
	1.2.4 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
5	1.2.4.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับแต่งบดอัดแน่น	ลบ.ม.	126.000	401.56	50,596.56	1.3624	547.08	68,932.75
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	6,300.000	328.95	2,072,385.00	1.3624	448.16	2,823,417.32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 45-015 สายบ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	210.000	170.26	35,754.60	1.3624	231.96	48,712.06
8	1.3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	420.000	134.32	56,414.40	1.3624	182.99	76,858.97
9	1.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,050.000	65.89	69,184.50	1.3624	89.76	94,256.96
10	1.3.2 งานตีเส้นจราจร(เส้นแบ่งทิศทางจราจร) ใช้สี Themoplastic(สีขาว)	ตร.ม.	210.000	260.00	54,600.00	1.3624	354.22	74,387.04
11	1.3.3 งานตีเส้นจราจร(เส้นแบ่งทิศทางจราจร) ใช้สี Themoplastic(สีเหลือง)	ตร.ม.	42.000	260.00	10,920.00	1.3624	354.22	14,877.40
	1.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
12	1.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	10.000	1,076.95	10,769.50	1.3624	1,467.23	14,672.36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 45-015 สายบ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	1.4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	14.000	1,742.65	24,397.10	1.3624	2,374.18	33,238.60
14	1.4.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	33.000	2,763.09	91,181.97	1.3624	3,764.43	124,226.31
15	1.4.4 ป้ายบังคับ (หยุด)	ป้าย	1.000	4,050.00	4,050.00	1.3624	5,517.72	5,517.72
16	1.5 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20
17	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	23.91	23.91	1.3624	32.57	32.57
							รวมราคากลาง	4,496,619.57

เธียรชัย มณีโชติ

27 ตุลาคม 2569 13:39:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 45-015 สายบ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

เธียรชัย มณีโชติ
(เธียรชัย มณีโชติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จักรพันธ์ ประทุมทอง
(จักรพันธ์ ประทุมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิมประไพ คุ้มกัน
(พิมประไพ คุ้มกัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เธียรชัย มณีโชติ
27 ตุลาคม 2569