

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกร่องน้ำ และวางท่อ คสล.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลยะรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ หมู่ที่ 2 บ้านยี่อแร หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์ หมู่ที่ 4 บ้านพังกวาว

หมู่ที่ 5 บ้านตรอขัน หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คำนวณราคากลางโดย นายอาดอนัน หะยีกือเตะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน ต้นทุนต่อ หน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง	
							ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง
1	สายบราโอ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ							
	- งานดินขุดโดยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	2,400.00	ลบ.ม.	37.55	90,120.00	1.3392	50.29	120,688.70
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	21.00	เมตร	770.28	16,175.88	1.3392	1,031.56	21,662.74
2	สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 2 บ้านยี่อแร							
	- งานดินขุดโดยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	1,440.00	ลบ.ม.	37.55	54,072.00	1.3392	50.29	72,413.22
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	8.00	เมตร	770.28	6,162.24	1.3392	1,031.56	8,252.47
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.80 ม.	1.00	เมตร	1,794.99	1,794.99	1.3392	2,403.85	2,403.85
3	สายริมแม่น้ำปัตตานี1 หมู่ที่ 2 บ้านยี่อแร							
	- งานดินขุดโดยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	900.00	ลบ.ม.	37.55	33,795.00	1.3392	50.29	45,258.26
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.80 ม.	38.00	เมตร	1,794.99	68,209.62	1.3392	2,403.85	91,346.32
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 1.00 ม.	8.00	เมตร	2,655.41	21,243.28	1.3392	3,556.13	28,449.00
4	สายริมคลอง หมู่ที่ 3 บ้านปรางแว							
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	12.00	เมตร	770.28	9,243.36	1.3392	1,031.56	12,378.71
5	หมู่ที่ 4 บ้านพังกวาว							
	- งานดินขุดโดยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	385.00	ลบ.ม.	37.55	14,456.75	1.3392	50.29	19,360.48
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	4.00	เมตร	770.28	3,081.12	1.3392	1,031.56	4,126.24
6	สายโตะแนบ หมู่ที่ 5 บ้านตรอขัน							
	- งานดินขุดโดยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	3.25	ลบ.ม.	37.55	122.04	1.3392	50.29	163.43
7	สายริมคลอง หมู่ที่ 5 บ้านตรอขัน							
	- งานดินขุดโดยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	128.00	ลบ.ม.	37.55	4,806.40	1.3392	50.29	6,436.73
8	สายกูโบร์ หมู่ที่ 5 บ้านตรอขัน							
	- งานดินขุดโดยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	100.00	ลบ.ม.	37.55	3,755.00	1.3392	50.29	5,028.70
9	กาแลจिनอ หมู่ที่ 5 บ้านตรอขัน							
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 1.00 ม.	14.00	เมตร	2,655.41	37,175.74	1.3392	3,556.13	49,785.75
10	สายพงสตา-ตะโละ หมู่ที่6 บ้านต้นทุเรียน							
	- งานดินขุดโดยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	200.00	ลบ.ม.	37.55	7,510.00	1.3392	50.29	10,057.39
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.	21.00	เมตร	584.01	12,264.21	1.3392	782.11	16,424.23

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกร่องน้ำ และวางท่อ คลส.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลยะรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ หมู่ที่ 2 บ้านยี่แร หมู่ที่ 3 บ้านปราแ้ว หมู่ที่ 4 บ้านพงกัว

หมู่ที่ 5 บ้านตรอขัน หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คำนวณราคากลางโดย นายอาดอนัน หะยีกือเตะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน ต้นทุนต่อ หน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง
11	ขอยต้นทุเรียน 18 หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน							
	- งานดินขุดโดยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	105.00	ลบ.ม.	37.55	3,942.75	1.3392	50.29	5,280.13
12	สายปายอแบร่อ-พงบารู หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน							
	- งานดินขุดโดยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	215.00	ลบ.ม.	37.55	8,073.25	1.3392	50.29	10,811.70
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.80 ม.	24.00	เมตร	1,794.99	43,079.76	1.3392	2,403.85	57,692.41
13	พงมือยา-กาแลจันอ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน							
	- งานดินขุดโดยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย	1,240.00	ลบ.ม.	37.55	46,562.00	1.3392	50.29	62,355.83
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	7.00	เมตร	770.28	5,391.96	1.3392	1,031.56	7,220.91
TOTAL								657,597.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน

491,037.35

ผลรวมค่างานต้นทุนคูณ Factor F

657,597.22

ค่าแรงจูงใจตามมติ ครม.5%

32,879.86

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


690,477.08


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน

1.3392


ปรับราคาก่อสร้างเพียง	หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน	690,000.00
-----------------------	-----------------------	------------



นายอาดอนัน หะยีกือเตะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



นางสาวเวชชีเด เวหะยี่
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง


นายชูลกีฟลี เอ็งปิยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นางสาวเวชชีเด เวหะยี่)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....กรรมการ
(นางสาววณะ กาขอ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


.....กรรมการ
(นางสาวปาติมาวดี ปาไหะ)
ครู