

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ - ถนนทุ่งตุมคำ บ้านนาข่า ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางมิตรภาพ - ถนนทุ่งตุมคำ บ้านนาข่า ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาข่า

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปริมาณงาน ผิวจราจรลาดยาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 340.00 ม. หนา 4 ซม.
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	505,901.88	Factor F
2	ป้ายโครงการก่อสร้าง 1 ป้าย		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง	505,901.88	
	ราคากลาง	505,901.88	
	(ห้าแสนห้าพันเก้าร้อยเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.340 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ บาท



(นายพงษ์ชนพฤทธิ์ น้อยวัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเจนภพ ชัยภูมิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายไพรัช โลมาอินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ผ่าน 
(นายสุรเสกข์ บุญฉิม)
ปลัดเทศบาลตำบลนาข่า

อนุมัติ พ.ต.อ. 
(วิธ มุทธสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ - ถนนทุ่งตุมคำ บ้านนาข่า ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางมิตรภาพ - ถนนทุ่งตุมคำ บ้านนาข่า ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาข่า

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายเจนภพ ชัยภูมิ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	76.00	120.08	9,126.08	1.3624	163.60	12,433.37
2	งานรองพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางลูกรัง	ตร.ม.	76.00	11.14	846.64	1.3624	15.18	1,153.46
	2.2 ทราดยาบบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	3.80	404.14	1,535.73	1.3624	550.60	2,092.28
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม. กำลังอัดไม่น้อยกว่า 280 ksc.(cube)	ตร.ม.	76.00	352.70	26,805.20	1.3624	480.52	36,519.40
	3.2 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT (RB 19mm.)	ม.	20.00	174.10	3,482.02	1.3624	237.20	4,743.90
	3.3 งานแทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,360.00	15.55	21,148.00	1.3624	21.19	28,812.03
	3.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	1,360.00	219.47	298,479.20	1.3624	299.01	406,648.06
	(ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)							
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	23.87	290.00	6,922.30	1.3624	395.10	9,430.94
5	ป้ายโครงการ							
	5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	565.00	565.00	1.3624	769.76	769.75
	5.2 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,421.24	2,421.24	1.3624	3,298.69	3,298.69
รวมค่าก่อสร้าง								505,901.88

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

359,822.96

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

หมายเหตุ

- 1 ราคาค่าดัชนีจังหวัดหนองบัวลำภู , อุดรธานี ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
- 2 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมืองอุดรธานี 32.00-32.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

พื้นที่ทั้งหมด	1,360.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	371.99	บาท / ตร.ม.


 (นายเจนภพ ชัยภูมิ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพงษ์ชน พุทธิ น้อยวัน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายไพโรจน์ โสมอินทร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง