

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
เจ้าของโครงการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

แบบโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 แผ่น
จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
		กลุ่มงานที่ 1								
1		งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	รวม	-	124,364.86	-	34,837.04	159,201.90	
2		งานสถาปัตยกรรม	-	รวม	-	210,762.10	-	63,960.00	274,722.10	
3		งานระบบสุขาภิบาล ตั้งแต่หลัง และป้องกันอัคคีภัย	-	รวม	-	4,050.00	-	-	4,050.00	
4		งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-	รวม	-	7,838.00	-	1,868.00	9,706.00	
5		งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	รวม	-	-	-	-	-	
6		งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	รวม	-	-	-	-	-	
7		งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-	
		รวมค่างานกลุ่มที่ 1				347,014.96		100,665.04	447,680.00	
		กลุ่มงานที่ 2								
1		งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	รวม	-	19,260.00	-	-	19,260.00	
2		งานตกแต่งภายในอาคาร	-	รวม	-	-	-	-	-	
		รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
		กลุ่มงานที่ 3								
1		งานภูมิทัศน์	-	รวม	-	-	-	-	-	
2		งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-	
		รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
		รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				366,274.96		100,665.04	466,940.00	

ลงชื่อ

ผู้คำนวณราคากลาง

รายการวัสดุ ปริมาณงานและราคา

แบบโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม

แบบ ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
เจ้าของโครงการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

แบบโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 แผ่น รายการที่
จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หินทราย และฐานราก								
	งานดินฐานรากและถมดิน(แรงงานคน)	12.00	ลบ.ม	300.00	3,600.00	142.00	1,704.00	5,304.00	
	ทรายหยาบรองกันฐานราก	1.20	ลบ.ม	300.00	360.00	104.00	124.80	484.80	
	คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	1.00	ลบ.ม	1,617.91	1,617.91	426.00	426.00	2,043.91	
	รวมงานข้อ 1.1				5,577.91		2,254.80	7,832.71	
	1.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบทั่วไปอาคารชั้นเดียว	24.90	ลบ.ฟ.	400.00	9,960.00	-	-	9,960.00	
	ไม้คร่าว	8.00	ลบ.ฟ.	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	35.60	ตร.ม.	-	-	139.00	4,948.40	4,948.40	
	ตะปูชนดต่างๆ	9.00	ก.ก.	36.45	328.05	-	-	328.05	
	รวมงานข้อ 1.2				13,488.05		4,948.40	18,436.45	
	1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	18.12	ลบ.ม	1,910.14	34,611.74	532.00	9,639.84	44,251.58	
	รวมงานข้อ 1.3				34,611.74		9,639.84	44,251.58	

ลงชื่อ



ผู้คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4 (ก)

แบบโรงเรียนเลขที่ ๗ จำนวน ๑ แผ่น รายการที่

จำนวนราคากลางเมื่อวันที 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รายการ 1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								หมายเหตุ
	เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.39	ตัน	24,615.42	9,600.01	4,400.00	1,716.00	11,316.01	
	เหล็กกลม SR 24 Ø 12 มม.	0.38	ตัน	22,973.83	8,730.06	3,600.00	1,368.00	10,098.06	
	ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์18)	23.00	กก.	56.07	1,289.61	-	-	1,289.61	
	รวมงานข้อ 1.4				19,619.68		3,084.00	22,703.68	
	1.5 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	เหล็กรัด C 150 x50x20x3.2 มม.	17.00	ตร.ม	1,090.00	18,530.00	-	-	18,530.00	
	เหล็กรัด C 100 x50x20x3.2 มม.	13.00	ท่อน	939.26	12,210.38	-	-	12,210.38	
	เหล็กรัด C 75 x45x15x2.3 มม.	30.00	ท่อน	677.57	20,327.10	-	-	20,327.10	21
	ค่าแรงเชื่อมโครงฯ	1,491.00	กก.	-	-	10.00	14,910.00	14,910.00	
	รวมงานข้อ 1.5				51,067.48		14,910.00	65,977.48	
	รวมค่างานวิศวกรรมโครงสร้างทั้งหมด		รวม		124,364.86		34,837.04	159,201.90	

แผ่นที่ 3/6