

รายการวัสดุ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
เจ้าของโครงการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลาแบบโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 แผ่น รายการที่
จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
2	งานสถาปัตยกรรม										
	2.1 งานมุงหลังคา										
	หลังคากระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 เมตร	357.00	แผ่น	50.47	18,017.79	-	-	-	18,017.79		
	ครอบปรับมุม	80.00	แผ่น	54.21	4,336.80	-	-	-	4,336.80		
	ขอยึดกระเบื้อง	517.00	ตัว	2.34	1,209.78	-	-	-	1,209.78		
	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	153.00	ตร.ม.	-	-	45.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00		
	รวมงานข้อ 2.1	-	-	-	23,564.37	-	6,885.00	6,885.00	30,449.37		
	2.2 งานฝ้าเพดาน										
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง	18.00	ตร.ม.	337.00	6,066.00	92.00	1,656.00		7,722.00		
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 6 มม.คร่าวเหล็ก	28.00	ตร.ม.	278.00	7,784.00	75.00	2,100.00		9,884.00		
	รวมงานข้อ 2.2		-	-	13,850.00	-	3,756.00		17,606.00		
	2.3 งานผนัง										
	งานผนังฉาบฉมัน	18.00	ตร.ม.	96.54	1,737.72	87.00	1,566.00		3,303.72		
	งานผนังฉาบเรียบ	104.40	ตร.ม.	96.54	10,078.78	40.00	4,176.00		14,254.78		
	รวมงานข้อ 2.3		-	-	11,816.50	-	5,742.00		17,558.50		
	2.4 งานผนัง										
	ผนังก่อคอนกรีตฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	45.00	ตร.ม.	162.10	7,294.50	82.00	3,690.00		10,984.50		
	ผนังก่อคอนกรีตฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	133.20	ตร.ม.	955.00	127,206.00	285.00	37,962.00		165,168.00		
	ตอนบนบังลวดตาข่าย 1" คร่าวเพื่อเหล็กอาจาสังกะสี										
	รวมงานข้อ 2.4		-	-	134,500.50	-	41,652.00		176,152.50		

ลงชื่อ



ผู้คำนวณราคากลาง

รายการวัสดุ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

แบบโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 แผ่น รายการที่

เจ้าของโครงการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานฉาบปูน								
	ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐ	90.00	ตร.ม.	94.60	8,514.00	87.00	7,830.00	16,344.00	
	รวมงานข้อ 2.5				8,514.00		7,830.00	16,344.00	
2.6	งานประตูกุญแจต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
	ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	3,800.00	22,800.00		-	22,800.00	
	หน้าต่าง น.1	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	รวมค่าแรง	-	3,000.00	
	รวมงานข้อ 2.6				29,800.00		-	29,800.00	
2.7	งานทาสี								
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กทาสีกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง	166.00	ตร.ม.	34.85	5,785.10	30.00	4,980.00	10,765.10	
	รวมงานข้อ 2.7				5,785.10		4,980.00	10,765.10	
2.8	งานอื่นๆ								
	งานตัดย้ายโน้ลอื่น	122.40	ตร.ม.	40.00	4,896.00	-	-	4,896.00	
	งานบ่อจุ่มเท้า	1.00	บ่อ	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	รวมงานข้อ 2.8				6,496.00		-	6,496.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม	-	210,762.10	-	63,960.00	274,722.10	

ลงชื่อ

ผู้คำนวณราคากลาง

รายการวัสดุ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

แบบโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 แผ่น รายการที่

เจ้าของโครงการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเติมท่อน้ำดี								
	เติมท่อประปา PVC พร้อมก๊อปปอลัสถวาล์วขนาด 1/2"	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	รวมค่าแรง	-	4,050.00	
	รวมงานข้อ 3.1			-	4,050.00	-	-	4,050.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย				4,050.00		-	4,050.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 W ไม่มีครอบ	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	135.00	540.00	5,340.00	
	รวมงานข้อ 4.1			-	4,800.00	-	540.00	5,340.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	สวิตช์เดี่ยว	4.00	ชุด	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	
	รวมงานข้อ 4.2			-	380.00	-	320.00	700.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	4.00	จุด	82.00	328.00	76.00	304.00	632.00	
	เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	4.00	จุด	145.00	580.00	76.00	304.00	884.00	
	รวมงานข้อ 4.3			-	908.00	-	608.00	1,516.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตแบบกรกอร์								
	แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,750.00	1,750.00	400.00	400.00	2,150.00	
	รวมงานข้อ 4.4			-	1,750.00	-	400.00	2,150.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด				7,838.00		1,868.00	9,706.00	

ลงชื่อ

ผู้คำนวณราคากลาง