แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 120 วัตต์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางแดด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.046/2568 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานเสาไฟฟ้า ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร**		**รวม**					**280,578.76**	
2	**งานเดินสายไฟฟ้าระหว่างโคมไฟถนน**		**รวม**					**1,016,629.64**	
3	**งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า (ระยะห่างเสา 35 เมตร)**		**รวม**					**887,103.92**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,202,145.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา

03 ธันวาคม 2568 16:18:21

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 120 วัตต์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางแดด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.046/2568 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**ตู้ควบคุมไฟฟ้ากันน้ำกันน้ำมีหลังคา**		**รวม**					**17,833.29**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,202,145.61**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,202,145.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา

03 ธันวาคม 2568 16:18:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานเสาไฟฟ้า ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร**								
	- ขุดดิน - ถมกลับ ฐานเสาไฟฟ้า (ลูกรัง)	74.880	ลบ.ม.	0.00	0.00	238.00	17,821.44	17,821.44	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 เมตร	3.840	ลบ.ม.	1,820.00	6,988.80	329.00	1,263.36	8,252.16	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ค่ากำลังอัด 240 Ksc. Cube)	26.880	ลบ.ม.	1,900.00	51,072.00	329.00	8,843.52	59,915.52	
	- J - 4-Ø25 มม. พร้อมน็อตและแหวน	240.000	ชุด	187.00	44,880.00	0.00	0.00	44,880.00	
	- งานเหล็กเสริม	1.120	ตัน	0.00	0.00	3,900.00	4,368.00	4,368.00	
	- - เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	.561	ตัน	24,195.95	13,573.92	0.00	0.00	13,573.92	
	- - เหล็กเสริม DB 12 (SD30)	.557	ตัน	22,310.75	12,427.08	0.00	0.00	12,427.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	33.580	กก.	32.71	1,098.40	0.00	0.00	1,098.40	
	- ท่อ พีวีซี Ø 1-1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	138.000	เมตร	135.51	18,700.38	0.00	0.00	18,700.38	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	192.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	31,296.00	31,296.00	
	- - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 60 %	115.200	ลบ.ฟ.	411.21	47,371.39	0.00	0.00	47,371.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	34.560	ลบ.ฟ.	481.78	16,650.31	0.00	0.00	16,650.31	
	- - ไม้ค้ำยันไม้แบบ	100.000	ต้น	40.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- - ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	48.000	กก.	4.67	224.16	0.00	0.00	224.16	
	รวมค่างานฐานเสาไฟฟ้า ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร	-	-	51,519.58	216,986.44	4,959.00	63,592.32	280,578.76	
2	**งานเดินสายไฟฟ้าระหว่างโคมไฟถนน**								
	- งานขุดดิน - ถมกลับ แนวเดินสายไฟฟ้า (ลูกรัง)	402.680	ลบ.ม.	0.00	0.00	238.00	95,837.84	95,837.84	
	- ตัดและขุดรื้อถนน คสล. ในแนวเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า	9.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	648.00	648.00	
	- คอนกรีตทับหน้า กว้าง 0.30 - 0.40 เมตร หนา 0.05 เมตร	41.300	ลบ.ม.	1,820.00	75,166.00	329.00	13,587.70	88,753.70	
	- สายเมนต์ไฟฟ้า NYY 3 x 16 ตร.มม. (3 Cores)	2,280.000	เมตร	313.42	714,597.60	36.00	82,080.00	796,677.60	
	- ค่าซ่อมแซมถนน/พื้น คสล. ในแนวสายไฟฟ้า	9.000	ตร.ม.	1,940.00	17,460.00	329.00	2,961.00	20,421.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ต่อพ่วง, วายนัท, สลิปต่อสาย, เทปพันสายไฟ,เทปละลาย และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1.000	เหมารวม	14,291.50	14,291.50	0.00	0.00	14,291.50	
	รวมค่างานเดินสายไฟฟ้าระหว่างโคมไฟถนน	-	-	18,364.92	821,515.10	1,004.00	195,114.54	1,016,629.64	
3	**งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า (ระยะห่างเสา 35 เมตร)**								
	- เสาไฟถนน สูง 9 เมตร พร้อมแขนรับโคม ชนิดกิ่งเดี่ยว	60.000	ชุด	11,000.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
	- ค่าติดตั้งโคมไฟถนน สูง 9 เมตร	60.000	ชุด	0.00	0.00	2,050.00	123,000.00	123,000.00	
	- สายไฟ NYY 2x2.5 ตร.มม. (จากฐานขึ้นดวงโคม)	600.000	เมตร	60.79	36,474.00	14.00	8,400.00	44,874.00	
	- เบรคเกอร์ 1p หรือ 2p ขนาด 10 แอมป์	60.000	ชุด	118.00	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	
	- ค่าทาสีน้ำมันโคนเสา (รองพื้น+สีจริง)	10.400	ตร.ม.	71.57	744.32	39.00	405.60	1,149.92	
	- แผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร	120.000	แผ่น	70.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กราวด์ร็อด ยาว 2.40 เมตร พร้อมตัวนำแผ่นเหล็กอาบสังกะสี	60.000	ชุด	710.00	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00	
	รวมค่างานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า (ระยะห่างเสา 35 เมตร)	-	-	12,030.36	755,298.32	2,103.00	131,805.60	887,103.92	
4	**ตู้ควบคุมไฟฟ้ากันน้ำกันน้ำมีหลังคา**								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้ากันน้ำกันน้ำมีหลังคา ขนาด 400 x 500 x 200 มม. พร้อมสวิทซ์แมกเนติก, เซอร์กิตเบรกเกอร์, Phase Protection, โฟโต้สวิทซ์, และอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	17,833.29	17,833.29	0.00	0.00	17,833.29	
	รวมค่าตู้ควบคุมไฟฟ้ากันน้ำกันน้ำมีหลังคา	-	-	17,833.29	17,833.29	0.00	0.00	17,833.29	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,202,145.61**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางแดด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.046/2568
ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าขนาด 30 kva.พร้อมติดตั้ง Hotline และอื่นๆ**		**รวม**					**259,362.94**	
2	**โคมไฟถนน แอลอีดี ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 วัตต์**		**รวม**					**813,084.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**1,072,446.94**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,072,446.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา

03 ธันวาคม 2568 16:18:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าขนาด 30 kva.พร้อมติดตั้ง Hotline และอื่นๆ**								
	1.1 - ค่าขยายเขตไฟฟ้า,ค่าสมทบการใช้ไฟฟ้า,ค่าฮอตไลท์,ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟ,อุปกรณ์แรงต่ำ,สายล่อฟ้า,ค่าตรวจสอบแรงสูง,ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	1.000	งาน	259,362.94		0.00	0.00	259,362.94	
	รวมค่าค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kva.พร้อมติดตั้ง Hotline และอื่นๆ	-	-	259,362.94	259,362.94	0.00	0.00	259,362.94	
2	**โคมไฟถนน แอลอีดี ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 วัตต์**								
	2.1 โคมไฟถนนแอลอีดีขนาดไม่ต่ำกว่า120วัตต์รหัส07010043	60.000	ชุด	13,551.40		0.00	0.00	813,084.00	
	รวมค่าโคมไฟถนน แอลอีดี ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 วัตต์	-	-	13,551.40	813,084.00	0.00	0.00	813,084.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางแดด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.046/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ : ค่าขนส่งจาก กทม. - นครสวรรค์	1.000	บาท	24,000.00	ค่าขนส่งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ จาก กทม. - นครสวรรค์ จำนวน 2 เที่ยวๆละ 12,000 บาท
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**24,000.00**	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าใช้จ่ายพิเศษ : ค่าขนส่งจาก กทม. - นครสวรรค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางแดด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.046/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าขนส่งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ จาก กทม. - นครสวรรค์ จำนวน 2 เที่ยวๆละ 12,000 บาท

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ จาก กทม. - นครสวรรค์	24,000.00	ค่าขนส่งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ จาก กทม. - นครสวรรค์ จำนวน 2 เที่ยวๆละ 12,000 บาท
	รวมค่าใช้จ่าย	24,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 120 วัตต์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ตำบล กลางแดด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.046/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 120 วัตต์**	**2,202,145.61**	**1.3048**	**2,873,359.59**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,873,359.59**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,873,359.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 120 วัตต์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.046/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,873,359.59**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,873,359.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.046/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
03 ธันวาคม 2568 16:20:35

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095

สถานที่ก่อสร้าง แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ตำบล กลางแดด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.046/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kva.พร้อมติดตั้ง Hotline และอื่นๆ	259,362.94	0.00	259,362.94	
2	โคมไฟถนน แอลอีดี ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 วัตต์	813,084.00	56,915.88	869,999.88	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,129,362.82	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กลางแดด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	อบจ.046/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา

(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา

(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ

(ภิญญา ประชุมเทศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา

03 ธันวาคม 2568 16:20:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.046/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนนชนิด LED ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 1 หลังละ 2,873,359.59 บาท**	**2,873,359.59**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**1,129,362.82**	
3	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**24,000.00**	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	อบจ.046/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

สรุป	**ราคากลาง**	**4,026,722.41**	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น
สถานที่ก่อสร้าง	นว.ถ. 1 - 0095 แยก ทล. 1 กม. 227+765-แยก ทล. 1 กม. 230+000 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตำบล กลางแดด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่	อบจ.046/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง