

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ (ก)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ประเภทงาน ชลประทาน

ม.๕๖ (๔) (ก).

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง คลองต้นตาล หมู่ที่ ๓ ต. ขุนแก้ว อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕

จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๖๑๔,๒๕๘.๕๑	๑.๓๓๙๒	๘๒๒,๖๑๕.๐๐	Factor F งานชลประทาน
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					ภาษี ๗%
					เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					เงินประกันผลงานหัก ๐%
					พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๒๒,๖๑๕.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๒๐,๐๐๐.๐๐	

แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน



.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์)



.....กรรมการฯ

(นายจารึก เบญจกิจนिति)



.....กรรมการฯ

(นางสาวสรณ์สรณ์ ทองบุญเพียร)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลขุนแก้ว

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ประตุน้ำขนาดเครื่องกว้าน ๔ ตัน บานปิด - เปิด ขนาดกว้าง ๒ ม. สูง ๓ ม.

สถานที่ก่อสร้าง คลองต้นตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนแก้ว อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ประมาณราคาโดย นางสาววิชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานโครงสร้าง ค.ส.ล.</u>								
๑	เสาเข็ม I Ø ๐.๑๕ ม. ยาว ๖ ม.	๔๒	ต้น	๕๕๑.๐๐	๒๓,๑๔๒.๐๐	๑๗๖.๐๐	๗,๓๙๒.๐๐	๓๐,๕๓๔.๐๐	
๒	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	๒.๑ DB ๑๒ ม.ม.	๑.๗๙๐	ต้น	๑๙,๔๔๒.๐๐	๓๔,๘๐๑.๑๘	๓,๖๐๐.๐๐	๖,๔๔๔.๐๐	๔๑,๒๔๕.๑๘	
	๒.๒ DB ๑๖ ม.ม.	๒.๘๑๒	ต้น	๑๙,๓๐๘.๐๐	๕๔,๒๙๔.๑๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๐,๑๒๓.๒๐	๖๔,๔๑๗.๓๐	
	๒.๓ ลวดผูกเหล็ก	๑๑๕.๐๐	ก.ก.	๘๔.๑๑	๙,๖๗๒.๖๕		-	๙,๖๗๒.๖๕	
๓	ไม้แบบ ๗๐%	๗๙.๕๐	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๓๙,๘๐๐.๐๐	๑๖๒.๐๐	๑๒,๘๗๙.๐๐	๕๒,๖๗๙.๐๐	
๔	ไม้ค้ำยัน	๒๓.๘๕	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐		-	๑๑,๙๐๐.๐๐	
๕	ตะปู	๓๔.๓๙	ก.ก.	๔๖.๗๓	๑,๖๐๗.๐๔		-	๑,๖๐๗.๐๔	
๖	คอนกรีต ๑๘๐ ksc (Cylinder)	๓.๒๐	ลบ.ม.	๒,๑๗๗.๕๗	๖,๙๖๘.๒๒	๔๑๙.๐๐	๑,๓๔๐.๘๐	๘,๓๐๙.๐๒	
๗	คอนกรีต ๒๘๐ ksc (Cylinder)	๔๖.๑๙	ลบ.ม.	๒,๓๒๗.๑๐	๑๐๗,๔๘๘.๗๕	๔๑๙.๐๐	๑๙,๓๕๓.๖๑	๑๒๖,๘๔๒.๓๖	
๘	ดินถม	๕๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๖.๖๗	๒๓,๓๓๓.๕๒	๓๘.๕๖	๒,๑๕๙.๓๖	๒๕,๔๙๒.๘๘	
๙	ขุดดิน	๓๕.๐๐	ลบ.ม.		-	๑๘.๒๐	๖๓๗.๐๐	๖๓๗.๐๐	
	<u>งานบานประตูน้ำ ๒x๓ ม.</u>				-		-	-	
๑	บานประตูน้ำพร้อมติดตั้งกว้านขนาด ๔ ตัน	๑	งาน	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐		-	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	

