

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวตราค่าจ้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๗๒,๓๓๙.๘๑ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ระบบโครงสร้าง - โครงอลูมิเนียมกระจกใส

ระบบไฟฟ้า - โคมไฟ LED

ระบบฝ้าเพดาน - ฝ้าฉาบเรียบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๙๗๑,๖๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพศาล กุชโร	นายช่างโยธาอาวุโส	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นายวันทา เหล่าอุดม	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	กรรมการ.....
๗.๓ นายอาทิตย์ ประสานพันธ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	กรรมการ.....

การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลา

สิ่งก่อสร้าง	งานจ้างซ่อมแซมอาคารตลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด)
	จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการงานจ้างซ่อมแซมอาคารตลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด)

๑. หมวดสิ่งก่อสร้าง

๑.๑ งานติดตั้งฝ้าเพดาน

- ฝ้าฉาบเรียบยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม.โครงเคร่าสังกะสี

๑.๒ หมวดงานผนังห้อง

- งานผนังอลูมิเนียมกระจกใส หน้า ๕ มม.

๑.๓ หมวดงานประตุ

- (D๑) งานติดตั้งประตูปานเลื่อน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๐๐ เมตร
- (D๒) งานติดตั้งประตูปานเลื่อน ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร

๑.๔ หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบพับ ชนิดฝังฝ้ายิปซั่ม หลอด LED T๘ ขนาด ๒ x ๑๘ W
- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบพับ ชนิดฝังฝ้ายิปซั่ม หลอด LED T๘ ขนาด ๒ x ๙ W
- ปลั๊กกราวด์คู่
- สวิตช์ไฟ
- สายปลั๊กไฟ
- สายไฟสวิตช์
- ท่อ PVC ๓/๔ นิ้ว

๑.๕ หมวดสุขภัณฑ์

- อ่างล้างมือสแตนเลส ๑ หลุม ชนิดมีที่วางด้านข้างพร้อมขาตั้ง
- ก๊อกน้ำพร้อมท่อน้ำ $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
- ก๊อกน้ำพร้อมท่อน้ำ $\varnothing 2$ นิ้ว

๒. หมวดงานติดตั้งระบบท่อลม (Duct System)

๒.๑ งานติดตั้งท่อลมส่งอากาศพร้อมอุปกรณ์

- งานท่อลมส่งอากาศ ชนิด PID
- หัวจ่ายอากาศเข้า
- หัวจ่ายอากาศออก

๓. หมวดระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศและชุดควบคุมความดัน

๓.๑ ชุดควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ

- ตู้สวิตช์บอร์ด
- ชุดควบคุมแอร์
- ชุดควบคุมดูดอากาศ Exhaust
- Electrical Accessories Materials

๓.๒ ชุดควบคุมแรงดัน

- Differential Pressure Gauge ๐.๔" E๗๕ ชนิดเข็ม Scale ๐-๓ in.Wg.

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๖๐ % (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการงานจ้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด)

๑. เครื่อง Compounding Isolator SCI-๒GB-N๑SL-๓

๒. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ BTU

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม Air Flow ๒,๐๐๐ CFM

๓. เครื่องระบายอากาศพร้อมพัดลม

- ปรับระดับแรงดันลมได้ ๐-๑๐๐ % ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ CFM. @ ๓.๐ IN.W.G
- PRE FILTER ๕๙๔ x ๕๙๔ x ๔๔ มม.
- HEPA FILTER ๖๑๐ x ๖๑๐ x ๒๙๒ มม.

๔. เครื่องเติมอากาศแบบต่อท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ CFM

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

๒๗
สมชาย นุดยะ