

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างฝักรวบรวมน้ำฝนเสริมแหล่งน้ำทางหลวงท้องถิ่น ค.ก.ด.138-19 สายทางถนนลาดยางสายราชสีห์-ยางชุมน้อย (อุบลราชธานี-สุรินทร์) บ้านยาง หมู่ที่ 10
ปริมาณงาน ฝักรวบรวมน้ำฝนกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ 242.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 726.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 เมตร

คำนวณราคาวันที่ 19 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังกล่าว	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	726.00	1.76	1,277.76	1.3624	2.40	1,740.82
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.30	444.01	16,117.56	1.3624	604.92	21,958.56
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	726.00	477.00	346,302.00	1.3624	649.86	471,801.84
10	Expansion Joint	ม.	12.00	150.97	1,811.64	1.3624	205.68	2,468.18
11	Contraction Joint	ม.	60.00	87.79	5,267.40	1.3624	119.61	7,176.31
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					370,776.36	รวม		505,145.71
ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน-) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								505,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 370,776.36

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง ทาง






= 1.3624

- ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันให้ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ ถอดแบบ และคำนวณราคางานเอง จะนำราคา

กลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดและราคานี้แล้ว จึงเห็นชอบให้ยึดถือเป็นราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าว พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน

<p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายสมยศ บุญราช)</p> <p>ผอ.กองช่าง</p>	<p>ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</p>
<p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายสมารถ ทองดี)</p> <p>นิติกรชำนาญการ</p>	<p>กรรมการกำหนดราคากลาง</p>
<p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายบุญมี วรรณวงษ์)</p> <p>นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</p>	<p>กรรมการกำหนดราคากลาง</p>
<p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายศักดิ์ศรี ชัยสุข)</p> <p>นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p>	<p>กรรมการกำหนดราคากลาง</p>
<p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายศักดิ์นา สมบัติ)</p> <p>นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>	<p>กรรมการกำหนดราคากลาง</p>