

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแผ่นดินไหว

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	19,239,837.73	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	823,044.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
	<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง</b>	<b>20,062,881.73</b>	
<b>สรุป</b>	<b>ราคากลาง</b>	<b>20,062,000.00</b>	
	<b>ราคากลาง (ยี่สิบล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)</b>		

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ 1439/2567 ลง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายเกษณพงษ์ เกียรติอนันต์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชัยทัต จันทรวง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวกัญญาวิรี บุญปัญญา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแผ่นดินไหว  
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอสิริ จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	9,287,517.75	1.2607	11,708,773.62	
2	งานสถาปัตยกรรม	5,518,830.67	1.2607	6,957,589.83	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	209,026.73	1.2607	263,519.99	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	238,958.88	1.2607	301,255.46	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	6,900.00	1.2607	8,698.83	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์		19,239,837.73	บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 2,088.00 ตร.ม.

เฉลี่ยค่าประมาณราคา

9,214.48 บาท/ตร.ม.

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ 1439/2567 ลง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(ชัยทัต จันทร์ศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวกัญญาวีร์ บุญปัญญา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กลุ่มงาน/งาน  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
แบบเลขที่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน  
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ  
อาคาร  
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแผ่นดินไหว  
วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน  
แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
9 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ</u>				
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	769,200.00	1.07	823,044.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	แปดแสนสองหมื่นสามพันสี่สิบสี่บาทถ้วน		823,044.00	บาท

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(ชัยทัต จันทวร)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวกัญญาวิรุ บุญปัญญา)  
สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแดนดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
แบบเลขที่ แบบอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแดนดินไหว  
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุนก่อสร้าง								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน		7,588,773.05		1,698,744.70	9,287,517.75	
2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		4,185,301.14		1,333,529.53	5,518,830.67	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	1.00	งาน		168,628.05		40,398.67	209,026.73	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	1.00	งาน		167,033.88		71,925.00	238,958.88	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน		5,600.00		1,300.00	6,900.00	
6	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	1.00	งาน		769,200.00		-	769,200.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				12,884,536.12		3,145,897.90	16,030,434.03	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเจาะสำรวจดิน	1.00	งาน	40,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
1.2	งานถมดิน	303.05	ลบ.ม.	-	-	112.00	33,941.38	33,941.38	
1.3	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	169.01	ลบ.ม.	-	-	142.00	23,999.42	23,999.42	
1.4	งานวัดตรวจสอบกันฐานราก (ทรายหยาบ)	5.08	ลบ.ม.	451.71	2,294.69	104.00	528.32	2,823.01	
1.5	งานคอนกรีตรองกันฐานราก (คอนกรีตหยาบ)	4.06	ลบ.ม.	1,641.00	6,662.46	426.00	1,729.56	8,392.02	
1.6	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอกร สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	114.00	ตัน	7,196.26	820,373.64	678.00	77,292.00	897,665.64	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	114.00	ตัน	-	-	200.00	22,800.00	22,800.00	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม	3.00	จุด	28,500.00	85,500.00	-	-	85,500.00	
	- งานทดสอบ (คุณภาพของเสาเข็ม (แบบคอก)) ความสมบูรณ์ของเสาเข็ม	114.00	ตัน	300.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
1.7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป	3,056.58	ลบ.ฟ.	467.29	1,428,311.34	-	-	1,428,311.34	
	- ไม้ค้ำ	916.98	ลบ.ฟ.	614.30	563,297.95	-	-	563,297.95	
	- ไม้ค้ำยัน	2,612.00	ตัน	65.00	169,780.00	-	-	169,780.00	
	- ตะปู	1,273.58	กก.	43.93	55,948.23	-	-	55,948.23	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	5,094.31	ตร.ม.	-	-	121.00	616,411.20	616,411.20	
1.8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

 *Dr. Kaw*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน งานอาคาร  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแดนใหม่ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567  
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 6 มม.	3.626	ตัน	21,750.72	78,863.33	4,400.00	15,953.43	94,816.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 9 มม.	20.281	ตัน	21,163.82	429,227.45	4,400.00	89,237.24	518,464.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 12 มม	3.553	ตัน	20,943.85	74,423.13	3,600.00	12,792.46	87,215.59	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 16 มม	9.087	ตัน	20,432.82	185,668.74	3,600.00	32,712.44	218,381.19	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 20 มม	24.123	ตัน	19,934.66	480,893.37	3,100.00	74,782.79	555,676.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 25 มม	37.071	ตัน	21,139.01	783,635.15	3,100.00	114,918.77	898,553.92	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	2,932.24	กก.	34.42	100,927.64	-	-	100,927.64	
1.9	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	514.67	ลบ.ม.	1,911.22	983,644.96	519.00	267,113.01	1,250,757.97	
1.10	งานพื้น								
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง ขนาด 10 ซม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก	1,480.00	ตร.ม.	380.00	562,400.00	35.00	51,800.00	614,200.00	
	- งานคอนกรีตพื้นหน้าพื้นสำเร็จรูป หน้าไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร	1,480.00	ตร.ม.	106.00	156,880.00	30.00	44,400.00	201,280.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (WIRE MESH) ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	1,480.00	ตร.ม.	29.44	43,571.20	5.00	7,400.00	50,971.20	
1.11	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	7,073.50	กก.	24.04	170,052.96	-	-	170,052.96	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	6,006.00	กก.	21.30	127,899.20	-	-	127,899.20	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม.	125.82	กก.	27.59	3,471.50	-	-	3,471.50	
	- แผ่นเหล็กลูกเหล็กขนาด 4 มม. (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	252.00	แผ่น	50.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- แผ่นเหล็กลูกเหล็กขนาด 4 มม. กระจก ขนาด 0.07 x 0.10 ม. (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	378.00	แผ่น	30.00	11,340.00	-	-	11,340.00	
	- น็อตเกลียวขยาย ขนาด 9 มม.	252.00	ตัว	5.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- น็อตเกลียวขยาย ขนาด 12 มม.	126.00	ตัว	10.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- น็อต ขนาด 15 มม.	126.00	ตัว	12.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	- แปเหล็กลำเจ็ฐ-เหล็กลำสังกะสี C - 75 x 37 x 0.75 มม.	942.20	ม.	103.00	97,046.60	-	-	97,046.60	
	- ตะปูเกลียวคู่แป	2.00	กล่อง	186.00	372.00	-	-	372.00	
	- ค่าแรงตัดตั้ง, ตัด, เชื่อม โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	13,205.32	กก.	-	-	12.00	158,463.84	158,463.84	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	1,499.11	ตร.ม.	50.00	74,955.50	35.00	52,468.85	127,424.35	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				7,588,773.05		1,698,744.70	9,287,517.75	



แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567  
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	2,310.00	แผ่น	55.14	127,373.40	-	-	127,373.40	
	- ครอบสันไม้ค้ำ	118.00	แผ่น	37.00	4,366.00	-	-	4,366.00	
	- ครอบสันตะเข้	106.00	แผ่น	37.00	3,922.00	-	-	3,922.00	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4.00	แผ่น	37.00	148.00	-	-	148.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทง	2.00	แผ่น	59.00	118.00	-	-	118.00	
	- ตะปูเกลียวปลายสวน	3,465.00	ตัว	2.80	9,702.00	-	-	9,702.00	
	- ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	1.00	กลอง	380.00	380.00	-	-	380.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งครอบโค้ง	53.50	ม.	65.00	3,477.50	-	-	3,477.50	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	1,019.16	ตร.ม.	-	-	50.00	50,958.00	50,958.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 8" หนา 16-17 มม.	166.60	ม.	55.16	9,189.66	45.00	7,497.00	16,686.66	
	- ไม้ปิดกันมอลอนคู่ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด กว้าง 6" หนา 8 มม.	166.60	ม.	21.00	3,498.60	10.00	1,666.00	5,164.60	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ 2 หนา	1,019.16	ตร.ม.	19.13	19,499.93	20.00	20,383.20	39,883.13	
2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. ติเว้นร่อง	1,288.90	ตร.ม.	296.00	381,514.40	75.00	96,667.50	478,181.90	
	โครงเค่าเหล็กทุบลึงกะสี								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม.	64.00	ตร.ม.	268.00	17,152.00	52.00	3,328.00	20,480.00	
	โครงเค่าอลูมิเนียม ที-บาร์								
	- ฝ้าระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขนาด 3" หนา 8 มม. ติเว้นร่อง	120.21	ตร.ม.	280.00	33,657.79	75.00	9,015.48	42,673.27	
	โครงเค่าเหล็กทุบลึงกะสี								
	- อดแต่ยางแวนวได้พื้นสำเร็จรูป	900.00	ตร.ม.	24.00	21,600.00	30.00	27,000.00	48,600.00	
	- บัวมอบฝ้าเพดานสำเร็จรูปขนาด 2" หนา 8 มม.	149.00	ม.	13.33	1,986.67	40.00	5,960.00	7,946.67	
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน	1,352.90	ตร.ม.	47.00	63,586.30	31.00	41,939.90	105,526.20	
2.3	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	894.32	ตร.ม.	405.00	362,199.60	84.00	75,122.88	437,322.48	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น	381.30	ตร.ม.	810.00	308,853.00	103.00	39,273.90	348,126.90	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 12"	108.19	ตร.ม.	276.00	29,860.44	166.00	17,959.54	47,819.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567  
 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผึงกันร่องสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (ผึง+บานประตู)	6.00	ชุด	6,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	รวมค่าแรง
	- ผึงกันที่โสตการสำเร็จรูปหนา 25-28 มม. พร้อมอุปกรณ์ (เฉพาะชุดบานประตู)	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	รวมค่าแรง
	- ผึงกันคอกอนกรีตลือกของลมชนิดมีลิ้นกันฝน	6.50	ตร.ม.	643.00	4,179.50	106.00	689.00	4,868.50	
	- ผึงกันคอกอนกรีตลือกชนิดโป่งสี่เหลี่ยมจัตุรัส	40.30	ตร.ม.	375.00	15,112.50	89.00	3,586.70	18,699.20	
	- ผึงกันคอกอิฐก่อ	9.00	ตร.ม.	1,647.00	14,823.00	150.00	1,350.00	16,173.00	
	- ผึงกันกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม. กว. 2 ด้าน	122.40	ตร.ม.	461.00	56,426.40	120.00	14,688.00	71,114.40	
	โครงคร่าวเหล็กทุบสังกะสีตีเว้นร่อง								
	- ผึงกันกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม. เตาช่องห่าง 4" ในตัว	25.00	ตร.ม.	375.00	9,375.00	95.00	2,375.00	11,750.00	
	โครงคร่าวเหล็กทุบสังกะสีตีเว้นร่อง								
	- เสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	365.00	ม.	106.00	38,690.00	46.00	16,790.00	55,480.00	
	- บัวปูนนํ้าสำเร็จรูปขนาด 0.05 x 0.10 ม.	51.44	ม.	100.00	5,144.00	60.00	3,086.40	8,230.40	
	- บัวประดับสำเร็จรูป	18.00	ม.	800.00	14,400.00	60.00	1,080.00	15,480.00	
2.4	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	2,531.40	ตร.ม.	72.00	182,260.80	87.00	220,231.80	402,492.60	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	1,144.64	ตร.ม.	72.00	82,414.08	105.00	120,187.20	202,601.28	
2.5	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ	1,148.00	ตร.ม.	113.00	129,724.00	87.00	99,876.00	229,600.00	
	- งานผิวพื้นหินขัดในที่พร้อมเส้นแบ่งแนว	408.00	ตร.ม.	453.00	184,824.00	161.00	65,688.00	250,512.00	
	- งานผิวพื้นหินขัดในที่	21.50	ตร.ม.	453.00	9,739.50	161.00	3,461.50	13,201.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12" x 12"	64.00	ตร.ม.	359.00	22,976.00	158.00	10,112.00	33,088.00	
	- พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลนขอบตัด ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	764.00	ตร.ม.	509.00	388,876.00	222.00	169,608.00	558,484.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC. 4" หนา 8 มม.	410.00	ม.	64.44	26,418.35	40.00	16,400.00	42,818.35	
2.6	งานประตูหน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	งานประตู								
	- DO ประตูเหล็กถาวร ตอนบนโป่ง ตอนล่างทึบ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	23,200.00	46,400.00	-	-	46,400.00	รวมค่าแรง
	- D1 ประตูห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์	20.00	ชุด	6,900.00	138,000.00	-	-	138,000.00	รวมค่าแรง
	- D2 ประตูห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	13,200.00	26,400.00	-	-	26,400.00	รวมค่าแรง
	- D3 ประตูห้องน้ำนักเรียน พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	7,690.00	15,380.00	-	-	15,380.00	รวมค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ แบบอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4 ประตูห้องน้ำครู พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	รวมค่าแรง
	- D5 ประตูห้องวางแท่งค้ำ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	7,750.00	15,500.00	-	-	15,500.00	รวมค่าแรง
	- D6 ประตูห้องเก็บของ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	6,080.00	12,160.00	-	-	12,160.00	รวมค่าแรง
	- D7 ประตูห้องเก็บของใต้บันได	2.00	ชุด	1,990.00	3,980.00	-	-	3,980.00	รวมค่าแรง
	- D8 ประตูห้องปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	7,030.00	14,060.00	-	-	14,060.00	รวมค่าแรง
	- D9 ประตูห้องเก็บอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,230.00	4,460.00	-	-	4,460.00	รวมค่าแรง
	งานหน้าต่าง								
	- น1 หน้าต่างบานเปิดปริมุม ห้องเรียน	20.00	ชุด	11,900.00	238,000.00	-	-	238,000.00	รวมค่าแรง
	- น2 หน้าต่างบานเปิดปริมุม+ช่องแสงกระจก ห้องเรียน	2.00	ชุด	7,900.00	15,800.00	-	-	15,800.00	รวมค่าแรง
	- น3 หน้าต่างบานเปิดปริมุม+ช่องแสงกระจก ห้องเรียน	12.00	ชุด	14,300.00	171,600.00	-	-	171,600.00	รวมค่าแรง
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง	2.00	ชุด	1,520.00	3,040.00	-	-	3,040.00	รวมค่าแรง
	- W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง	2.00	ชุด	2,750.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมค่าแรง
	- W3 หน้าต่างบานกระทุ้ง	2.00	ชุด	4,550.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง
	- AL1 หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม	2.00	ชุด	13,100.00	26,200.00	-	-	26,200.00	รวมค่าแรง
	- AL2 หน้าต่างบานกระทุ้งอะลูมิเนียม	4.00	ชุด	3,990.00	15,960.00	-	-	15,960.00	รวมค่าแรง
	- AL3 หน้าต่างบานกระทุ้งอะลูมิเนียม	8.00	ชุด	5,980.00	47,840.00	-	-	47,840.00	รวมค่าแรง
	- AL4 หน้าต่างช่องระบายอากาศ	4.00	ชุด	2,090.00	8,360.00	-	-	8,360.00	รวมค่าแรง
	- AL5 หน้าต่างอะลูมิเนียม	4.00	ชุด	2,200.00	8,800.00	-	-	8,800.00	รวมค่าแรง
2.7	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- งานผิวพื้นขาพัก ผิวหินขัด	65.70	ตร.ม.	440.00	28,908.00	179.00	11,760.30	40,668.30	
	- งานผิวพื้นบันได ผิวหินขัด	63.80	ตร.ม.	440.00	28,072.00	179.00	11,420.20	39,492.20	
	- งานฉาบปูนได้อลูมิเนียมขนาด 6 ร่อง	256.00	ม.	200.00	51,200.00	42.00	10,752.00	61,952.00	
2.8	งานลูกกรงและราวบันได								
	- งานราวบันไดสแตนเลส ขนาด 1 1/2" หน้า 1.5 มม.	77.41	ม.	340.00	26,319.40	-	-	26,319.40	รวมค่าแรง
	- ผนังราวบันไดกบอัด 7 ซม.	21.93	ตร.ม.	405.00	8,881.65	84.00	1,842.12	10,723.77	
	- ผนังราวบันไดฉาบปูนเรียบ	43.86	ตร.ม.	72.00	3,157.92	87.00	3,815.82	6,973.74	
	- ผนังราวบันไดทาสี	43.86	ตร.ม.	47.00	2,061.42		-	2,061.42	
2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยการบริหารส่วจังหวัดลำพูน  
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ แบบอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- โฉสักรบะเบ็องเคเล็อบนัองมืฐาน สีขาว แบบมีหม้อน้ำ	7.00	ชุด	3,200.00	22,400.00	150.00	1,050.00	23,450.00	
	- โฉสักรบะเบ็องเคเล็อบนัองมืฐาน สีขาว แบบมีหม้อน้ำ	3.00	ชุด	4,850.00	14,550.00	450.00	1,350.00	15,900.00	
	- โฉสักรบะเบ็องเคเล็อบนัองมืฐาน สีขาว แบบมีหม้อน้ำ	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00	
	- โฉสักรบะเบ็องเคเล็อบนัองมืฐาน สีขาว พร้อมฟัลลวาล์ว	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	450.00	3,150.00	27,650.00	
	- เคนนัเออร์อั้งลั้งหน้าพร้อมวัสดุปูนผิว (แกรนิต) ห้องน้ําคูหยัง	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00		-	2,600.00	รวมค่าแรง
	- เคนนัเออร์อั้งลั้งหน้าพร้อมวัสดุปูนผิว (แกรนิต) ห้องน้ําคูหยัง	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00		-	2,600.00	รวมค่าแรง
	- เคนนัเออร์อั้งลั้งหน้าพร้อมวัสดุปูนผิว (แกรนิต) ห้องน้ําคูหยัง	1.00	ชุด	14,600.00	14,600.00		-	14,600.00	รวมค่าแรง
	- เคนนัเออร์อั้งลั้งหน้าพร้อมวัสดุปูนผิว (แกรนิต) ห้องน้ําคูหยัง	1.00	ชุด	7,700.00	7,700.00		-	7,700.00	รวมค่าแรง
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	2.00	อัน	299.07	598.14	120.00	240.00	838.14	
	- ก๊อกรั้วทึบหัวบอกลวาล์ว	2.00	ตัว	102.80	205.60		-	205.60	
	- สายฉีดชำระ	10.00	อัน	169.00	1,690.00	70.00	700.00	2,390.00	
	- สติอปรวาล์ว ขนาด 1/2"	10.00	อัน	80.00	800.00	35.00	350.00	1,150.00	
	- กระกเงา ห้องน้ําคูหยัง (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	70.00	70.00	2,370.00	
	- กระกเงา ห้องน้ําคูหยัง (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00	
	- กระกเงา ห้องน้ําคูหยังและคูหยัง (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	2.00	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	14.00	อัน	105.00	1,470.00	75.00	1,050.00	2,520.00	
	- แผงกันบัสสะวะชยสำเร็จรูป	2.00	แผง	700.00	1,400.00	170.00	340.00	1,740.00	
	- ผ้าปิดลั้มทองเหลือง	4.00	อัน	215.00	860.00	70.00	280.00	1,140.00	
2.10	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค	172.70	ตร.ม.	51.00	8,807.70	30.00	5,181.00	13,988.70	
	- งานทาสีน้ำพลาสติค	2,369.60	ตร.ม.	47.00	111,371.20	30.00	71,088.00	182,459.20	
	- งานทาสีน้ำมัน	144.00	ตร.ม.	50.00	7,200.00	38.00	5,472.00	12,672.00	
2.11	งานทางเดินเท้าโดยรอบอาคาร								
	- งานเบ็องกูปูถนน ขนาด 6 ซม. สีซีเมนต์	247.50	ตร.ม.	399.00	98,752.50	55.00	13,612.50	112,365.00	
	- คันหินคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 0.15 x 0.30 ม.	176.00	ท่อน	148.54	26,143.04	50.00	8,800.00	34,943.04	
	- คอนกรีตหยาบ	15.02	ลบ.ม.	1,641.00	24,639.62	426.00	6,396.39	31,036.01	
	- ทรายตะเบ็ียด	4.95	ลบ.ม.	618.07	3,059.45	104.00	514.80	3,574.25	
2.12	งานเบ็องเดลิ้ด								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
แบบเลขที่ แบบอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว  
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวสแตนเลสขนาด 1 1/2" ผึงระเบียง	89.00	ม.	1,300.00	115,700.00	-	-	115,700.00	รวมค่าแรง
	- ผึงระเบียงกบปัด	80.10	ตร.ม.	405.00	32,440.50	84.00	6,728.40	39,168.90	
	- ผึงระเบียงจานปูเรียบ	160.20	ตร.ม.	72.00	11,534.40	87.00	13,937.40	25,471.80	
	- ผึงระเบียงทาสีกันเื้อน	160.20	ตร.ม.	51.00	8,170.20	38.00	6,087.60	14,257.80	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				4,185,301.14		1,333,529.53	5,518,830.67	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C Class 13.5 , 8.5								
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	88.55	ม.	46.65	4,131.08	40.00	3,542.00	7,673.08	
	- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	51.70	ม.	168.46	8,709.25	100.00	5,170.00	13,879.25	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	5,136.13	5,136.13	1,540.84	1,540.84	6,676.97	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์	1.00	งาน	3,852.10	3,852.10	1,155.63	1,155.63	5,007.73	รวมค่าแรง
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ รองรับท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.00	งาน	1,284.03	1,284.03	385.21	385.21	1,669.24	รวมค่าแรง
3.2	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	74.69	ม.	14.10	1,052.94	30.00	2,240.70	3,293.64	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	526.47	526.47	157.94	157.94	684.41	
	- เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ รองรับท่อ	1.00	งาน	315.88	315.88	94.76	94.76	410.65	รวมค่าแรง
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	105.29	105.29	31.59	31.59	136.88	รวมค่าแรง
3.3	งานเดินท่อระบายอากาศ								
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8..5	2.00	ม.	46.65	93.31	40.00	80.00	173.31	
3.4	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดน้ำเสียรูปขนาดความจุ 6,000 ลิตร	2.00	ชุด	25,990.00	51,980.00	6,000.00	12,000.00	63,980.00	
	- ถังเก็บน้ำประปา พื้ หรือ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร	4.00	ถัง	5,598.14	22,392.56	800.00	3,200.00	25,592.56	
	- ถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 600 - 650 ลิตร	4.00	ใบ	8,265.00	33,060.00	800.00	3,200.00	36,260.00	
	- ท่อระบายน้ำที่เมตเตียหิน ขนาด 20 ซม. หรือ 8 นิ้ว	24.00	ท่อน	240.00	5,760.00	60.00	1,440.00	7,200.00	
	- ป่อพักสำหรับติดตั้งท่อของดักกลืน พร้อมฝาปิด	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	40.00	160.00	2,360.00	
	- ป่อพักระบายน้ำ ขนาดเล็กทั้งตลาด พร้อมฝาปิด	24.00	ป่อ	125.00	3,000.00	200.00	4,800.00	7,800.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567  
แบบเลขที่ แบบอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.50	- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดแรงดันสูง ขนาด 1.5 แรงม้า	2.00	ชุด	8,974.50	17,949.00	600.00	1,200.00	19,149.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแบบประเภต ขนาด 10 ปอนด์	6.00	ชุด	1,180.00	7,080.00	-	-	7,080.00	รวมค่าแรง
รวมงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย					188,628.05		40,398.67	209,026.73	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1 x 18 W โคมหลอด	164.00	ชุด	250.00	41,000.00	135.00	22,140.00	63,140.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1 x 9 W โคมหลอด	18.00	ชุด	158.00	2,844.00	135.00	2,430.00	5,274.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1 x 18 W พร้อมครอบกรองแสง	5.00	ชุด	748.00	3,740.00	135.00	675.00	4,415.00	
	- ดวงโคมดาวนไลท์ ขนาด 17 ซม. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 W.	18.00	ชุด	280.00	5,040.00	115.00	2,070.00	7,110.00	
	- โคมเพกিং โคมประดับ	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	165.00	660.00	2,260.00	
4.2	งานสวิทช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิทช์เดี่ยว								
	- สวิทช์ 2 ทาง	100.00	ชุด	32.09	3,209.00	80.00	8,000.00	11,209.00	
	- เต้ารับ (2 ตัวใน 1 คสลบ)	6.00	ชุด	58.00	348.00	85.00	510.00	858.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า	18.00	ชุด	119.16	2,144.88	90.00	1,620.00	3,764.88	
4.3	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	209.00	ชุด	82.00	17,138.00	76.00	15,884.00	33,022.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิทช์	106.00	ชุด	145.00	15,370.00	76.00	8,056.00	23,426.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	18.00	ชุด	420.00	7,560.00	110.00	1,980.00	9,540.00	
4.4	งานแสงสวิตช์และเตอรืกิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 24 ช่อง (พร้อมเมนเบรกเกอร์และลูกเบรกเกอร์)	3.00	ชุด	9,877.00	29,631.00	1,200.00	3,600.00	33,231.00	
	- ตู้เซฟตี้สวิตช์ ขนาด 200 แอมป์ (3 เฟส 4 สาย)	1.00	ชุด	13,409.00	13,409.00	1,500.00	1,500.00	14,909.00	
4.5	งานระบบสายล่อฟ้า								
	- สายล่อฟ้ามาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,400.00	2,800.00	26,800.00	
รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					167,033.88		71,925.00	238,958.88	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
แบบเลขที่ แบบอาคารเรียน 212 ล.57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว  
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศ แบบท่อทอฝ้าเพดาน	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	650.00	1,300.00	6,900.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
					5,600.00		1,300.00	6,900.00	
6	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
6.1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว								
	- โต๊ะและเก้าอี้ครู	12.00	ชุด	3,800.00	45,600.00	-	-	45,600.00	
	- โต๊ะและเก้าอี้เรียนมัธยมศึกษา	480.00	ชุด	1,300.00	624,000.00	-	-	624,000.00	
6.4	งานจัดซื้อหรือสั่งทำอื่น ๆ								
	- กระดานดำ ขนาด 4.80 x 1.20 เมตร พร้อม บอร์ดปิดภาพ ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร	12.00	ชุด	8,300.00	99,600.00	-	-	99,600.00	รวมค่าแรง
	รวมงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
					769,200.00		-	769,200.00	
	รวมทั้งสิ้น								
					12,884,536.12		3,145,897.90	16,030,434.03	