



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โทร

ที่ ๕๒๓๐๕/ ๒๙.๙

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางการก่อสร้าง

เรียน รองปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร (ผ่านผู้อำนวยการกองช่าง)

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๔๓๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๙๐.๐๐ เมตร และอาคารระบายน้ำ ๑ แห่ง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน ราคากลางเป็นเงิน ๖๙๖,๕๔๐.๘๓ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสามสตางค์) งบประมาณตั้งไว้ ๗๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท ต่ำกว่างบประมาณ ๑๖,๔๕๙.๑๗ บาท ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

- ๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔
- ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
- ๓.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง ในวงเงิน ๖๙๖,๕๔๐.๘๓ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันห้า

ร้อยสี่สิบสามสตางค์) สำหรับใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง

เพื่อโปรดทราบ
เพื่อโปรดพิจารณา

- ณัฏฐา ๒๕๖๗

K

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร อินทียศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายศุภากร คันธรักษา)

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

- ณัฏฐา ๒๕๖๗
รพท.๒๖ กว. ๒๕๖๐

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

12 ก.พ. 2567

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

12 ก.พ. 2567

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีปึงชัย บริเวณซอย 6 หมู่ที่ 6 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาวรวมประมาณ 190.00 เมตร และอาคารระบายน้ำ 1 แห่ง และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบแปลนเลขที่ ข.30/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวถนนลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	26.00	-	1.3642	35.47	-
2	งานรื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	228.00	131.00	29,868.00	1.3642	178.71	40,745.93
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น และยึดข้าง 180 ksc.	ม.	176.00	199.00	35,024.00	1.3642	271.48	47,779.74
4	งานท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 3 \varnothing 0.60 ม.	ม.	176.00	1,116.00	196,416.00	1.3642	1,522.45	267,950.71
5	งานปูนทรายยาแนวท่อ ขนาดท่อ \varnothing 0.60 ม.	ม.	176.00	108.00	19,008.00	1.3642	147.33	25,930.71
6	งานบ่อกัก คสล. ขนาดท่อ \varnothing 0.60 ม. 280 ksc.	บ่อ	14.00	10,339.83	144,757.63	1.3642	14,105.60	197,478.36
7	งานท่อน้ำทิ้ง PVC. \varnothing 6" ชั้น 8.5	ม.	5.60	380.75	2,132.20	1.3642	519.42	2,908.75
8	งานทรายทับหลังท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	59.84	155.00	9,275.20	1.3642	211.45	12,653.23
9	งาน คสล.ทับหลังท่อหนา 15 ซม. 280 ksc.	ตร.ม.	203.32	349.31	71,021.71	1.3642	476.53	96,887.82
10	งานอาคารระบายน้ำปลายท่อ	แห่ง	1.00	3,082.82	3,082.82	1.3642	4,205.59	4,205.59

ผลรวมค่างานต้นทุน + Factor F เป็นเงินทั้งสิ้น

696,540.83

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

696,540.83

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

510,585.57

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายศุภกร คันธรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคางานต้นทุนต่อหน่วย

1. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.

ราคาน้ำมัน 30.49 บาท

ขุดดิน.....ลบ.ม. @	(ด้วยเครื่องจักร)	0.8900	18.28	=	16.27 บาท/ม.
ค่าท่อ				=	728.97 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น					
ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.-บาท					
ค่าขนส่ง 1.00 กม. = (.....x24) + 300		13.68	24	=	628.32 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย =/32		628.32	24	=	26.18 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ				=	345.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	1,116.42 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				=	1,116.00 บาท/ม.

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ค่าวางและ กลบกลับ (บาท/ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องวางภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
Ø0.30	48	140	0.126	0.12
Ø0.40	32	140	0.212	0.18
Ø0.50	24	250	0.322	0.25
Ø0.60	24	345	0.442	0.32
Ø0.80	18	421	0.77	0.50
Ø1.00	10	510	1.169	0.75
Ø1.20	8	575	1.651	1.00
Ø1.50	5	635	2.545	1.45

2. งานคอนกรีตหยาบรองพื้น และยึดข้าง ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.

คิดที่ความยาว 1.00 ม.

งานคอนกรีตหยาบ (180 ksc ; cube)

- รองพื้นท่อลบ.ม. @	0.0425	1,738.32	=	73.88 บาท/ม.
- ยึดข้างท่อลบ.ม. @	0.0550	1,738.32	=	95.61 บาท/ม.
ค่าแรงเทคอนกรีตลบ.ม.@.....	0.0975	306.00	=	29.84 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	199.32 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	199.00 บาท/ม.

3. งานปูนทรายยาแนวท่อ ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.

งานปูนทรายยาแนวท่อ (0.8954x0.05x0.10).....ลบ.ม.@.....	0.067155	1,619.08	=	108.73 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงยาแนวท่อลบ.ม.@.....	0.067155	-	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	108.73 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			=	108.00 บาท/ลบ.ม./ม.

4. งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท่อ Ø 0.60 ม.

คิดที่ 1 บ่อพัก ขนาด 1.10 x 1.40 ม.

ก.บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

งานขุดดิน.....ลบ.ม. @	(ด้วยเครื่องจักร)	1.694	18.28	=	30.97 บาท/ลบ.ม.
งานคอนกรีตหยาบ (180 ksc ; cube)					-
- รองบ่อพัก (1.10x1.40 ม.)ลบ.ม. @		0.077	1,738.32	=	133.85 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงเทคอนกรีตลบ.ม.@.....		0.077	426.00	=	32.80 บาท/ลบ.ม.
งานคอนกรีตผสมเสร็จ (280 ksc ; cube)ลบ.ม. @.....		1.120	1,980.00	=	2,217.60 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงเทคอนกรีตลบ.ม.@.....		1.120	466.00	=	521.92 บาท/ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต					-
- RB Ø 9 mm.กก @		74.95	23.21	=	1,739.59 บาท/กก.
- สวดผูกเหล็ก (30 กก./1 เมตรก้น)กก. @.....		2.249	35.51	=	79.84 บาท/ก้น
ค่าตัด คัด ผูกเหล็กเส้น		74.95	4.40		329.78 บาท/กก.
งานแบบหล่อคอนกรีต					-
- แบบหล่อคอนกรีต 4.59 ตร.ม. @		4.59	481.98	=	2,212.29 บาท/ตร.ม.
- ตะปูขนาด 3" (0.25 กก./ 1 ตร.ม.) ตร.ม.@.....		1.15	44.86	=	51.48 บาท/ตร.ม.
ค่าประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต		4.59	139.00		638.01 บาท/ตร.ม.
งานท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 6" ขึ้น 8.5 @ 0.50 ม.			-	=	- บาท/ม.
งานอุดยางรอยต่อ+แผ่นโฟม 1/2"		5.00	15.67		78.35 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE				=	8,066.48 บาท/บ่อ

ข.ฝาปิดตะแกรงเหล็ก (คิด 1 ฝา ขนาด 0.70 x 0.70 ม.)

แผ่นเหล็กแบนขนาด 0.03x0.03 m.หนา 5 มม.เจาะรูพ่นสีกันสนิม = 0.12 ม.

แผ่นเหล็กแบน Load-Bearing Bar ขนาด 700x75x5 มม. พ่นสีกันสนิม = 2.80 ม.

แผ่นเหล็กแบน Bearing Bar ขนาด 700x75x5 มม. พ่นสีกันสนิม = 13.30 ม.

Twisted-Rod 9 mm.Sq @ 0.10 ม. พ่นสีกันสนิม = 4.20 ม.

เหล็กพับขนาด 80x80x5 มม. พ่นสีกันสนิม = 2.52 ม.

รวม.....กก. @.....	19.84	55.00	=	1090.98 บาท
Twisted-Rod 9 mm.Sq @ 0.10 ม. = 4.20 ม.	4.20	112.50	=	472.50 บาท
ค่าเชื่อมเหล็ก 184 จุด น้ำหนักเหล็กรวมกก.@.....	19.84	10.00	=	198.36 บาท
งานทาสีน้ำมันกันสนิม (รองพ่นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	14.29	35.79	=	511.52 บาท
ค่างานต้นทุนฝาตะแกรงเหล็ก 1 ฝา			=	2,273.35 บาท/ฝา
ค่างานต้นทุน = ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด			=	10,339.83 บาท/บ่อ
= ก + ข			=	10,339.83 บาท/บ่อ
ค่างานต้นทุน			=	10,339.83 บาท/บ่อ

5. งานทาสีน้ำมัน

- สีโป๊ว	0.20	กก.	10.00	=	2.00	
- สีทารองพื้น	0.04	GL.	370.00	=	13.21	TOA
- สีทาทับหน้า	0.05	GL.	814.00	=	40.70	TOA
- น้ำมันผสมสี	0.01	GL.	162.88	=	1.63	BRACO
รวมวัสดุทาสีน้ำมัน	1	ตร.ม.	-	=	57.54	

6. งานทาสีเหล็กกันสนิม

- ทารองพื้นกันสนิม	0.036	GL.	370.00	=	13.32	
- ทาทับหน้า 2 เที่ยว	0.056	GL.	814.00	=	45.58	TOA
- น้ำมันสน	0.010	GL.	162.88	=	1.63	BRACO
รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	-	=	60.53	

7. งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต = 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (: ผิว AC 5 ซม.) = 11.83 บาท/ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ปริมาณวัสดุที่รื้อออก = 0.05 ลบ.ม.

ส่วนขยาย : $0.05 \times 1.60 = 0.08$ ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (: หินผุ-คันและตัก....) = $0.08 \times \dots$

ขนทิ้ง.....กม. = $0.08 \times \dots$

รวม

ค่างานต้นทุน

0.08	38.57	=	3.0856 บาท/ตร.ม.
1.00	11.19	=	11.19 บาท/ตร.ม.
		=	26.11 บาท/ตร.ม.
		=	26.00 บาท/ตร.ม.

8. งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL EXISTING ASPHALT CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต = 15 ซม.

ปริมาตรคอนกรีต 34.32 ลบ.ม. = 0.15 ลบ.ม./ตร.ม.

ส่วนขยาย = \times 1.70 0.15 1.7 = 0.255 ลบ.ม.

ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม.

ค่าทุบคอนกรีต = \times 400 บาท/ลบ.ม. 0.255 400 = 102.00 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (: หินผุ-คันและตัก..... \times) 0.255 40.36 = 10.29 บาท/ตร.ม.จากตาราง

ขนทิ้ง.....กม. = \times 1.00 19.16 = 19.16 บาท/ตร.ม.

รวม

ค่างานต้นทุน

		=	131.45 บาท/ตร.ม.
		=	131.00 บาท/ตร.ม.

9. งานทรายทับหลังท่อระบายน้ำ

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายถม)	=	140.19 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....กม.	=	6.30 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	146.49 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวขนาดท่อ 40 = 0.2520×0.25	0.063 140.19	= 8.8320 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(งานดินคันทาง บดทับ)	=	' - บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = ทรายถม + ค่าดำเนินการ	=	155.32 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	155.00 บาท/ลบ.ม.



10.งานผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 cm.THICK

กรณีไม่ติดตั้งเครื่องผสม

Panel Size กว้างxยาว	1.30 x 10.00	13.00	ตร.ม.	[1]
ปริมาณงานทั้งโครงการ	1.30x176x0.15 ม.	34.32	ลบ.ม.	[2]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000/5,000 ลบ.ม.		-	บาท/ลบ.ม.	[3]
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.				
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม	1,980.00 + [3]	1,980.00	บาท/ลบ.ม.	[4]
คิดจากพื้นที่ [1]		13.00	ตร.ม.	[5]
ปริมาตรคอนกรีต = [1] x 15 / 100		1.950	ลบ.ม.	[6]
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = [6] @ [4]		3,861.00	บาท	[7]
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4)				
= 1 x [6] x ค่าขนส่งคอนกรีตตารางค่าดำเนินการ	-	-	บาท	[8]
ค่าตะแกรงเหล็ก x [1]	25.00	325.00	บาท	[9]
ค่าวางตะแกรงเหล็ก x [1]	5.00	65.00	บาท	[10]
ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง ตารางค่าดำเนินการ	20.60	-	บาท	[11]
ค่าปูผิวคอนกรีต [1] x ค่าปูผิวคอนกรีต ตารางค่าดำเนินการ	12.36	160.68	บาท	[12]
ค่าบ่ม [1] x ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต ตารางค่าดำเนินการ	9.95	129.35	บาท	[13]
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต		-	บาท	[14]
รวมค่าใช้จ่าย [7] + [8]+[9] + [10] + [11] + [12] +[13] +[14]		4,541.03	บาท	[15]
ค่างานต้นทุน [15] / [1]		349.31	บาท/ตร.ม.	

11. อาคารระบายน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-Ø 0.60 ม.

คอนกรีต 280 Kg/cm ² 0.51 ลบ.ม. @	1,980.00	=	1,009.80 บาท
เหล็กเสริม RBØ 9 mm. 24.59 กก. @ (บาท/ตัน)/1000	21,340.26	=	512.17 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.615 กก. @	35.51	=	21.84 บาท
ไม้แบบ 1.84 ตร.ม. @	641.61	=	1,180.56 บาท
ชุดดิน 0.98 ลบ.ม. @	21.77	=	21.33 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.167 ลบ.ม. @	1,738.32	=	290.30 บาท
ทรายหยาบอัดแน่น 0.167 ลบ.ม. @	280.37	=	46.82 บาท
ค่างานต้นทุน			3,082.82 บาท/EACH





ที่ ๕๓๒๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รับที่	7000
วันที่	18 ธ.ค. 2566
เวลา	9.00 น.

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร และอาคารระบายน้ำ ๑ แห่ง และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร งบประมาณ ๗๑๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย จึงอาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------|
| ๑. นายถาวร อินทียศ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิพนธ์ ปัญญา | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๓. นายสุภากร คันธรักษา | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการและเลขานุการ |

จึงขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๕ ข้อ ๑๖ โดยเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้ทราบและ “ให้ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตรวจสอบพร้อมกับให้คำรับรองยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา ณ วันที่ปฏิบัติหน้าที่”

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

(นายจำเนียร พรหมเพชร)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

สำเนาถูกต้อง

(นายสุภากร คันธรักษา)
นายช่างโยธาอาวุโส

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๖

หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่างเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|-----------|------------------------------|
| ๑. นายถาวร | อินทียศ | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นายนิพนธ์ | ปัญญา | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |
| ๓. นายศุภากร | คันธรักษา | นายช่างโยธาอาวุโส |

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.

ข้าพเจ้า นายถาวร อินทียศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายถาวร อินทียศ
ประธานกรรมการฯ

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๔๓๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการดังกล่าว จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

- | | | | |
|--------------|-----------|--------------------|---------------|
| ๑. นายถาวร | อินทียศ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิพนธ์ | ปัญญา | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ | กรรมการ |
| ๓. นายศุภากร | คันธรักษา | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการฯ |

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด และรายงานผลการจัดทำราคากลางให้นายกเทศมนตรีทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายถาวร อินทียศ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๗๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี นายศุภากร คันธรักษา กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้จัดทำประมาณราคา ขอให้ผู้จัดทำประมาณราคา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินราคากลางในการดำเนินการให้มีความถูกต้องตามระเบียบต่อไป

นายศุภากร คันธรักษา..../....

- นายศุภากร คันธรักษา ได้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดราคากลางเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างนี้เป็นประเภทงานทาง ต้องใช้ Factor F และคำนวณราคาตามหลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานทาง ตามหนังสือที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว. ๔๙๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗ ต่อปี)
 ๒. แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ ข.๓๐/๒๕๖๗
 ๓. ราคาวัสดุประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ , จังหวัดลำปาง , จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 ๔. ราคาค่าแรงต่อหน่วยของกรมบัญชีกลาง (ต.ค.๖๐)
 ๕. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
 ๖. ราคามาตรฐานเส้นจราจร กันยายน ๒๕๖๔ กรมทางหลวงชนบท
 ๗. การสืบราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการ โดยการโทรศัพท์สอบถามจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางและสืบทางอินเทอร์เน็ต (ร้านค้าในเว็บไซต์)
 ๘. แบบสรุปราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๙๐.๐๐ เมตร และอาคารระบายน้ำ ๑ แห่ง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ราคากลางเป็นเงิน ๖๙๖,๕๔๐.๘๓ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสามสตางค์) ต่ำกว่างบประมาณ ๑๖,๔๕๙.๑๗ บาท ตามเอกสารแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้าย
- นายถาวร อินทียศ ขอให้กรรมการฯ ร่วมกันตรวจสอบเอกสารคำนวณต้นทุนต่อหน่วย และแบบสรุปราคากลาง มีกรรมการฯ ท่านมีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีข้อทักท้วงผมขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๖๙๖,๕๔๐.๘๓ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสามสตางค์)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น
- ไม่มี-
- นายถาวร อินทียศ หากที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุภากร คันธรักษา)

กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายถาวร อินทียศ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง