

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหาดเตย ตำบลลี้บร้อ อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลลี้บร้อ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๖๑๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายงาน ประ.๔

๕.๒ รายงาน ประ.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสันติ ชีวสันต์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายโกมล อ้นทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๓. นายชยพล ภูนิคม	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ อบต.รับร้อ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.รับร้อ

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหาดแดง ตำบลรับร้อ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านหาดแดง ตำบลรับร้อ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.รับร้อ

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	466,859.44	1.3091	611,165.69	- ประกันงาน 0%
2	ประเภทป้ายโครงการ			3,000.00	- งานล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		614,165.69	ระยะเวลาดำเนินงาน
		ใช้งบประมาณเพียง		614,000.00	วัน
(ตัวอักษร) ทกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

คณะกรรมการราคากลางมีมติเห็นชอบ ตามบันทึกการประชุมฯ

เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ผู้ประมาณราคา.....

(นายณรงค์ กาญจนดิษฐ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายสนธิ ชิวาสน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายธีระศักดิ์ ทุมสนธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับร้อ

อนุมัติ.....

(นายสงว รังงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร้อ

.....ประธานกรรมการ

(นายสนธิ ชิวาสน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายโกลม อันทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายชยพล ภูมิคม)

นิติกรปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ประเภทงาน งานอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลรับร้อ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานฐานรากทอถังเหล็กแบบแป้นชนิดแบบมีเสาเข็ม							
	และงานฐานรากถังกรอง							
	1.1 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.20x0.20x10 เมตร	16	ต้น	2,467.29	39,476.64	1,400.00	22,400.00	61,876.64
	1.2 ดินชุดฐานรากและถมคัน	26.45	ลบ.ม.	-	-	142.00	3,755.90	3,755.90
	1.3 ทราห์ยาบอัดแน่น	2.12	ลบ.ม.	574.77	1,218.51	112.00	237.44	1,455.95
	1.4 คอนกรีตยาบ 1:3:5	1.5	ลบ.ม.	2,191.59	3,287.39	426.00	639.00	3,926.39
	1.5 คอนกรีต 1:2:4	7.71	ลบ.ม.	2,560.75	19,743.38	419.00	3,230.49	22,973.87
	1.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14	ตร.ม.	490.25	6,863.50	139.00	1,946.00	8,809.50
	1.7 เหล็ก RB 9 มม.	0.1	ตัน	20,506.58	2,050.66	4,400.00	440.00	2,490.66
	1.8 เหล็ก RB 12 มม.	0.17	ตัน	22,207.25	3,775.23	3,600.00	612.00	4,387.23
	1.9 เหล็ก RB 15 มม.	0.27	ตัน	19,922.88	5,379.18	3,600.00	972.00	6,351.18
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	35.51	177.55	-	-	177.55
	1.11 นอตสกรูยึดทอถังพร้อมแหวนขนาด 32 มม. ยาว 1.1 ม.	12	ชุด	150.00	1,800.00	20.00	240.00	2,040.00
	1.12 ตะปู	5	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90
	รวมงานฐานรากและตอม่อ							118,431.77
2	งานถังน้ำเหล็กแบบแป้น ขนาด 15 ลบ.ม.							
	2.1 ถังน้ำเหล็กแบบแป้น ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม.	1.00	ถัง	204,600.00	204,600.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		204,600.00
	2.2 ตู้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	1.00	ตู้	11,682.24	11,682.24	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		11,682.24
	รวมงานถังน้ำเหล็กแบบแป้น							216,282.24
3	งานชุดเครื่องกรองน้ำบาดาลมาตรฐาน							
	3.1 เครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กขนาด 3 นิ้ว	1.00	ชุด	72,540.00	72,540.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		72,540.00
	3.2 อุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้	1.00	ชุด	9,345.79	9,345.79	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		9,345.79
	รวมงานเครื่องกรองน้ำ							81,885.79
4	งานวางท่อ PVC จ่ายน้ำ							
	4.1 ท่อ PVC แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา	15.00	ท่อน	442.99	6,644.85	-	-	6,644.85
	ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 "							
	4.2 ท่อ PVC แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา	0.00	ท่อน	128.04	-	-	-	-
	ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 "							
	4.3 ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด 3"	6.00	อัน	84.30	505.80	-	-	505.80
	4.4 สามทาง 90 องศาท่อ PVC ขนาด 3"	1.00	อัน	186.92	186.92	-	-	186.92
	4.5 ข้อต่อตรง PVC ขนาด 3" ลด 1.5"	2.00	อัน	90.00	180.00	-	-	180.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	4.6 นํ้ายาประสานท่อ PVC ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	4.00	กระป๋อง	115.89	463.56	-	-	463.56
	4.7 ฝาปิด PVC ขนาด 3"	1.00	อัน	85.00	85.00	-	-	85.00
	4.8 ประตุนํ้าชนิดบอลวาล์ว ขนาด 3 นิ้ว	2.00	อัน	333.00	666.00	600.00	1,200.00	1,866.00
	4.9 ประตุนํ้าทองเหลืองลิ้นเกต ขนาด 3"	1.00	เครื่อง	4,927.50	4,927.50	600.00	600.00	5,527.50
	4.10 ค่าแรงงานขุดดินฝังกลบพร้อมวางท่อ	60.00	เมตร			30.00	1,800.00	1,800.00
	รวมงานวางท่อจ่ายนํ้า							17,259.63
5	งานไฟฟ้า							
	5.1 ปีกเสา คสล. ขนาด 6"x6" พร้อมพาดสาย	1.00	เหมา	25,000.00	25,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		25,000.00
	5.2 มิเตอร์ฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		8,000.00
	5.3 ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1"	0.00	ทอน	78.50	-			-
	รวมงานไฟฟ้า							33,000.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							466,859.44
	Factor F. 1.3091							144,306.25
	ป้ายประชาสัมพันธ์							3,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							614,165.69
	ขอทำงบประมาณเพียง							614,000.00
	(ตัวอักษร)							หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน

* หมายเหตุ

ถังนํ้าเหล็กแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร

เครื่องกรองนํ้าสนิมเหล็กขนาด 3 นิ้ว

สืบราคาจาก ร้านตั้งฮวดหลี