



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ ติดตั้งรั้วสำหรับรื้อถอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง

ปริมาณงาน 1.) รอบ ศพด. อบต.พิหารแดง ความยาว 129.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร 2.) ด้านหน้า ศพด. อบต.พิหารแดง ความยาว 33.00 เมตร ความสูง 1.00 เมตร

ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง หมู่ที่ 5 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการตามแบบ

ปร. 4 จำนวน

3

แผ่น

วันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	419,483.04	1.3091	549,145.25	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0.... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...7.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			549,145.25	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ตามบิงบประมาณ 2568			549,100.00	
	(- หักแสตมป์ที่ดินเก่าพื้นที่รื้อถอนบ้าน-)				

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพิหารแดงที่ 146/2569 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง

และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งรั้วสำหรับรื้อถอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พิหารแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางเรวศรี กฤษณชาญติ)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางเมตตา ยอดฉัตร)

ปลัดเทศบาลตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจิรวัฒน์ สอดศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายกิตติณัฐ ศรีวัฒนามสอาด)

นายกเทศมนตรีตำบลพิหารแดง

บัญชีประมาณราคา

เทศบาลตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ ติดตั้งรั้วสารีรูปรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง

ปริมาณงาน 1.) รอบ ศพด. อบต.พิหารแดง ความยาว 129.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร 2.) ด้านหน้า ศพด. อบต.พิหารแดง ความยาว 33.00 เมตร ความสูง 1.00 เมตร

ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง หมู่ที่ 5 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างรั้วรอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
1.1	งานฐานราก								
	- งานปรับพื้นที่ ถางป่าและขุดตอ	6.00	ซิงโม่		-	1,378.00	8,268.00	8,268.00	
	- ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	9.00	ลบ.ม.		-	153.00	1,377.00	1,377.00	
	- ทราดยาบ	1.00	ลบ.ม.	440.00	440.00	112.00	112.00	552.00	
	- คอนกรีตทราดยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,572.00	786.00	427.00	213.50	999.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	2.50	ลบ.ม.	2,250.00	5,625.00	421.00	1,052.50	6,677.50	
	- ไม้แบบเปลือยผิว	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00		-	8,000.00	
	- ค่าแรงงาน ไม้แบบเปลือยผิว	25.00	ตร.ม.		-	192.00	4,800.00	4,800.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	400.00	3,200.00		-	3,200.00	
	- ตะปู	7.00	กก.	32.71	228.97		-	228.97	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	1.16282	ตัน	26,239.19	30,511.40	3,900.00	4,534.99	35,046.39	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.02994	ตัน	24,222.80	725.23	4,900.00	146.71	871.94	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.03774	ตัน	25,402.03	958.67	4,900.00	184.93	1,143.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	36.91	กก.	42.06	1,552.64		-	1,552.64	
1.2	งานโครงสร้างคาน คสล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	9.00	ลบ.ม.	2,250.00	20,250.00	421.00	3,789.00	24,039.00	
	- ไม้แบบเปลือยผิว	72.80	ตร.ม.	400.00	29,120.00		-	29,120.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	28.00	ตร.ม.	400.00	11,200.00		-	11,200.00	
	- ค่าแรงงาน ไม้แบบเปลือยผิว	91.00	ตร.ม.		-	192.00	17,472.00	17,472.00	
	- ตะปู	23.00	กก.	32.71	752.33		-	752.33	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.50616	ตัน	26,239.19	13,281.23	3,900.00	1,974.02	15,255.25	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.2220	ตัน	25,402.03	5,639.25	4,900.00	1,087.80	6,727.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.84	กก.	42.06	918.79		-	918.79	
	รวม				133,189.52		45,012.45	178,201.97	

บัญชีประมาณราคา

เทศบาลตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ ติดตั้งรั้วสำเร็จรูปรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง

ปริมาณงาน 1.) รอบ ศพด. อบต.พิหารแดง ความยาว 129.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร 2.) ด้านหน้า ศพด. อบต.พิหารแดง ความยาว 33.00 เมตร ความสูง 1.00 เมตร

ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง หมู่ที่ 5 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานรั้ว								
	- รั้วลวดเหล็กกล้าไนซ์ GIANT KINGKONG รุ่น DD-CP001 ขนาด 250 x 203 ซม.	50.00	แผง	1,790.00	89,500.00		-	89,500.00	
	- เสารั้วลวดเหล็กกล้าไนซ์ GIANT KINGKONG รุ่น DD-CT001 ขนาด 8 x 8 x 205 ซม.	54.00	ท่อน	980.00	52,920.00		-	52,920.00	
	- พุกเหล็ก	216.00	ชิ้น	35.00	7,560.00		-	7,560.00	
	- ค่าแรงงานวางแนวติดตั้งเสารั้วและประกอบแผงรั้ว	1.00	งาน		-	42,726.00	42,726.00	42,726.00	ค่าแรงงานคิด 30 %
	รวม				149,980.00		42,726.00	192,706.00	
	รวมงาน รั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				283,169.52		87,738.45	370,907.97	
2	งานโครงสร้างรั้วด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
2.1	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.00	ลบ.ม.	2,250.00	2,250.00	419.00	419.00	2,669.00	
	- ไม้แบบเปลือยผิว	4.00	ตร.ม.	400.00	1,600.00	162.00	648.00	2,248.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00		-	800.00	
	- ตะปู	1.00	กก.	32.71	32.71		-	32.71	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.07104	ตัน	27,886.92	1,981.09	3,600.00	255.74	2,236.83	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.0178	ตัน	26,314.25	467.34	4,400.00	78.14	545.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.66	กก.	42.06	112.05		-	112.05	
2.2	งานรั้วด้านหน้า								
	- ไม้รั้วทึบ 4 นิ้ว CONWOOD ขนาด 10x100x1.6 ซม.	167.00	แผ่น	70.00	11,690.00	65.00	10,855.00	22,545.00	
	- สกรูยึดไม้รั้ว-โครงเหล็ก มีปีก 1 นิ้ว (7x25) PROFAST (กล่อง 400 ตัว)	1.00	กล่อง	230.00	230.00		-	230.00	
	- โครงคร่าวเหล็กกล่อง 25x50x2.3 mm. กัลวาไนซ์	16.00	ท่อน	480.00	7,680.00		-	7,680.00	
	- แผ่นเพลท สีเหลี่ยม 3 นิ้ว x 3 นิ้ว ทน 6.0 มม.	29.00	แผ่น	64.00	1,856.00		-	1,856.00	

บัญชีประมาณราคา

เทศบาลตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ ติดตั้งรั้วสำหรับรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง

ปริมาณงาน 1.) รอบ ศพด. อบต.พิหารแดง ความยาว 129.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร 2.) ด้านหน้า ศพด. อบต.พิหารแดง ความยาว 33.00 เมตร ความสูง 1.00 เมตร

ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง หมู่ที่ 5 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงตัดประกอบเหล็ก	1.00	งาน		-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
	- บั๊ตเฟลาขาว SC ขนาด 1 นิ้ว	2.00	ชุด	45.00	90.00	80.00	160.00	250.00	
	- กลอนขวางสแตนเลส SOLO รุ่น 314-4 ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ชิ้น	210.00	210.00		-	210.00	
	- งานทาสีน้ำ	42.00	ตร.ม.	45.00	1,890.00	35.00	1,470.00	3,360.00	
	ป้ายโครงการเหล็กถาวร	1.00	ป้าย						
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว	1.00	ป้าย						
	รวม งานรั้วด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				30,889.19		17,685.89	48,575.07	
	ค่าวัสดุ				314,058.71				
	ค่าแรงงาน						105,424.33		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							419,483.04	
	ค่า Factor F 1.3091							549,145.25	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							549,100.00	
	(- หักแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.	ตัน	154	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.	ตัน	179	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.	ตัน	205	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.	ตัน	231	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.	ตัน	256	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.	ตัน	282	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.	ตัน	384	
	เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.	ตัน	615	
	ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ (Dowel Bar) ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก			
1.3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	121	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	153	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	181	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	238	ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	292	ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	345	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	121	ชนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัดร่องกันหลุม	ลบ.ม.	127	ใส่อิฐทึบร่องกันหลุม
		ลบ.ม.	112	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	427	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	467	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	533	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	581	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	329	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	421	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	522	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	144	จำนวน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	163	จำนวน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเบสิดยื่น	ตร.ม.	192	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	241	ชนิดผิวมีบัวลาดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ติดตั้งกับปกติ	ตร.ม.	192	ท้องคาบหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	228	ท้องคาบหรือท้องพื้นสูง มากกว่า 7.00 ม.




บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดตั้งเรียบ/แบบกลวง พหนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	26	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง พหนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	36	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง พหนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	51	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง พหนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	62	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง พหนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	72	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.10	ตัด, คัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,900	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 - 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,500	เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 16 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	6	
1.11	ประกอบเหล็กโครงพรรณ			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่น ๆ)	กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
		กก.	18	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/ เชื่อม)
	ค่าแรงช่างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง ทับ หรือ ม้วน เหล็กโครงพรรณ			
1.12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งเส ฐาน ไม้ แป หรือระแนงไม้ทุกกระ (ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	110	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	149	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	196	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	212	ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	326	ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.
2	งานสถาปัตยกรรม			
2.1	งานหลังคา			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก	ตร.ม.	46	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	51	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	56	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องทริมา	ตร.ม.	51	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
		เมตร	46	ครอบข้าง, ครอบชนมิ่ง
		เมตร	56	ครอบสันโค้ง ตัดกระเบื้องรางตะแฉ
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีเมนต์โมเนีย)	ตร.ม.	76	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
	หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณสมบัติเทียบเท่า	เมตร	76	ครอบข้าง, ครอบชนมิ่ง
		เมตร	76	ครอบสันโค้ง, ตะแฉ (รวมค่าแรงงานทาสี, ทำสี)
		เมตร	76	ตัดกระเบื้องตะแฉ, ครอบชนมิ่ง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.7.2	ตั้งเสา, วางคาน, ตง, ปูพื้นฐานพัก ไม่นับแข็ง	ตร.ม.	332	พื้นไม้ดีชน ทุกขนาด
		ตร.ม.	349	พื้นไม้ซ้าลิ้น ทุกขนาด
2.7.3	งานบันไดทำวัสดุตกแต่งผิว (บันได ค.ส.ล.) และอื่น ๆ			
	ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง, หินล้าง กรวดล้าง	เมตร	108	มีความกว้างรวมกัน ไม่นเกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวหินขัด	เมตร	214	มีความกว้างรวมกัน ไม่นเกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องทุกชนิด/ ทุกขนาด	เมตร	161	มีความกว้างรวมกัน ไม่นเกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ ทุกขนาด	เมตร	242	มีความกว้างรวมกัน ไม่นเกิน 1 เมตร
	ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องยางทุกชนิด/ ทุกขนาด	เมตร	67	มีความกว้างรวมกัน ไม่นเกิน 1 เมตร
	ลูกนอนบันได เจียรขอบครึ่งวงกลม	เมตร	103	หินอ่อน, หินแกรนิต
	ฉุยกบันได พิ วิ ซี, โสเท ทุกชนิด	เมตร	44	ทุกชนิด, ทุกขนาด
	ฉุยกบันได เซาะร่อง (หินอ่อน, หินแกรนิต)	เมตร	133	จำนวน 3 ร่อง
2.8	ค่าหาสีต่าง ๆ (หารองพื้น 1 เทียว และหาสีจริง 2 เทียว)			*รวมค่าน้ำสี (สูงไม่เกิน 4 เมตร) สำหรับงานทาสีแล้ว
2.8.1	ค่าทาสีน้ำตาลสด, สีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	29	ภายใน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	31	ภายใน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	32	ภายนอก ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	35	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2	ค่าทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	36	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	39	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	31	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	36	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าทาเซลแล็ก แลคเกอร์ วาณิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	46	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	51	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าทาน้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	46	ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	51	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าทาน้ำยกันเชื้อรา (ซิลิโคน), ทาน้ำยกันแมลง (เซลโคตร)	ตร.ม.	26	ทาจำนวน 1 เทียว
	หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่หาสีรวมในงานทาสีทั้งหมดของงาน/โครงการ เกิน 5,000 ตร.ม.			
2.9	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ			
2.9.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	513	รื้อกอง
		ลบ.ม.	615	รื้อขนไป
2.9.2	งานรื้อถอนโครงหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	41	รื้อกอง
		ตร.ม.	62	รื้อขนไป
2.9.3	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	51	รื้อกอง
		ตร.ม.	72	รื้อขนไป
2.9.4	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	26	รื้อกอง
		ตร.ม.	31	รื้อขนไป
2.9.5	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	21	รื้อกอง
		ตร.ม.	26	รื้อขนไป
2.9.6	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง	ตร.ม.	26	รื้อกอง
	(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	36	รื้อขนไป



ระยะเวลา เมษายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุพรรณบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวโหลดไฟล์ 26 พฤษภาคม 2569 14:22:31น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	เมษายน
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,170.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,210.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,250.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,290.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,370.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,420.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,480.00
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,550.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	25,402.03
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,222.80
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	26,239.19
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,720.68
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020203200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,918.14
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	32.71

ระยะเวลา มีนาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุพรรณบุรี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวโหลดไฟล์ 26 พฤษภาคม 2569 14:29:34น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มีนาคม
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	440.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601020100100000	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	440.00



ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กกม. และ ปริมาณ

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
26-05-2569 06:00	35.20	41.30	33.97	38.03	44.06	44.43	54.02	60.38	52.52
19-05-2569 06:00	35.20	42.33	33.97	38.03	44.66	45.03	54.62	61.38	52.52
14-05-2569 06:00	34.45	41.58	33.12	37.18	43.81	44.18	53.77	61.38	51.67
13-05-2569 06:00	33.75	40.88	32.42	36.48	43.11	43.48	53.07	61.38	51.67
08-05-2569 06:00	32.95	40.08	31.52	35.58	42.21	42.58	52.17	61.38	51.67
01-05-2569 06:00	33.80	40.93	32.37	36.43	43.06	43.43	53.02	62.23	52.52

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ

41.33

บาท

ราคาน้ำมันเบนซิน ลิตรละ

54.02

บาท

ป้อนราคาน้ำมันที่โครงการกำหนดค่าใช้จ่าย

มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล ลิตรละ 41.33 บาท เบนซิน ลิตรละ 54.02 บาท

ลำดับ	ชนิดของเครื่องจักรกล (Types of Equipment)	ขนาด/ แรงม้า (Size/HP.) (แรงม้า)	อายุ เครื่องจักรกล (Year of Useful Life) (ปี)	เครื่องจักรกล หรือรุ่นที่เทียบเท่า (Make/model)	ราคา เครื่องจักรกล (Delivered Prices) (บาท)	ค่าครอบครอง (Owning Cost)		ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน (Operating Cost)						รวมค่าใช้จ่าย	
						ค่าลงทุน (Investment Cost) (บาท/ชม.)	ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Cost) (บาท/ชม.)	ค่า ซ่อมแซม (Repair Cost) (บาท/ชม.)	ค่า น้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Cost)		ค่า หล่อลื่น และบำรุงรักษา (Maintenance Cost) (บาท/ชม.)	ค่า ยาง (Tires Cost) (บาท/ชม.)	ค่า พนักงานขับ (Operator Wage) (บาท/ชม.)	งานตัดค่าแรง (บาท/ชม.)	งานจ้างเหมา (บาท/ชม.)
									ลิตร/ชม.	บาท/ชม.					
1	รถแทรกเตอร์ตีนตะขาน (Crawler Tractor)	410	12	D9	11,000,000	34.83	366.67	696.25	63.14	2,609.58	391.44		55.00	3,697.26	4,153.76
		290-340	12	D8,D150,D155	7,900,000	25.02	263.33	500.03	51.59	2,132.21	319.83		55.00	2,952.08	3,295.43
		175-215	12	D7,TD20,HD16,D80,D85	6,500,000	20.58	216.67	411.42	26.95	1,113.84	167.08		55.00	1,692.34	1,984.59
		120-165	12	D6,TD15,HD11,D60,D65	6,000,000	19.00	200.00	272.87	21.56	891.07	133.66		55.00	1,297.61	1,571.61
								21.03		68.67	10.30	0.00		100.00	
		90-120	12	D5,D50	4,200,000	13.30	140.00	265.84	16.17	668.31	100.25		55.00	1,034.39	1,242.69
		60-95	12	D4,TD8B,TD9B,HD6	2,400,000	7.60	80.00	161.80	12.32	509.19	76.38		55.00	747.36	889.96
2	รถเกี่ยวนวด (Motor Grader)	140-160	10	T500A,GD805,MG400,FG	4,000,000	12.80	160.00	146.07	23.87	986.55	147.98	16.50	55.00	1,297.10	1,524.90
		120-135	10	440HF,118C,104H,T500	3,900,000	12.48	156.00	138.03	19.25	795.60	119.34	16.50	55.00	1,069.48	1,292.96
								12.91		74.39	11.16	1.54		100.00	
3	รถดักรีดดินถ้อยาง (Wheel Loader)	80-110	10	710A,GD37 670A,104,330,GD31RC	2,500,000	8.00	100.00	91.29	16.17	668.31	100.25	16.50	55.00	876.34	1,039.34
		200-230	10	H90CH,968D(4cu.yd.)	4,670,000	14.94	186.80	166.16	31.42	1,298.42	194.76	40.00	55.00	1,699.35	1,956.09
		160-200	10	Cat966C (3.5cu.yd.)	3,500,000	11.20	140.00	150.75	24.64	1,018.37	152.76	40.00	55.00	1,361.87	1,568.07
		125-155	10	IH65,950(2.5cu.yd.)	3,000,000	9.60	120.00	129.21	23.10	954.72	143.21	40.00	55.00	1,267.14	1,451.74
		100-120	10	TL14,545B,KSS60,50B, FL170, 930(2cu.yd.)	1,900,000	6.08	76.00	110.48	16.63	687.40	103.11	34.00	55.00	934.99	1,072.07
		75-95	10	920,922B,H50C,FL120, JD44,124(1.5cu.yd.)	1,700,000	5.44	68.00	79.27	13.09	541.01	81.15	30.00	55.00	731.43	859.87
4	รถดักรีดดินตะขาน (Crawler Loader)	60-70	10	H30B,910,(1.25cu.yd.)	1,350,000	4.32	54.00	70.79	10.01	413.71	62.06	30.00	55.00	576.56	689.88
		120-215	12	IH175	4,000,000	12.67	133.33	390.51	24.64	1,018.37	152.76		55.00	1,561.63	1,762.63
5	รถขุดดินตะขาน (Excavator)	75-95	12	L150K	2,400,000	7.60	80.00	254.68	13.86	572.83	85.93		55.00	913.44	1,056.04
		145-168	12	S15	3,600,000	11.40	120.00	130.34	22.33	922.90	138.43		55.00	1,191.67	1,378.37
								10.94		77.45	11.62	0.00		100.00	
		95-128	12	LS2800 (0.7 cu.m)	3,500,000	11.08	116.67	92.63	16.17	668.31	100.25		55.00	861.19	1,043.94
								10.76		77.60	11.64	0.00		100.00	
		70-95	12	SL9	1,900,000	6.02	63.33	77.09	14.48	598.29	89.74		55.00	765.13	889.48



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
> 500	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"