




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงพื้นผิวผนังและทาสีภายนอก อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๙๒๗,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงพื้นผิวผนังและทาสีภายนอก อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕,๕๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายการเอกสารแนบ

๖.๑ แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔	จำนวน ๓ หน้า
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕	จำนวน ๑ หน้า
๖.๓ แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.๖	จำนวน ๑ หน้า
๖.๔ แบบสรุปรายการ แบบเลขที่ AR ๖๗๐๖๗	จำนวน ๑๓ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอกธาดากร ตามพร	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายมารุต ภู่อัจฉิน	กรรมการ	
๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์ จริยะคุณอนันต์	กรรมการ	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานทาสีภายนอกอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง กทม.

แบบเลขที่ AR 67067

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
1	งานปรับปรุงทาสีภายนอก เป็นเงินประมาณ	4,082,000	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงินประมาณ	1,470,000	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	5,552,000	
	(ตัวอักษร) (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการ
(นายเอกธาดาร งามพร)

..... กรรมการ
(นายมารุต ภูอาจตัน)

..... กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ จริยะคุณอนันต์)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานพาสีภายนอกอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง กทม.

แบบเลขที่ AR 67067

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	ผนัง								
1.1	สกัดผิวปูนฉาบเดิม	480.00	ตร.ม.		-	200	96,000.00	96,000.00	
	งานฉาบปูนบัวปูนปั้นส่วนที่เสียหายใหม่ รูปแบบเดิมกรรมวิธีตามแนว	480.00	ตร.ม.	500	240,000.00	1,000	480,000.00	720,000.00	
	ทางการบูรณะโบราณสถาน								
	ขัดล้าง, ขูดลอก, อุดโป้ว	10,369.81	ตร.ม.	20	207,396.00	25	259,245.00	466,641.00	
1.2	ทาสี								
	พาสีภายนอกอาคาร	10,849.81	ตร.ม.	75.44	818,510.00	32.00	347,194.00	1,165,704.00	
	ทาสีน้ำมันทาสี	1,827.30	ตร.ม.	63.77	116,527.00	39.00	71,265.00	187,792.00	
	ขูดลอกทำความสะอาดเสาตอม่อคาน้ำเดิม	1,827.30	ตร.ม.	140.00	255,822.00	120.00	219,276.00	475,098.00	
1.3	ซ่อมแซมหน้าต่าง	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1.4	รื้อถอนน็อค สกรู รัชพิช	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม			-	-	-	-	3,131,235.00	

 ๒๖๖๘

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานทาสีภายนอกอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง กทม.

แบบเลขที่ AR 67067

เจ้าของโครงการ กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคา

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ลำดับที่ 1 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากงานทาสีภายนอกอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ต้องทาสีภายนอกอาคารที่สูงประมาณ 10 เมตร จำเป็นต้องมีค่าเช่านั่งร้านในการทำงาน

ลำดับที่ 2 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากงานทาสีภายในโถงทางเดินอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่ 3 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากงานทาสีภายนอกอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นสถานที่ราชการไม่สามารถก่อสร้างพักคนงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่านั่งร้านเพื่อความปลอดภัย	1,198,400.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายจากการทำงาน	55,600.00	
3	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ ที่พัก)	216,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,470,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,470,000.00	

 พ.ร.๘๐๔