แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 27-015 สายบ้านไทรย้อย สาย 2 หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย ตำบลสำนักขุนเณร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร/เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	5,540.000	54.30	300,822.00	1.3642	74.07	410,381.37
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	130.000	113.74	14,786.20	1.3642	155.16	20,171.33
3	2.1.2 งานวางท่อ PVC. 12 " class 8.5 ยาว 7.00 เมตร	จุด	12.000	14,769.73	177,236.76	1.3642	20,148.86	241,786.38
4	2.1.3 งานวางท่อ PVC. 12" ชั้น 8.5 ยาว 16.00 เมตร	จุด	1.000	36,196.71	36,196.71	1.3642	49,379.55	49,379.55
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
5	2.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,350.000	252.33	340,645.50	1.3642	344.22	464,708.59

กิตติโชค หว่างพัฒน์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 27-015 สายบ้านไทรย้อย สาย 2 หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย ตำบลสำนักขุนเณร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร/เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6	2.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	280.000	436.54	122,231.20	1.3642	595.52	166,747.80
	2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7	2.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,540.000	371.41	2,057,611.40	1.3642	506.67	2,806,993.47
8	2.3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	924.000	104.15	96,234.60	1.3642	142.08	131,283.24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 27-015 สายบ้านไทรย้อย สาย 2 หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย ตำบลสำนักขุนเณร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร/เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,385.000	72.50	100,412.50	1.3642	98.90	136,982.73
10	2.3.1.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	184.000	217.14	39,953.76	1.3642	296.22	54,504.91
11	2.3.1.5 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	37.000	371.41	13,742.17	1.3642	506.67	18,747.06
	3. งานไหล่ทาง							
12	3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก)	ลบ.ม.	150.000	530.83	79,624.50	1.3642	724.15	108,623.74
							รวมราคากลาง	4,610,310.17

กิตติโชค หว่างพัฒน์

05 เมษายน 2567 16:24:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 27-015 สายบ้านไทรย้อย สาย 2 หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย ตำบลสำนักขุนเณร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร/เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร

กิตติโชค หว่างพัฒน์

(กิตติโชค หว่างพัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ

(ชลดรินทร์ ธนะศักดิ์เจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนากร สุดใจ

(ธนากร สุดใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติโชค หว่างพัฒน์

05 เมษายน 2567