



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง (กองคลัง) โทร ๐ ๗๗๔๓ ๑๕๑๗

ที่ สฎ ๗๕๙๐๒/


วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง


ตามบันทึกข้อความกองช่าง เทศบาลตำบลเวียง ที่ สฎ ๗๕๙๐๓/๔๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการจ้างชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและจัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปพิจารณาราคากลาง รายการประเภทงานอาคาร เป็นราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๗๐๑,๐๕๗.๙๓ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าสิบบาทเก้าสิบบสามสตางค์) รายละเอียดตามแบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้างเป็นราคากลาง ซึ่งแนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางดังกล่าว


(นางสาวสุกัญญา ทิพย์ปาเว)
เจ้าหน้าที่พัสดุ



(นางสาวศุภักษร วงษ์แหวน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง


.....


(นางสำรวย วงศ์สมัน) 19/4/67
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

อนุมัติ


(นายสุนน บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง

ที่ สฎ ๗๕๙๐๓/๕๖

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๐๒๓๔

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ ๓

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ ๑๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๗๐๑,๐๕๗.๙๓ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าสิบบาทเก้าสิบบสามสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมแนบท้ายนี้

๓. กฎหมาย/ระเบียบ


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


๔. ข้อพิจารณา


เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายรัชพล คชอนันต์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวปณณิศา เวชจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอิสริยา เรืองเวช)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนไร่ หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ 2/2567
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 วันที่คำนวณราคากลาง 17 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	<u>ประเภทงานอาคาร</u> 1.1 ขุดเจาะบ่อบาดาล	535,608.47	1.3089	701,057.93	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		701,057.93	
	ราคากลาง	คิดเป็นเงินประมาณ		701,057.93	
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)					

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายรัชพล คชอนันต์)
 วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวปณิศา เวชจันทร์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวอิสริยา เรืองเวช)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนไร่ หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ 2/2567
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 วันที่คำนวณราคากลาง 17 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	<u>ประเภทงานอาคาร</u> ขุดเจาะบ่อบาดาล	535,608.47	1.3089	701,057.93	<u>Factor F</u> ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก ปกติ - ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		701,057.93	
		คิดเป็นเงินประมาณ		701,057.93	
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)					

ลงชื่อ ประชานกรรมการ

(นายรัชพล คชอนันต์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวปณิศา เวชจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอิสริยา เรืองเวช)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบูรณะบ่อศาลบ้านโนไร่ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอ โพนนา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียง

วันที่คำนวณราคาตกลง 17 เมษายน 2567

แบบเลขที่ 2/2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		คำนวณวัสดุ (บาท)		คำนวณงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	บาท	4032.85	4,032.85		-	4,032.85	
2	งานฐานรากถึงกรองตมเหล็ก (ชนิดไม่คอกเข็ม)	- งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีห้วยธรณีหลุมเจาะ							
		- ดินถม ขนาด 0.25 x 0.25 x 0.20 ม.	ลบ.ม.	560.75	700.94	112.00	140.00	840.94	
		- ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	560.75	173.83	104.00	32.24	206.07	
		- คอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	1,757.01	1,317.76	419.00	314.25	1,632.01	
		- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80%	ตร.ม.	448.60	1,794.40	121.00	484.00	2,278.40	
		- เหล็ก RB9 mm.	กก.	25.00	800.00	4.40	140.80	940.80	
		- ตะปู	กก.	46.73	299.07		-	299.07	
		- ลวดผูกเหล็ก	กก.	32.71	314.02		-	314.02	
		- ถังกรองตมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ชม. ท่อ 1/2 นิ้ว พร้อมวัสดุกรองน้ำที่อยู่ภายในถัง	ชุด	90,000.00	90,000.00	2,000.00	2,000.00	92,000.00	
		และอุปกรณ์ประกอบภายในและภายนอกถังกรอง งานประสานท่อที่ปากบ่อ - ถังกรอง							
3	ชุดบ่อน้ำบาดาล	17.00	บ่อน	1,770.23	30,093.91	-	-	30,093.91	
	- ท่อกรุบ่อ PVC ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 -ขนาด ๑6"	8.00	บ่อน	1,770.23	14,161.84	-	-	14,161.84	
	- ท่อเจาะร่อนกรองน้ำ PVC ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 -ขนาด ๑6"	1.00	บ่อน	1,770.23	1,770.23	-	-	1,770.23	
	- ท่อคดตะกอน PVC ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 -ขนาด ๑6"	1.37	ลบ.ม.	1,600.00	2,192.00	500.00	685.00	2,877.00	
	- กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4", 3/8"	4.00	กระสอบ	560.75	2,243.00	-	-	2,243.00	
	- โคนบ่อวิทยาศาสตร์	100.00	เมตร	-	-	1,775.34	177,534.00	177,534.00	
	- ค่าแรงงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	1.00	รายการ	-	-	8,297.15	8,297.15	8,297.15	
	- ค่าแรงบ่าล้างบ่อน้ำบาดาล	1.00	รายการ	-	-	10,479.65	10,479.65	10,479.65	
	- ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ 10 ชั่วโมง และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ		รายการ		-				

4	- ค่าเช่าขนำบ่อ ค.ถ.ถ. ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.15 ม.	0.35	ถ.ม.	1,757.01	614.95	306.00	107.10	722.05	
	- ค่าใช้จ่ายเชื่อมประสานท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	1.00	กระป๋อง	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- ค่าคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.73	ถ.ม.	1,757.01	1,282.62	306.00	223.38	1,506.00	
	- เหล็ก RB 6 มม. @ 0.15 m.	7.00	กก.	25.90	181.30	4.10	28.70	210.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	1.40	กก.	25.00	35.00	5.10	7.14	42.14	
	- ถวดผูกเหล็ก	0.25	กก.	32.70	8.24	-	-	8.24	
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.20	ถ.ม.	560.75	112.15	398.00	79.60	191.75	
	- ค่าดินเหนียวแห้ง หรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กลง 1 ซม.	1.00	ถ.ม.	820.00	820.00	-	-	820.00	
	- งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อชนิดเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	1.00	ชุด	2880.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	งานท่ออำยม้า								
5	- เครื่องสูบน้ำบาดลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) ท่อชุด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1.00	ตัว	30,200.00	30,200.00	2,500.00	2,500.00	32,700.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 ขนาด 2 นิ้ว	15.00	ท่อน	280.37	4,205.55	-	-	4,205.55	
	- งานเดินท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว)	590.00	ม.	155.00	91,450.00	45.00	26,550.00	118,000.00	
	- ข้อต่อ PE 90 องศา ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว)	1.00	ตัว	600.00	600.00	-	-	600.00	
	- ตามทาง PE 90 มม. (3 นิ้ว)	1.00	ตัว	900.00	900.00	-	-	900.00	
	- ตามทางลด PE 110*90 มม.	1.00	ตัว	414.00	414.00	124.20	124.20	538.20	
	- บอวลตัวเปิดปิดน้ำ PE ขนาด 110 มม. (4 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมชน	2.00	ชุด	3,286.00	6,572.00	985.80	1,971.60	8,543.60	
	งานระบบควบคุม				-	-	-	-	
	- เฟรชเซอร์ตัวพร้อมแก๊สอัดแรงดัน	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	3,250.00	
	- ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสายพร้อมต่อระบบควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				302,659.66		232,948.81	535,608.47		

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 30.74 บาท/ลิตร

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวปณิศา เวชจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายรัชพล ศพานันต์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวอติวิษา เรืองวงษ์)

ผู้อำนวยการงานปฏิบัติการ