แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโคกอาโยง ไปบ้านพักชลประทาน) หมู่ที่ 4 บ้านจิก ตำบลสะโน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 2 แถว ๆ ละ 6 ท่อน รวมจำนวนท่อทั้งหมด 36 ท่อน พร้อมวางเรียงยาแนวท่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน/องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม							
1	1.1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	7,950.000	1.77	14,071.50	1.3642	2.41	19,196.34
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	331.250	830.52	275,109.75	1.3642	1,132.99	375,304.72
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	2.2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	265.000	174.08	46,131.20	1.3642	237.47	62,932.18
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโคกอาโยง ไปบ้านพักชลประทาน) หมู่ที่ 4 บ้านจิก ตำบลสะโน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 2 แถว ๆ ละ 6 ท่อน รวมจำนวนท่อทั้งหมด 36 ท่อน พร้อมวางเรียงยาแนวท่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน/องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,625.000	397.57	2,633,901.25	1.3642	542.36	3,593,168.08
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	25.000	125.98	3,149.50	1.3642	171.86	4,296.54
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	635.000	106.77	67,798.95	1.3642	145.65	92,491.32
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,325.000	50.00	66,250.00	1.3642	68.21	90,378.25
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	36.000	2,396.44	86,271.84	1.3642	3,269.22	117,692.04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโคกอาโยง ไปบ้านพักชลประทาน) หมู่ที่ 4 บ้านจิก ตำบลสะโน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 2 แถว ๆ ละ 6 ท่อน รวมจำนวนท่อทั้งหมด 36 ท่อน พร้อมวางเรียงยาแนวท่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน/องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

รวมราคากลาง	4,355,459.47

จริยา พวงพลอย

10 มิถุนายน 2567 13:55:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโคกอาโยง ไปบ้านพักชลประทาน) หมู่ที่ 4 บ้านจิก ตำบลสะโน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 2 แถว ๆ ละ 6 ท่อน รวมจำนวนท่อทั้งหมด 36 ท่อน พร้อมวางเรียงยาแนวท่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน/องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

จริยา พวงพลอย

(จริยา พวงพลอย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชุติมา สันทาลุนัย

(ชุติมา สันทาลุนัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วีระศักดิ์ สำนักนิตย์

(วีระศักดิ์ สำนักนิตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จริยา พวงพลอย

10 มิถุนายน 2567