

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ประมาณราคา 10 ตุลาคม 2567

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 2 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 140.00 ม. หน้า 0.2 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยแต่ง(ถาวรวัชพืช/ตอไม้ ออกจากข้างทาง)	ตร.ม.	840.00	3.76	3,158.40	1.3642	5.13	4,308.69
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	436.10	18,316.20	1.3642	594.93	24,986.96
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.20 ม.	ตร.ม.	840.00	577.85	485,394.00	1.3642	788.30	662,174.49
11	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	202.08	4,849.92	1.3642	275.68	6,616.26
12	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	138.00	109.06	15,050.28	1.3642	148.78	20,531.59
13	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	140.00	48.85	6,839.00	1.3642	66.64	9,329.76
14	Bar Chair (เหล็กตีนกา) RB 9 มม.	กก.	139.72	29.45	4,115.22	1.3642	40.18	5,613.98
15	ป้าย ต2 (ป้ายทางโค้งพร้อมขา+ติดตั้ง)	ชุด	1.00	3,100.00	3,100.00	1.3642	4,229.02	4,229.02
16	ป้าย ต13 (ป้ายทางแยกพร้อมขา+ติดตั้ง)	ชุด	1.00	3,100.00	3,100.00	1.3642	4,229.02	4,229.02
17	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	ตร.ม.	4.71	284.00	1,337.07	1.3642	387.43	1,824.03
18	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	ตร.ม.	28.00	284.00	7,952.00	1.3642	387.43	10,848.12
					553,212.09	รวม		754,691.92
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย								3,000.00
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์-) ปรับยอด								757,691.92

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

553,212.09

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทนงค์ศักดิ์ อึ้งไชยพร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย รักษาคุณ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกรียงไกร สุทธสนธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

(นายเกรียงไกร สุทธสนธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

(นายเอกชัย รักษาคุณ)

นายช่างโยธานำงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

(นายรัตนศักดิ์ เพ็งแจ่ม)

รองปลัด อบต. หนองห้าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายทนงค์ศักดิ์ อึ้งไชยพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายสำราญ ชัยภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง

แหล่งที่มาของวัสดุและค่าแรงงาน

- วัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เดือนกันยายน 2567
- วัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น หิน ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ เดือนกันยายน 2567
- ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 33.50 - 33.99 บาท