แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานฝั่งขวา ถนนอรพิมถึงแนวเขตบ้านระกาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,944.000	1.73	3,363.12	1.3642	2.36	4,587.96
	1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
2	1.2.1 งานวัสดุคัดเลือกรองพื้นทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	194.000	106.43	20,647.42	1.3642	145.19	28,167.21
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	388.000	529.03	205,263.64	1.3642	721.70	280,020.65
4	2.1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	97.000	342.45	33,217.65	1.3642	467.17	45,315.51

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานฝั่งขวา ถนนอรพิมถึงแนวเขตบ้านระกาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,944.000	348.94	678,339.36	1.3642	476.02	925,390.55
6	4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	58.500	158.17	9,252.94	1.3642	215.77	12,622.86
7	4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	253.500	123.26	31,246.41	1.3642	168.15	42,626.35
	4.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
8	4.2.1.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	146.000	278.00	40,588.00	1.3642	379.24	55,370.14
	4.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานฝั่งขวา ถนนอรพิมถึงแนวเขตบ้านระกาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	4.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	113.000	276.00	31,188.00	1.3642	376.51	42,546.66
10	4.3.1.2 ป้ายโครงการ	งาน	1.000	1,300.00	1,300.00	1.3642	1,773.46	1,773.46
							รวมราคากลาง	1,438,421.35

กรมบัญชีกลาง

เฉลิมพล ทองสุข

21 มกราคม 2569 13:47:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานฝั่งขวา ถนนอรพิมถึงแนวเขตบ้านระกาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

เฉลิมพล ทองสุข

(เฉลิมพล ทองสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขกุล ทวีกุล

(เลขกุล ทวีกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คมศักดิ์ แก้วบาง

(คมศักดิ์ แก้วบาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมพล ทองสุข

21 มกราคม 2569