

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาย ขอยบัวทอง (ฝั่งทิศตะวันตก)วัดยางเตี้ย หมู่ที่๗ บ้านยางเตี้ย ตำบลระแงง อำเภอสือขรรุมิ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๖,๖๐๐-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ขนาด ๐.๓๐ + ๐.๕๐ (ภายใน) ยาว ๑๖๗ ม. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ม. (ตามแบบเลขที่ รน-๓๐๑/๖๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๒๓,๘๙๒.๙๔ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๖.๒
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายรวย สริมงาม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมชาย พิมพ์จันทร์	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายจะเด็ด บริบาล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ



แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาย
สถานที่ก่อสร้าง ขอยบัวทอง (ฝั่งทิศตะวันตก) วัดยางเตี้ย หมู่ที่ ๗ บ้านยางเตี้ย ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณการโดย นายจะเด็ด บริบาล
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง
ปริมาณงาน ขนาด ๐.๓๐+๐.๕๐ (ภายใน) ยาว ๑๖๗ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๔๐ ม
จำนวน ๘ ท่อน (ตามแบบเลขที่ รน-๓๐๑/๖๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๙๘,๔๑๓.๐๗	๑.๓๐๙๑	๕๒๑,๕๖๒.๕๕	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๗๘๐.๑๕	๑.๓๐๙๑	๒,๓๓๐.๓๙	
	(ถาวร/ชั่วคราว)				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	- ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๕๒๓,๘๙๒.๙๔	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			๕๒๓,๘๙๒.๙๔	
	ตัวอักษร	ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์			

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

-คณะกรรมการการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงิน

๕๒๓,๘๙๒.๙๔

-เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดจ้าง

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ ๗๓๐ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)

b เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางตามที่กำหนดในประมาณราคา

.. ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรวย สริมงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย พิมพ์จันทร์)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจะเด็ด บริบาล)

ผู้ช่วยช่างโยธา



ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

แบบสรุปรายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการโดย

ปริมาณงาน

ประมาณเมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาท่อ

ขอยืมพื้นที่ (ฝั่งทิศตะวันตก) วัดยางเตี้ย หมู่ที่ ๗ บ้านยางเตี้ย ต.ระแงง อ.ศิขรภูมิ จ.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจะเด็จ ปริบาล

ขนาด ๐.๓๐+๐.๕๐ (ภายใน) ยาว ๑๖๗ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ตก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน (ตามแบบเลขที่ รน-๓๐๑/๖๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ประเภหางานรางระบายน้ำ								
๑	งานดินชุด	๑๐๐.๒๐	ลบ.ม.			๑๑๒.๐๐	๑๑,๒๒๒.๔๐	๑๑,๒๒๒.๔๐	-
๒	ทรายรองพื้น	๑๑.๖๔	ตร.ม.	๖๐๗.๔๘	๗,๑๐๑.๔๔	๑๑๒.๐๐	๑,๓๐๙.๒๘	๘,๔๑๐.๗๒	-
๓	คอนกรีต ๑:๓:๕	๕.๘๕	ลบ.ม.	๑,๘๓๑.๗๘	๑๐,๗๑๕.๙๑	๓๒๗.๐๐	๑,๙๑๒.๙๕	๑๒,๖๒๘.๘๖	-
๔	คอนกรีต ๑:๒:๔	๓๓.๒๓	ลบ.ม.	๑,๙๘๑.๓๐	๖๕,๘๓๘.๖๐	๓๒๗.๐๐	๑๐,๘๖๖.๒๑	๗๖,๗๐๔.๘๑	-
๕	เหล็กกลมผิวเรียบ ๖ มม.	๑,๗๗๐.๒๐	กก.	๒๒.๑๗	๓๙,๒๔๕.๓๓	๔.๔๐	๗,๗๘๘.๘๘	๔๗,๐๓๔.๒๑	-
๖	เหล็กกลมผิวเรียบ ๑๙ มม.	๒,๓๓๘.๐๐	กก.	๒๑.๒๕	๔๙,๖๘๒.๕๐	๔.๔๐	๑๐,๒๘๗.๒๐	๕๙,๙๖๙.๗๐	-
๗	ลวดผูกเหล็ก	๑๐๓.๕๔	กก.	๓๘.๙๔	๔,๐๓๑.๘๕			๔,๐๓๑.๘๕	-
๘	เหล็กฉาก ๕๐ x ๕๐ x ๖ มม.	๒,๙๘๔.๒๙	กก.	๒๒.๓๑	๖๖,๕๗๙.๕๑	๘.๕๐	๒๕,๓๖๖.๔๗	๙๑,๙๔๕.๙๗	-
๙	ไม้แบบทั่วไป	๗๐.๙๘	ตร.ม.	๕๗๙.๔๔	๔๑,๑๒๘.๖๕			๔๑,๑๒๘.๖๕	-
๑๐	ตะปู	๕๘.๕๕	กก.	๓๑.๘๘	๑,๘๖๓.๓๙			๑,๘๖๓.๓๙	-
๑๑	ค่าแรงไม้แบบ	๒๘๓.๙๐	ตร.ม.			๓๓๙.๐๐	๓๓,๔๖๒.๑๐	๓๓,๔๖๒.๑๐	-
๑๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. ตก ๐.๔๐ ม.	๘.๐๐	ม.	๔๗๗.๓๐	๓,๘๑๘.๔๐			๓,๘๑๘.๔๐	-
๑๓	งานรื้อคอนกรีตเสริมเหล็ก(รื้อออกไป)	๔.๘๐	ตร.ม.			๔๐.๐๐	๑๙๒.๐๐	๑๙๒.๐๐	-
๑๔	งานดินชุด		ลบ.ม.						-
	รวม				๒๙๐,๐๐๕.๕๘		๑๐๘,๔๐๗.๔๙	๓๙๘,๔๑๓.๐๗	-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรวย สริมงาม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมชาย พิมพ์จันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจะเด็จ ปริบาล)