

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายสนามบอล-บ้านมะยา หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 ปริมาณงาน ชั้นผิวทาง หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร ชั้นรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.15 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	527,900.00	Factor F งานทาง
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	527,900.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	527,900.00	
	(ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.จะรังที่ 186 / 2569 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายพิภกรี บากา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางอำมينا เจ๊ะเงาะ)
 กททรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายมุฮัมมัดดัลมีซี สะมะแอ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เห็นชอบ.....
 (นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

อนุมัติ.....
 (นายมะหะซัน สาและ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายสามมบลด-บ้านมะยา หมู่ที่ 5		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี		
ปริมาณงาน	ชั้นผิวทาง หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร ทนา 0.15 เมตร ชั้นรองพื้นทางลูกรัง ทนา 0.15 เมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง		
คำนวณราคากลางโดย	นายพิภกรี ปากา	ผู้อำนวยการกองช่าง	เมื่อวันที่

[illegible]

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	11.64	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	11.64	บาท / ตร.ม.

งานรองพื้นทางลูกรัง (Soil Aggregate Subbase)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	50.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	34.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 31 กม.	=	121.04	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	205.24	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 205.24 x 1.60	=	328.38	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	58.91	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	387.29	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	387.29	บาท/ลบ.ม.

งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัก)	=	420.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 48.00 กม.	=	186.48	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	606.48	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 606.48 x 1.50	=	909.72	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	25.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	92.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,028.20	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	1028.20	บาท/ลบ.ม.