แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พข.ถ.5-0002 บ้านโคกสะอาด - บ้านซับหินเพลิง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,220.00 เมตร หนา 0.08 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 8,880.00 ตารางเมตร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายบ้านโคกสะอาด - บ้านซับหินเพลิง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พข.ถ.5-0002

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 2,220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 8,880.00 ตารางเมตร

วันที่ประมาณการ 19 มีนาคม 2567 (ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

สรี	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานซ่อมแซมถนนลูกรัง							
	1.1 งานพื้นทาง							
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	8880.00	10.94	97,147.20	1.3642	14.92	132,528.21
	ปรับเกลี่ยบเรียบ							
2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	งานพื้นทางหินคลุก							
	หินคลุก	ลบ.ม.	710.40	467.32	331,984.13	1.3642	637.52	452,892.75
					429,131.33			
งบประมาณที่จัดสรรเป็นเงิน							TOTAL	585,420.96
							คิดเป็นเงิน	585,000.00

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

จ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%

เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่างานเฉลี่ยคิดเป็นตารางเมตร ละ	65.88
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง	429,131.33
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ค่า Factor F ก่อสร้างงานทาง	1.3642
ค่า Factor F ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช แสนอุดม)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวอันทนา แสงงาม)

นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

สิบเอก .....กรรมการ

(เกรียงไกร ทิมหิราช)

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯลฯ ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พข.ถ.5-0002 บ้านโคกสะอาด - บ้านซับหินเพลิง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,220.00 เมตร หนา 0.08 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 8,880.00 ตารางเมตร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายบ้านโคกสะอาด - บ้านซับหินเพลิง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พข.ถ.5-0002

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 2,220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 ม หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 8,880.00 ตารางเมตร

วันที่ประมาณการ 19 มีนาคม 2567 (ราคาน้ำมันไฮล่า ณ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

1. งานพื้นทาง

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วแล้วบดอัดปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	=	10.94	บาท/ตร.ม.

2. งานรองทางพื้นทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่งปากโรงโม่ง (รวมค่าตัก)	=	140.19	หินคลุก
ค่าขนส่งระยะทาง 44 กิโลเมตร	=	96.67	บาท/ลบ.ม.
	=	236.86	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 236.86 x 1.50	=	355.29	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานวัสดุคัด หินคลุกรองพื้นทาง : ผสม (BIEND)	=	24.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานวัสดุคัด หินคลุกรองพื้นทาง : บดทับ	=	87.32	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	467.32	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน : ลบ.ม.	=	467.32	บาท/ลบ.ม.