

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยปะยางร้านดาดี อบต.สายทอง
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางซอยปะยางร้านดาดี อบต.สายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แบบเลขที่ สท. /2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน 2567

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ งาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|-------|--|-------|---------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 1.1 Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick | ตร.ม. | 1,890.00 | 280.75 | 530,617.50 | 1.3642 | 383.00 | 723,868.39 |
| | 1.2 Tack Coat | ตร.ม. | 1,890.00 | 14.95 | 28,255.50 | 1.3642 | 20.39 | 38,546.15 |
| | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| | 2.1 งานตีเส้นจราจรสี THERMO PLASTIC | ตร.ม. | 290.00 | 290.00 | 84,100.00 | 1.3642 | 395.62 | 114,729.22 |

642,973.00 TOTAL 877,143.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

รวม =

ปรับลด =

642,973.00

1.3642

877,143.77

0.00

| | | |
|------------------|--|------------|
| สรุปราคาเป็นเงิน | แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ | 877,143.77 |
|------------------|--|------------|

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ ทองดี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางสาวณัฐพัชร จันทร์ทองสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางสมาลี สีนคำคุณ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายคมเวช เพ็ชรรักษ์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางมะตอยเพื่อลดการเกิดฝุ่น 3 ซอยปะบางรางวัดใต้ อบต.สายทอง

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 630 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

อยู่ในท้องที่จังหวัด

อ้างของ เขตฝนตก ปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 33.10 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

คำนวณราคาตามใบมีอยู่ที่

มุลยอน 2567

| ลำดับ | ชนิดของวัสดุ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ตัด (บาท) | รวม (บาท) | ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | ยางมะตอยชนิด AEเกรด CRS-2 | บ./ตัน | 25,133.33 | | | | | 25,133.33 | รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง | การอ้างอิงราคาหรือแหล่งวัสดุ |
| 2 | ยางมะตอยชนิด AC เกรด AC-60/70 | บ./ตัน | 26,766.67 | | | 35 | | 26,801.67 | รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง | พาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
| 3 | หินฝุ่น | บ./ลบ.ม. | 150 | | 140.27 | | | 150.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง | ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน |
| 4 | หิน 3/4 | บ./ลบ.ม. | 375 | | 140.27 | | | 375.00 | รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง | ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน |
| 5 | หิน 1/2 | บ./ลบ.ม. | 450 | | 140.27 | | | 590.27 | รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง | ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน |
| 6 | หิน 3/8 | บ./ลบ.ม. | 300 | | 140.27 | | | 440.27 | รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง | ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน |
| 7 | หินผสมแอสฟัลท์ | บ./ลบ.ม. | 279.75 | | 140.27 | | | 420.02 | รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง | ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ) El. อน นางสาวพรเพ็ญ พองงี

(ลงชื่อ) กช นางสาวณัฐพร จันทร์พองอยู่

(ลงชื่อ) กช นางสุมาลี สีนคำคุณ

(ลงชื่อ) กช นายคมเวช เพ็ชรรักษ์

นายคมเวช เพ็ชรรักษ์


แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคากลางและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูวางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยยะเย่างร้านตาดี อบต.สายทอง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|---------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | หินฝุ่น | ลบ.ม. | | | | | | | ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน | 8-ก.พ.-67 | ราคาจาก พช.สระบุรีประกาศใช้ |
| 2 | หิน 3/4 | ลบ.ม. | | | | | | | ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน | 8-ก.พ.-67 | ราคาจาก พช.สระบุรีประกาศใช้ |
| 3 | หิน 1/2 | ลบ.ม. | | | | | | | ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน | 8-ก.พ.-67 | ราคาจาก พช.สระบุรีประกาศใช้ |
| 4 | หิน 3/8 | ลบ.ม. | | | | | | | ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน | 8-ก.พ.-67 | ราคาจาก พช.สระบุรีประกาศใช้ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นางสาวพรเพ็ญ ทองดี

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวธัญพัชร จันทร์ทองอยู่

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางศุภาลี สีนคำคุณ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นายคมเวช เพ็ชรรักษ์

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปะยางร้านตาดี อบต.สายทอง หมู่ที่3

4.1 (1) PRIME COAT ราคาน้ำมัน 33.00 ยาง CSS-1

| | | | |
|--|---|-------|------------|
| ค่ายาง MC (จากตารางที่ 1) 1.0 ลิตร @ 25,113.33 บาท/ตัน | = | 25.11 | บาท/ตร..ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา | = | 7.28 | บาท/ตร..ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = | 32.39 | บาท/ตร..ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 32.39 | บาท/ตร..ม. |

4.1 (2) TACK COAT ราคาน้ำมัน 33.00 ยาง CRS-2

| | | | |
|--|---|-------|------------|
| ค่ายาง MC 0.3 ลิตร @ 25,133.33 บาท/ตัน | = | 7.54 | บาท/ตร..ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา | = | 7.41 | บาท/ตร..ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = | 14.95 | บาท/ตร..ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 14.95 | บาท/ตร..ม. |



โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปะยางร้านดาดี อบต.สายทอง หมู่ที่ 3

4.4 (3) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|------|------|-----------|
| ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ | 0 | ตร.ม. /8.33 | = | - | ตัน |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน | 83.00 | กม. | = | - | บาท/ตัน |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | = 250,000 / 10,000.00 | | = | - | บาท/ตัน |
| ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) | 0.051 | ตัน @ | = | - | บาท/ตัน |
| ค่าหิน | 0.74 | ลบ.ม. @ | = | - | บาท/ตัน |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | = | - | บาท/ตัน |
| ค่าขนส่ง | 21.00 | กม. | = | - | บาท/ตัน |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา | 5.00 | ชม. | | | |
| = | 10.38 | x | 1.00 | x | 8.33 |
| ค่าใช้จ่ยรวม | | | = | - | บาท/ตัน |
| ค่างานต้นทุน | = | - | / | 8.33 | บาท/ตร.ม. |

4.4 (4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE .. 5 CM. THICK ราคาน้ำมัน 33.00


| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|------|----------|-----------|
| ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ | 1,890 | ตร.ม.8.33 | = | 226.89 | ตัน |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน | 98.00 | กม. | = | 84.83 | บาท/ตัน |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | = 250,000 / 10,000.00 | | = | 25.00 | บาท/ตัน |
| ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) | 0.052 | ตัน @ | = | 1,393.69 | บาท/ตัน |
| ค่าหิน | 0.74 | ลบ.ม. @ | = | 310.81 | บาท/ตัน |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | = | 415.56 | บาท/ตัน |
| ค่าขนส่ง | 1.00 | กม. | = | 8.25 | บาท/ตัน |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา | 5.00 | ชม. | | | |
| = | 12.07 | x | 1.00 | x | 8.33 |
| ค่าใช้จ่ยรวม | | | = | 2,338.69 | บาท/ตัน |
| ค่างานต้นทุน | = | 2,338.69 | / | 8.33 | บาท/ตร.ม. |

6.15 MARKINGS (ตามข้อกำหนดใหม่)

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยปะยางร้านค้าดี อบต.สาทอง หมู่ที่ 3

| 6.15 (1) | | TRAFFIC PAINT ชนิดที่ 2 (YELLOW) | | | | |
|--|------|----------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|
| ค่าสี | 4 | ถัง / 50 ตร.ม. (โดยประมาณ) | @ | 40.00 | = | 160.00 บาท / ตร.ม. |
| ค่าลูกแก้ว | 0.50 | กก. / ตร.ม. | @ | 40.00 | = | 20.00 บาท / ตร.ม. |
| ค่า PRIMER | 1.00 | ตร.ม. | @ | 40.00 | = | 40.00 บาท / ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) | | | @ | 30.00 | = | 40.00 บาท / ตร.ม. |
| ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง | | | @ | 40.00 | = | 30 บาท / ตร.ม. |
| , การสะท้อนแสง | | | @ | | = | บาท / ตร.ม. |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | = 290.00 บาท / ตร.ม. | | |

| 6.15 (2) | | THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 2 (WHITE) | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|
| ค่าสี | 4 | กก. / ตร.ม. | @ | 40.00 | = | 160.00 บาท / ตร.ม. |
| ค่าลูกแก้ว | 0.50 | กก. / ตร.ม. | @ | 40.00 | = | 20.00 บาท / ตร.ม. |
| ค่า PRIMER | 1.00 | ตร.ม. | @ | 40.00 | = | 40.00 บาท / ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) | | | @ | 30.00 | = | 40.00 บาท / ตร.ม. |
| ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง | | | @ | 40.00 | = | 30 บาท / ตร.ม. |
| , การสะท้อนแสง | | | @ | | = | บาท / ตร.ม. |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | = 290.00 บาท / ตร.ม. | | |



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 1 | งานวางปาชุดต่อ | | | | | | |
| | ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.55 | 0.22 | 0.28 | 1.77 | 1.83 |
| | ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.21 | 0.55 | 0.69 | 3.76 | 3.90 |
| | ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.89 | 0.78 | 0.98 | 5.67 | 5.87 |
| 2 | งานดินคันทาง | | | | | | |
| | ชุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 18.90 | 3.51 | 4.39 | 22.41 | 23.29 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 36.49 | 10.80 | 13.50 | 47.29 | 49.99 |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | | | | | | |
| | ดิน - ชุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 18.97 | 3.06 | 3.83 | 22.03 | 22.80 |
| | - ดัก | ลบ.ม. หลวม | 6.83 | 1.70 | 2.13 | 8.53 | 8.96 |
| | หินผุ - ชุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 30.49 | 3.34 | 4.18 | 33.83 | 34.67 |
| | - ดันและดัก | ลบ.ม. หลวม | 36.53 | 5.18 | 6.48 | 41.71 | 43.01 |
| | หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 64.20 | 4.66 | 5.83 | 68.86 | 70.03 |
| | - ดันและดัก | ลบ.ม. หลวม | 60.53 | 19.00 | 23.75 | 79.53 | 84.28 |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง | | | | | | |
| | ชุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 26.47 | 6.52 | 8.15 | 32.99 | 34.62 |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 8.54 | 1.46 | 1.83 | 10.00 | 10.37 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 43.79 | 12.96 | 16.20 | 56.75 | 59.99 |
| 5 | งานไหลทางลูกเรียง ผสม - บดทับ | | | | | | |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 16.08 | 2.75 | 3.44 | 18.83 | 19.52 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 52.10 | 20.90 | 26.13 | 73.00 | 78.23 |
| 6 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | | | | | | |
| | ผสม (Blend) | ลบ.ม. แน่น | 20.94 | 4.20 | 5.25 | 25.14 | 26.19 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 63.95 | 25.71 | 32.14 | 89.66 | 96.09 |
| 7 | งานตัดแต่งชั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 6.66 | 1.66 | 2.08 | 8.32 | 8.74 |
| 8 | งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | | | | | | |
| | ลูกเรียง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.13 | 2.11 | 2.64 | 11.24 | 11.77 |
| | หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.14 | 3.38 | 4.23 | 14.52 | 15.37 |
| | ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 9.91 | 1.75 | 2.19 | 11.66 | 12.10 |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ด | ตร.ม. | 7.05 | 0.62 | 0.78 | 7.67 | 7.83 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ด | ตร.ม. | 6.53 | 0.88 | 1.10 | 7.41 | 7.63 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ตร.ม. | 15.20 | 2.21 | 2.76 | 17.41 | 17.96 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ตร.ม. | 21.00 | 3.05 | 3.81 | 24.05 | 24.81 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 31.23 | 4.54 | 5.68 | 35.77 | 36.91 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 45.74 | 6.64 | 8.30 | 52.38 | 54.04 |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.86 | 0.49 | 0.61 | 2.35 | 2.47 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.57 | 0.68 | 0.85 | 3.25 | 3.42 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.83 | 1.00 | 1.25 | 4.83 | 5.08 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.60 | 1.47 | 1.84 | 7.07 | 7.44 |

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|--|-----------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | ตัน | 398.79 | 16.77 | 20.96 | 415.56 | 419.75 |
| | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. | | | | | | |
| | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | | | | |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม. | | | | | | |
| | บนผิวโพรมิไซด์ | ตร.ม. | 12.70 | 2.82 | 3.53 | 15.52 | 16.23 |
| | บนผิวแอสฟัลต์ | ตร.ม. | 9.79 | 2.28 | 2.85 | 12.07 | 12.64 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | | | | |
| | ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 170.57 | 35.15 | 43.94 | 205.72 | 214.51 |
| | ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 13.72 | 1.74 | 2.18 | 15.46 | 15.90 |
| | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 |
| | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.34 | 1.92 | 2.40 | 12.26 | 12.74 |
| | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 21.59 | 2.53 | 3.16 | 24.12 | 24.75 |
| | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 12.83 | 2.39 | 2.99 | 15.22 | 15.82 |
| | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.62 | 1.06 | 1.33 | 9.68 | 9.95 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แนน | 33.93 | 11.03 | 13.79 | 44.96 | 47.72 |
| | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แนน | 43.10 | 5.29 | 6.61 | 48.39 | 49.71 |
| | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แนน | 37.33 | 11.03 | 13.79 | 48.36 | 51.12 |
| | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แนน | 43.10 | 5.29 | 6.61 | 48.39 | 49.71 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | | | | | | |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.31 | 5.92 | 7.40 | 29.23 | 30.71 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 29.14 | 7.39 | 9.24 | 36.53 | 38.38 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 38.86 | 9.86 | 12.33 | 48.72 | 51.19 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 46.63 | 11.83 | 14.79 | 58.46 | 61.42 |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 10.79 | 2.07 | 2.59 | 12.86 | 13.38 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.49 | 0.39 | 0.49 | 2.88 | 2.98 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | | | | | | |
| | ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 45.36 | 5.86 | 7.33 | 51.22 | 52.69 |
| | ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 61.71 | 7.39 | 9.24 | 69.10 | 70.95 |
| | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 74.75 | 8.11 | 10.14 | 82.86 | 84.89 |
| | ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 90.64 | 9.00 | 11.25 | 99.64 | 101.89 |
| 20 | งาน Milling | | | | | | |
| | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 11.22 | 1.97 | 2.46 | 13.19 | 13.68 |
| | ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 13.09 | 2.30 | 2.88 | 15.39 | 15.97 |



TH | EN



ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กกบ.และปรับราคา

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน



เมืองอ่างทอง



มีนาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

| วันที่ - เวลา | ดีเซล Diesel | Gasohol E85 | Gasohol E20 | Gasohol 91 | Gasohol 95 | 10 |
|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|----|
| 12-06-2567 05:00 | 33.10 | 35.55 | 35.80 | 37.54 | 37.91 | |
| 06-06-2567 05:00 | 33.10 | 35.15 | 35.40 | 37.14 | 37.51 | |
| 01-06-2567 05:00 | 33.10 | 35.65 | 35.90 | 37.64 | 38.01 | |