

**สรุปรายละเอียดคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

วันที่

6

มกราคม 2568

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านนางสมใจ ถึงสุดเขต หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาถ หมู่ที่ 7 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หมื่นไวย กำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ค่างานต้นทุนงานทาง	524,927.78	1.3642	716,106.48	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
4	ค่างานป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		716,106.48	
สรุป		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		716,060.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบบาทถ้วน)					

พื้นที่ 1,250.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยตารางเมตรละ 572.85 บาท

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานโครงการดังกล่าว ต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายธนาภัทร บุตรเงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพีระวิทย์ บุญมาธรรีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพัศกร ไผ่ยอห์)

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านนางสมใจ ถึงสุดเขต หมู่ที่ 7
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาถ หมู่ที่ 7 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่
 ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หมื่นไวย กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน			รวม	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	งานขุดกลับทางเดิมแล้วบดทับ	1,250.00	ตร.ม.	-	14.40	14.40	18,000.00	ต่อหน่วย
						รวมงาน(1)	18,000.00	
2	งานดินไหล่ทาง							
	- ดินถม(บดทับแน่น)	45.00	ลบ.ม.	120.00	46.84	166.84	7,507.80	ต่อหน่วย
						รวมงาน(2)	7,507.80	
3	งานผิวจราจร							
	3.1 งานผิวจราจร							
	- งานทรายรองพื้น	62.50	ลบ.ม.	470.00	46.84	516.84	32,302.50	พานิชฯ
	- งานผิวทาง คสล.หนา 0.15 ม.(320 กก./ตร.ม)	187.50	ลบ.ม.	1,989.68	81.40	2,071.08	388,327.50	พานิชฯ
	3.2 งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2ข้าง	250.00	เมตร	-	20.60	20.60	5,150.00	ค่าเสื่อม
	3.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จ (Wier Mash) ขนาด 4 มม.	1,250.00	ตร.ม.	33.50	5.00	38.50	48,125.00	พานิชฯ
	- เหล็ก Dowel BAR (RB 19 มม.)	556.50	กก.	19.86	2.90	22.76	12,665.26	พานิชฯ
	- เหล็ก TIE BAR (RB 12 มม.)	222.44	กก.	18.89	3.30	22.19	4,936.38	พานิชฯ
	- แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	505.00	เมตร	-	15.67	15.67	7,913.35	ค่าเสื่อม
						รวมงาน(3)	499,419.98	
4	งานป้ายจราจร (แผ่นป้ายจราจร)							
	4.1 แบบ น (ป้ายแนะนำโครงการ)	2	ชุด	-	-	-	-	
	4.2 แบบ (ป้ายชื่อโครงการ)	1	ชุด	-	-	-	-	
						รวมงาน(4)	-	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน (1) - (4)						524,927.78	

หมายเหตุ - ค่าขนส่งใช้ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉลี่ยราคาดิครละ 32.94 บาท

- ราคาที่ใช้อ้างอิง ราคาจากพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สืบราคาท้องตลาด

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายพีระวิทย์ บุญมาธรรีรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน