

กำหนดวงงาน – วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารบริหารพื้นที่สภาระยะกลาง	แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี	
ราคาก่อสร้าง	100 %	
ระยะเวลาก่อสร้าง	150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)	
การก่อสร้างแบ่งเป็น	3 วง (สามวง)	

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 20% จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนแนวอาคารที่จะซ่อมแซม (รื้อขนไป)
- งานถมดิน
- งานฐานราก
- งานต่อม่อ, และเสาอาคาร
- งานคานคอดิน
- งานพื้นอาคารภายใน
- งานบ่อดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อซึม

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนด 60 วัน)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 30% จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานพื้นอาคารภายนอก
- งานโครงหลังคา และมุงหลังคา
- งานก่อผนัง และเคาเตอร์อ่างล้างหน้า
- งานร้อยท่อสายไฟ
- งานระบบสุขาภิบาล

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนด 45 วัน)

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 50% จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานฝ้าเพดานยิปซัม
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ และกระจก
- งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง
- งานทาสีอะคริลิค ภายใน - ภายนอก
- งานกรุผนัง งานติดตั้งโซฟาผู้เฝ้าไข้
- จัดซื้อครุภัณฑ์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างโดยรอบทั้งหมด

(กำหนด 45 วัน)