แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านใหม่
เส้นสายทาง จากไร่นายอ่ำ ปานอ้น ถึงนานายศักดา ลำทะแย
ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.40 ตารางเมตร ฝังท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กอัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0. 60 ม. จำนวน 108 ท่อน
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 36 ท่อน
พร้อมบ่อพักจำนวน 17 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	FACTOR F	ราคางาน	หมายเหตุ
1.	ประเภท งานทาง	582,582.41	1.3624	793,710.27	
2.	ประเภท ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7%				
รวมค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				**793,710.27**	
คิดเป็นเงินประมาณการ				**793,700.00**	
(ตัวอักษร)	**(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**				

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายวิศิษฐ์ สังข์สุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวดวงฤทัย ชัยรัตน์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวกฤติยา บุญเติม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านใหม่ แบบที่

สถานที่ก่อสร้าง จากไร่นายอำ ปานอ้น ถึงนานายศักดา ลำทะแย

กว้าง 2.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.40 ตารางเมตร ฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0. 60 ม. จำนวน 108 ท่อน

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 36 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 17 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ราคากลาง	ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	เป็นเงิน (บาท)	
	งานฝังท่อระบายน้ำ									
1	งานรื้อถอนคอนกรีต(ขนทิ้ง)	160.00	ม.	-	-	-	77.00	12,320.00	12,320.00	บัญชีค่าแรงข้อ 2.9.41
2	งานดินถมเพื่อปรับระดับ เผื่อ30%	124.80	ม.³	200.00	24,960.00	พาณิชย์ สส. เดือน มี.ค. 69	121.00	15,100.80	40,060.80	บัญชีค่าแรงข้อ 1.3.1
3	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงชั้น 3 Ø 0.80 ม.	36.00	ท่อน	1,121.50	40,374.00	พาณิชย์ รบ. เดือน ก.ย. 69	421.00	15,156.00	55,530.00	หลักเกณฑ์ฯ หน้า 62
4	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงชั้น 3 Ø 0.60 ม.	108.00	ท่อน	598.13	64,598.04	พาณิชย์ รบ. เดือน ก.ย. 69	345.00	37,260.00	101,858.04	หลักเกณฑ์ฯ หน้า 62
5	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	144.00	ท่อน	116.63	16,794.72	พาณิชย์ สส. เดือน ก.ย. 69	-	-	16,794.72	-
6	งานคอนกรีต 180 ksc. (ข้างท่อ 2ข้าง)	20.16	ม.³	1,999.77	40,315.36	พาณิชย์ พบ. เดือน ก.ย. 69	329.00	6,632.64	46,948.00	บัญชีค่าแรงข้อ 1.7
7	ทรายถมหลังท่อ	108.00	ม.³	410.00	44,280.00	ส่วนกลาง เดือน ก.ย. 69	121.00	13,068.00	57,348.00	บัญชีค่าแรงข้อ 1.4
	งานฝังท่อระบายน้ำรวมเป็นเงิน								**330,859.56**	
	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด ขนาด 1.20 X 1.20 ม.									
1	ทรายหยาบ เผื่อ 25%	0.45	ม.³	467.29	210.28	พาณิชย์ ปข. เดือน มี.ค 69	112.00	50.40	260.68	บัญชีค่าแรงข้อ 1.5
2	งานคอนกรีต 240 ksc.	5.62	ม.³	2,096.50	11,782.33	พาณิชย์ พบ. เดือน ก.ย. 69	329.00	1,848.98	13,631.31	บัญชีค่าแรงข้อ 1.7
3	ไม้แบบ (ค่าแรง)	80.90	ม.²	-	-	-	163.00	13,186.70	13,186.70	บัญชีค่าแรงข้อ 1.8.1
4	ไม้แบบ (ค่าของ)	20.22	ม.²	700.93	14,172.80	พาณิชย์ พบ. เดือน มี.ค. 69	-	-	14,172.80	-
5	ตะปู	20.22	กก.	40.79	824.77	พาณิชย์ รบ. เดือน ก.ย. 69	-	-	824.77	-
6	เหล็ก RB ขนาด 9 มม. เผื่อ 7%	248.66	กก.	21.30	5,296.46	พาณิชย์ พบ. เดือน ก.ย. 69	4.90	1,218.43	6,514.89	บัญชีค่าแรงข้อ 1.10.1
7	ลวดผูกเหล็ก	4.47	กก.	28.04	125.34	พาณิชย์ ปข. เดือน ก.ย. 69	-	-	125.34	-
8	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	204.67	204.67	พาณิชย์ พบ. เดือน ก.ย. 69	-	-	204.67	-
	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด ขนาด 1.20 X 1.20 เป็นเงิน								**48,921.16**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิศิษฐ์ สังข์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในตง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดวงฤทัย ชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกฤติยา บุญเติม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านใหม่ **แบบที่**

สถานที่ก่อสร้าง จากไร่นายอำ ปานอ้น ถึงนานายศักดา ลำทะแย

กว้าง 2.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.40 ตารางเมตร ฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0. 60 ม. จำนวน 108 ท่อน

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 36 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 17 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ราคากลาง	ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	เป็นเงิน (บาท)	
	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด ขนาด 1.00 X 1.00 ม.									
1	ทรายหยาบ เผื่อ 25%	0.74	ม.³	467.29	345.79	พาณิชย์ ปข. เดือน มี.ค 69	112.00	82.88	428.67	บัญชีค่าแรงข้อ 1.5
2	งานคอนกรีต 240 ksc.	6.84	ม.³	2,096.50	14,340.06	พาณิชย์ พบ. เดือน ก.ย. 69	329.00	2,250.36	16,590.42	บัญชีค่าแรงข้อ 1.7
3	ไม้แบบ (ค่าแรง)	86.76	ม.²	-	-	-	163.00	14,141.88	14,141.88	บัญชีค่าแรงข้อ 1.8.1
4	ไม้แบบ (ค่าของ)	21.69	ม.²	700.93	15,203.17	พาณิชย์ พบ. เดือน มี.ค. 69	-	-	15,203.17	-
5	ตะปู	21.69	กก.	40.79	884.73	พาณิชย์ รบ. เดือน ก.ย. 69	-	-	884.73	-
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม. เผื่อ 7%	436.94	กก.	21.30	9,306.82	พาณิชย์ พบ. เดือน ก.ย. 69	4.90	2,141.01	11,447.83	บัญชีค่าแรงข้อ 1.10.1
7	ลวดผูกเหล็ก	7.86	กก.	28.04	220.39	พาณิชย์ ปข. เดือน ก.ย. 69	-	-	220.39	-
8	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	204.67	409.34	พาณิชย์ พบ. เดือน ก.ย. 69	-	-	409.34	-
	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด ขนาด 1.00 X 1.00 ม. เป็นเงิน								**59,326.43**	
	งานถนนคอนกรีต									
1	ทรายหยาบ เผื่อ 25%	20.00	ม.³	467.29	9,345.80	พาณิชย์ ปข. เดือน มี.ค 69	112.00	2,240.00	11,585.80	บัญชีค่าแรงข้อ 1.5
2	งานคอนกรีต 280 ksc.	45.55	ม.³	2,144.86	97,698.37	พาณิชย์ พบ. เดือน ก.ย. 69	329.00	14,985.95	112,684.32	บัญชีค่าแรงข้อ 1.7
3	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	304.40	ม.²	33.00	10,045.20	ส่วนกลาง เดือน ก.ย. 69	6.00	1,826.40	11,871.60	บัญชีค่าแรงข้อ 1.10.4
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	85.99	กก.	18.73	1610.59	พาณิชย์ ปข. เดือน ก.ย. 69	3.90	335.36	1,945.95	บัญชีค่าแรงข้อ 1.10.2
5	โฟม	2.00	แผ่น	30.00	60	ราคาสืบตามท้องตลาด	-	-	60.00	-
6	ยางมะตอย	15.50	ลิตร	62.15	963.33	ส่วนกลาง เดือน ก.ย. 69	-	-	963.33	-
7	ค่าหยอดยางรอยต่อ	62.00	ม.	-	-	-	17.23	1,068.26	1,068.26	ค่าเสื่อมราคาข้อ 14
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	160.00	ม.²	-	-	-	20.60	3,296.00	3,296.00	ค่าเสื่อมราคาข้อ 14
	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด ขนาด 1.20 X 1.20 เป็นเงิน								**143,475.26**	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								**582,582.41**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิศิษฐ์ สังข์สุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวดวงฤทัย ชัยรัตน์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกฤติยา บุญเติม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา