แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง - ห้วยคำผักกูด หมู่ที่ 10 บ้านหนองกุง ตำบลพุ่มแก จำนวน 2 ช่วง หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,776 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก/องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	6,558.400	1.97	12,920.04	1.4018	2.76	18,111.31
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	288.800	275.13	79,457.54	1.4018	385.67	111,383.57
	2.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง - ห้วยคำผักกูด หมู่ที่ 10 บ้านหนองกุง ตำบลพุ่มแก จำนวน 2 ช่วง หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,776 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก/องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	260.800	208.12	54,277.69	1.4018	291.74	76,086.46
4	3.1.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	111.000	188.55	20,929.05	1.4018	264.30	29,338.34
5	3.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	460.000	85.73	39,435.80	1.4018	120.17	55,281.10
6	3.1.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,304.000	86.59	112,913.36	1.4018	121.38	158,281.94

ธัญพร อภัยโส

28 ตุลาคม 2569 13:26:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง - ห้วยคำผักกูด หมู่ที่ 10 บ้านหนองกุง ตำบลพุ่มแก จำนวน 2 ช่วง หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,776 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก/องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 4. งานโครงสร้าง 4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	5,776.000	372.28	2,150,289.28	1.4018	521.86	3,014,275.51
8	4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.30 ม.	ม.	7.000	578.17	4,047.19	1.4018	810.47	5,673.35
9	6. ป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง	อัน	1.000	5,866.33	5,866.33	1.4018	8,223.42	8,223.42
							รวมราคากลาง	3,476,655.00

ธัญพร อภัยโส

28 ตุลาคม 2569 13:26:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง - ห้วยคำผักกูด หมู่ที่ 10 บ้านหนองกุง ตำบลพุ่มแก จำนวน 2 ช่วง หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,776 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก/องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

ธัญพร อภัยโส
(ธัญพร อภัยโส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลลิตา พ่อสียา	**ณัฐวุธ วงษ์สุขะ**	**จีรวรรณ ดอนลาดพันธ์**
(ลลิตา พ่อสียา)	**(ณัฐวุธ วงษ์สุขะ)**	**(จีรวรรณ ดอนลาดพันธ์)**
กรรมการกำหนดราคากลาง	**กรรมการกำหนดราคากลาง**	**กรรมการกำหนดราคากลาง**

ธัญพร อภัยโส
28 ตุลาคม 2569